CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		LOTE Nº 01: RAMPA PEATONAL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO			ARQ. ANIBAL AYALA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Preparacion de obra - Obrador	gl	1,00	250.000	250.000	3.000.000	3.000.000
2	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza general del lugar	gl	1,00	200.000	200.000	3.000.000	3.000.000
3	72131601-002	Preparacion de obra - Marcación y Replanteo	m2	120,00	2.000	240.000	3.000	360.000
4	72131601-002	Preparacion de obra - Demolición de mamposteria	m2	60,00	4.000	240.000	5.000	300.000
5	72131601-002	Preparacion de obra - Demolición de piso y contrapiso	m2	140,00	4.000	560.000	7.000	980.000
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
6	72131601-002	Preparacion de obra Desmonte de suelo	m3	150,00	15.000	2.250.000	20.000	3.000.000
7	72131601-002	Preparacion de obra Retiro de tierra de excavacion	gl	1,00	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
8	72131601-002	Preparacion de obraUso de contenedores	un	30,00	20.000	600.000	150.000	4.500.000
3		CIMIENTO						
9	72131601-003	Cimiento Excavacion y cargado de piedra bruta	m3	38,00	210.000	7.980.000	230.000	8.740.000
3		MAMPOSTERIA						
10	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	m2	55,00	90.000	4.950.000	97.000	5.335.000
11	72131601-005	Mamposteria de U.U/ en panderete ,revocado con aislacion hidrofuga	m2	60,00	22.500	1.350.000	30.000	1.800.000
12	72131601-005	Mamposteria armada de 0.30 m	m2	60,00	95.000	5.700.000	119.000	7.140.000
13	72131601-008	Revoque comun a la cal	m2	60,00	12.500	750.000	18.000	1.080.000
4		PISOS						
14	72131601-009	Contrapiso de H° pobre esp: 10 cm	m2	34,00	14.500	493.000	18.000	612.000
15	72131601-009	Piso de H° A° terminación rodillado para rampa esp: 7 c	m2	34,00	65.000	2.210.000	40.000	1.360.000
16	72131601-009	Piso de H° A° para estacionamiento esp: 10cm	m2	70,00	75.000	5.250.000	50.000	3.500.000
5		ABERTURAS						
17	72131601-010	Puerta vidrio templado 2 hojas 2.00 x 2.10	m2	4,20	580.000	2.436.000	800.000	3.360.000
5		CARPINTERIA METALICA						
18	72131601-012	Baranda de rampa	ml	36,00	210.000	7.560.000	300.000	10.800.000
6		OTROS						
19	72131601-012	Pintura de baranda	m2	36,00	14.000	504.000	7.000	252.000
20	72131601-013	Retiro de escombros	gl	1,00	750.000	750.000	500.000	500.000
21	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	500.000	500.000	700.000	700.000
		TOTAL				45.023.000		62.319.000

		LOTE Nº 02: SANITARIOS. HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO						
		SUPERFICIE CONSTRUIDA: 99.86 m2						
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	100,00	2.000	200.000	3.000	300.000
2	72131601-002	Casilla para obrador	u	1,00	250.000	250.000	2.000.000	2.000.000
2		DEMOLICIÓN						
3	72131601-002	Demolicion de mamp. de 0.15	m2	30,00	4.000	120.000	5.000	150.000
4	72131601-002	Demolicion de mamp. 0.30	m2	45,00	5.000	225.000	7.000	315.000
5	72131601-002	Demolicion de mamp. 0.40	m2	35,00	6.000	210.000	5.000	175.000
6	72131601-002	Demolicion para vano en muro de 0.40 m	m2	10,00	6.000	60.000	7.000	70.000
7	72131601-002	Demolicion de piso y contrapiso	m2	110,00	4.000	440.000	7.000	770.000
8	72131601-002	Demolicion de aberturas	u	8,00	20.000	160.000	50.000	400.000
9	72131601-002	Demolicion de instalaciones electricas	gl	1,00	150.000	150.000	300.000	300.000
10	72131601-002	Retiro de escombros	m3	55,00	5.000	275.000	50.000	2.750.000
11	72131601-002	Uso de contenedores	u	15,00	20.000	300.000	150.000	2.250.000
3		FUNDACION						
5	72131601-003	Excavacion para cimiento de piedra bruta	m3	15,00	25.000	375.000	20.000	300.000
6	72131601-003	Excavacion para zapatas	m3	11,00	25.000	275.000	20.000	220.000
7	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	m3	14,00	210.000	2.940.000	230.000	3.220.000
4		HORMIGON ARMADO						
8	72131601-004	Zapatas de H° A°	m3	3,80	1.150.000	4.370.000	1.300.000	4.940.000
9	72131601-004	Encadenado inferior	ml	20,00	50.000	1.000.000	80.000	1.600.000
10	72131601-004	Trabajos preliminares para refuerzo	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	72131601-004	Pilar de H° A°	ml	18,00	65.000	1.170.000	80.000	1.440.000
12	72131601-004	Viga de H A de refuerzo	ml	22,00	65.000	1.430.000	80.000	1.760.000
13	72131601-004	Refuerzo de vanos con perfil metalico "doble t "	ml	10,00	65.000	650.000	30.000	300.000
3		MAMPOSTERIAS						
14	72131601-005	Aislacion hidrofuga	ml	25,00	8.500	212.500	15.000	375.000
15	72131601-005	Muro de nivelacion de 0.30 m	m2	15,00	90.000	1.350.000	97.000	1.455.000
16	72131601-005	Muro de nivelacion de 0.60 m	m2	18,00	115.000	2.070.000	150.000	2.700.000
17	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0.15 m	m2	60,00	48.500	2.910.000	55.000	3.300.000
18	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.40 m	m2	75,00	110.000	8.250.000	145.000	10.875.000
19	72131601-005	Envarillado de mamposteria	ml	25,00	12.500	312.500	750.000	18.750.000
4		REVESTIMIENTO						
20	72131601-008	Revoque a la cal interior	m2	285,00	12.500	3.562.500	18.000	5.130.000
21	72101601-002	Cielorraso con placas de yeso 0.60 x 0.60	m2	99,00	40.000	3.960.000	120.000	11.880.000
22	72102508-003	Azulejos tipo piso pared 30 x 30 -portobello o similar	m2	230,00	55.000	12.650.000	80.000	18.400.000
23	72102508-003	Guardas	ml	110,00	30.000	3.300.000	30.000	3.300.000
24	72101607-005	Zócalo cerámico esmaltado	ml	95,00	12.000	1.140.000	25.000	2.375.000
5		PAVIMENTOS						
25	72131601-009	Contrapiso de 10cm	m2	110,00	12.500	1.375.000	18.000	1.980.000
26	72131601-009	Piso interior ceramica esmaltada PI 5 tipo portobello 30x	m2	110,00	55.000	6.050.000	80.000	8.800.000
6		ABERTURAS						
27	72102602-008	Marco de madera para puertas	Ml	72,00	25.000	1.800.000	40.000	2.880.000
28	72102602-008	Contramarco de cedro para puertas	Ml	140,00	5.500	770.000	15.000	2.100.000
29	72102602-001	Puerta placa de cedro para baño tipo placa de 0.60 x 2.	Un	10,00	250.000	2.500.000	300.000	3.000.000
30	72102602-001	Puerta placa de cedro para baño tipo placa de 0.90 x 2.	Un	2,00	250.000	500.000	350.000	700.000
31	72102602-001	Puerta placa de cedro para baño tipo placa (discapacita	Un	2,00	250.000	500.000	350.000	700.000
32	72102602-001	Ventana tipo pivotante -vidrio templado de 2.23 x 0.60	Un	2,00	650.000	1.300.000	1.100.000	2.200.000
33	72102602-008	Envarillado sobre aberturas	ml	11,20	12.500	140.000	30.000	336.000
7		BAÑO						
34	72131601-011	Inodoro con cisterna alta tipo (Deca Ravena)	Un	14,00	280.000	3.920.000	350.000	4.900.000
35	72131601-011	Mingitorio tipo (Deca Ravena)	Un	4,00	250.000	1.000.000	600.000	2.400.000
36	72131601-011	Provisión y colocación de mesada de granito natural	m2	4,00	550.000	2.200.000	800.000	3.200.000
37	72131601-011	Bacha para mesada	Un	8,00	250.000	2.000.000	200.000	1.600.000
38	72131601-011	Juego de griferias y accesorios para mingitorios	Un	4,00	150.000	600.000	200.000	800.000
39	72131601-011	Juego de griferias y accesorios f. v. para lavatorios	Un	8,00	250.000	2.000.000	150.000	1.200.000
40	72131601-011	Juego de accesorios (papelera, jabonera, seca manos)	Un	20,00	285.000	5.700.000	20.000	400.000
41	72131601-011	Instalacion de agua corriente	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
42	72131601-011	Instalacion de desague cloacal	Gl	1,00	1.700.000	1.700.000	500.000	500.000
43	72131601-011	Espejo para baño	Un	2,00	250.000	500.000	100.000	200.000
44	72131601-011	Extension de cañerias de 100 mm	ml	50,00	20.000	1.000.000	18.000	900.000
45	72131601-011	Registro de 0.60 x 0.60	u	8,00	150.000	1.200.000	210.000	1.680.000
8		INSTALACION ELECTRICA						
46	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos fluorecen	Un	15,00	225.000	3.375.000	80.000	1.200.000
47	72131601-001	Llaves y tomacorriente	Un	20,00	75.000	1.500.000	60.000	1.200.000
48	72131601-001	Extractores de aire	Un	4,00	350.000	1.400.000	400.000	1.600.000
9		PINTURA						
1	72102402-001	Pintura interor al latex s/enduido	m2	35,00	7.500	262.500	18.000	630.000

2	72102401-001	Pintura exterior al latex s enduido	m2	120,00	7.800	936.000	18.000	2.160.000
3	72102402-002	Pintura de cielorraso s/enduido	m2	99,00	8.500	841.500	18.000	1.782.000
4	72102401-003	Pintura de abertura de madera	u	14,00	25.000	350.000	18.000	252.000
10		**LIMPIEZA FINAL**						
1	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1,00	550.000	550.000	800.000	800.000
2	72131601-013	Retiro de escombro	Gl	1,00	550.000	550.000	800.000	800.000
		TOTAL				**103.337.500**		**154.200.000**

REACONDICIONAMIENTO AREA DE SERVICIOS. HOSPITAL RIGOBERTO					**ARQ. ANIBAL AYALA**		**ARQ. ANA LUCI PORRO**	
ÍTEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
TRABAJOS GENERALES								
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1	72131601-002	Obrador c/ baño	gl	1,00	250.000	250.000	3.000.000	3.000.000
2	72131601-002	Marcación y replanteo	m2	340,00	2.000	680.000	3.000	1.020.000
3	72131601-002	Demolición de mamposteria	m2	140,00	4.000	560.000	5.000	700.000
4	72131601-002	Demolición de revoque	m2	300,00	3.000	900.000	5.000	1.500.000
5	72131601-002	Demolición de piso y contrapiso	m2	340,00	4.000	1.360.000	7.000	2.380.000
6	72131601-002	Demolición de escalera	gl	1,00	400.000	400.000	800.000	800.000
6	72131601-002	Demolición de techo ceramico	m2	140,00	8.000	1.120.000	20.000	2.800.000
7	72131601-002	Demolición de desague y alimentacion de lavanderia	gl	1,00	250.000	250.000	300.000	300.000
8	72131601-002	Movimiento de suelo ,nivelacion y retiro de material sobrante	m3	230,00	10.000	2.300.000	30.000	6.900.000
9	72131601-002	Uso de contenedores	und	35,00	20.000	700.000	150.000	5.250.000
10	72131601-002	Desmonte de equipamamiento de lavanderia y reubicacion para funcionamiento en lugar provisorio,prever sistema de alimentacion y desague	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000
11	72131601-002	Montaje de equipamiento en lugar definitivo	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	300.000	300.000
12	72131601-002	Estudio de suelo	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.500.000
13	72131601-002	Calculo estructural	gl	1,00	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000
PLANTA BAJA								
2		**CIMIENTOS**						
1	72131601-003	Excavación para cimiento de piedra bruta	m3	25,00	25.000	625.000	20.000	500.000
2	72131601-003	Excavación de suelo para zapatas	m3	260,00	25.000	6.500.000	20.000	5.200.000
3	72131601-003	Excavación para vigas de fundacion	m3	45,00	25.000	1.125.000	20.000	900.000
3		**ESTRUCTURA DE H°A°**						
1	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	62,00	1.150.000	71.300.000	1.300.000	80.600.000
2	72131601-004	Vigas de fundacion	m3	28,00	1.250.000	35.000.000	1.300.000	36.400.000
3	72131601-004	Pilares de H°A°	m3	12,00	1.250.000	15.000.000	1.300.000	15.600.000
4	72131601-004	Vigas de H°A°	m3	18,00	1.250.000	22.500.000	1.300.000	23.400.000
5	72131601-004	Losa de H°A° de 10cm	m3	35,00	1.250.000	43.750.000	1.300.000	45.500.000
6	72131601-004	Escalera de H°A°	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
4		**AISLACIÓN**						
1	72131601-006	Aislación horizontal	ml	75,00	7.500	562.500	15.000	1.125.000
5		**MAMPOSTERIA**						
1	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de nivelación	m2	32,00	90.000	2.880.000	97.000	3.104.000
2	72131601-005	Mamposteria de 0.20 de elevación	m2	40,00	65.000	2.600.000	80.000	3.200.000
2	72131601-005	Mamposteria de 0.15 de elevación	m2	280,00	47.000	13.160.000	55.000	15.400.000
6		**REVOQUE**						
1	72101607-006	Revoques de paredes con hidrófugo	m2	280,00	13.000	3.640.000	18.000	5.040.000
2	72101607-006	Revoques de paredes interior	m2	560,00	12.500	7.000.000	18.000	10.080.000
3	72101607-006	Revoques de paredes exterior	m2	280,00	13.000	3.640.000	18.000	5.040.000
4	72101607-006	Revoque de cielorraso - losa	m2	290,00	14.500	4.205.000	25.000	7.250.000
5	72101607-006	Envarillado de aberturas	ml	89,64	11.500	1.030.860	30.000	2.689.200
7		**COLOCACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS**						
1	72131601-009	Contrapisos de cascotes	m2	290,00	14.500	4.205.000	18.000	5.220.000
2	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	m2	145,00	22.000	3.190.000	20.000	2.900.000
3	72131601-009	Piso cerámico tipo PI 5 Portobello o similar	m2	145,00	55.000	7.975.000	80.000	11.600.000
4	72131601-009	Piso H ° antideslizantes en lavanderia y servicios	m2	150,00	65.000	9.750.000	50.000	7.500.000
5	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	263,22	12.500	3.290.250	25.000	6.580.500
8		**REVESTIDOS**						
1	72101607-002	Revestido cerámico baños tipo portobello o similar	m2	32,00	55.000	1.760.000	80.000	2.560.000
2	72101607-002	Revestido cerámico lavanderia tipo portobello o similar	m2	53,92	55.000	2.965.600	80.000	4.313.600
3	72101607-002	Revestido cerámico carniceria	m2	64,00	55.000	3.520.000	80.000	5.120.000
9		**ABERTURAS**						
1	72102602-005	Puerta tipo tablero 1.60x2.10 - 2 hojas con marco y cerradura	und	1,00	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000
1	72102602-005	Puerta chapa doblada 1.60x2.10 - 2 hojas con marco y cerradura	und	1,00	850.000	850.000	1.600.000	1.600.000
2	72102602-005	Puerta placa 0.80x2.10 - 1 hoja con marco y cerradura	und	5,00	450.000	2.250.000	600.000	3.000.000
3	72102602-005	Puerta metálica 4.00x2.10	und	1,00	2.100.000	2.100.000	3.780.000	3.780.000
5	72102602-005	Ventana 1.60x1.20 templado corredizo	und	4,00	1.550.000	6.200.000	1.500.000	6.000.000
6	72102602-005	Ventana 0.60x0.40 templado proyectante	und	1,00	250.000	250.000	200.000	200.000
10		**INSTALACIÓN SANITARIA**						
1	72131601-011	Instalación de agua corriente de baño	und	1,00	180.000	180.000	500.000	500.000
2	72131601-011	Instalación desague cloacal de baño	und	1,00	250.000	250.000	500.000	500.000
3	72131601-011	Instalación de agua corriente de Lavanderia	und	1,00	180.000	180.000	250.000	250.000
4	72131601-011	Instalación de desague cloacal de lavanderia	und	1,00	250.000	250.000	250.000	250.000
7	72131601-011	Mesada para lavanderia	m2	9,48	700.000	6.636.000	200.000	1.896.000
9	72131601-011	Mesada de granito natural para cocina	m2	3,89	550.000	2.139.500	800.000	3.112.000
10	72131601-011	Pileta para lavanderia	und	2,00	400.000	800.000	500.000	1.000.000
11	72131601-011	Pileta para cocina	und	2,00	400.000	800.000	750.000	1.500.000
12	72131601-011	Bachas para mesada	und	2,00	350.000	700.000	200.000	400.000
13	72131601-011	Inodoro cisterna alta	und	4,00	280.000	1.120.000	350.000	1.400.000
13	72131601-011	Lavatorio con pedestal	und	4,00	250.000	1.000.000	300.000	1.200.000
14	72131601-011	Instalación de grifería para baños tipo fv clásico	und	4,00	250.000	1.000.000	100.000	400.000
11		**INSTALACIÓN PLUVIAL**						
1	72101603-001	Instalación de caño de bajada PVC 100mm.	ml	25,00	25.000	625.000	18.000	450.000
2	72101603-001	Registro 40x40 con rejilla	und	10,00	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000
3	72101603-001	Caño PVC 100mm. Desague pluvial	und	100,00	25.000	2.500.000	18.000	1.800.000
12		**PINTURA**						
1	72131601-012	Pintura interior s/ enduido	m2	560,00	7.500	4.200.000	18.000	10.080.000
2	72131601-012	Pintura exterior s/ enduido	m2	280,00	7.800	2.184.000	18.000	5.040.000
3	72131601-012	Pintura aberturas	gl	1,00	800.000	800.000	18.000	18.000
4	72131601-012	Pintura cielorraso s/ enduido	m2	290,00	8.500	2.465.000	18.000	5.220.000
13		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
1	72131601-001	Tablero general	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
1	72131601-001	Punto	und	25,00	75.000	1.875.000	70.000	1.750.000
2	72131601-001	Tomacorriente	und	60,00	85.000	5.100.000	70.000	4.200.000
4	72131601-001	Aire acondicionado tipo split -no incluye aparatos	und	12,00	85.000	1.020.000	200.000	2.400.000
6	72131601-001	Artefactos sencillos de 2x40w	und	60,00	120.000	7.200.000	80.000	4.800.000
14		**LIMPIEZA FINAL**						
1	72131601-013	Limpieza Final de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**349.418.710**		**409.018.300**

LOTE Nº 04: UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y TERAPIA INTERMEDIA					ARQ. ANIBAL AYALA		ARQ. ANA LUCI PORRO	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realiza	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Marcación y replanteo	m2	379,50	2.000	759.000	3.000	1.138.500
2	72131601-002	Demolición de techo con recuperación	m2	49,50	8.000	396.000	20.000	990.000
3	72131601-002	Demolición de mamposteria	m2	82,50	4.000	330.000	5.000	412.500
4	72131601-002	Demolicion de revoque	m2	275,00	3.500	962.500	5.000	1.375.000
5	72131601-002	Demolicion de azulejos	m2	27,50	4.000	110.000	5.000	137.500
6	72131601-002	Demolición de piso	m2	49,50	4.000	198.000	5.000	247.500
7	72131601-002	Demolición de aberturas	m2	5,50	20.000	110.000	50.000	275.000
8	72131601-002	Demolición de instalacion electrica	gl	1,10	150.000	165.000	300.000	330.000
9	72131601-002	Demolición de desague pluvial	gl	1,10	200.000	220.000	200.000	220.000
10	72131601-002	Uso de contenedores	und	33,00	20.000	660.000	150.000	4.950.000
2		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
1	72131601-004	Zapatas de H A -incluye excavacion	m3	4,40	1.150.000	5.060.000	1.300.000	5.720.000
2	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	10,45	1.250.000	13.062.500	1.300.000	13.585.000
3	72131601-004	Vigas de H° A°	m3	24,20	1.250.000	30.250.000	80.000	1.936.000
4	72131601-004	Losa de H° A°	m3	48,40	1.250.000	60.500.000	1.300.000	62.920.000
3		MAMPOSTERIA						
1	72131601-005	Mamposteria de 0.15m de elevación	m2	391,60	47.500	18.601.000	55.000	21.538.000
2	72131601-005	Mamposteria de 0.20m de elevacion	m2	286,00	65.000	18.590.000	80.000	22.880.000
3	72131601-005	Envarillado de aberturas	ml	33,00	11.500	379.500	30.000	990.000
4	72131601-005	Relleno para nivelacion de piso	m2	49,50	20.000	990.000	20.000	990.000
4		REVOQUE						
1	72101607-006	Revoque de paredes c/ hidrofugo	m2	286,00	12.500	3.575.000	18.000	5.148.000
2	72101607-006	Revoque de paredes interior	m2	783,20	12.000	9.398.400	18.000	14.097.600
3	72101607-006	Revoque de paredes exterior	m2	286,00	13.000	3.718.000	18.000	5.148.000
5		AISLACION						
1	72131601-006	Aislacion hidrofuga	ml	26,40	8.000	211.200	15.000	396.000
2	72131601-006	Aislacion hidrofuga losa de H° A° terminacion con tejue	m2	385,00	55.000	21.175.000	66.000	25.410.000
6		PISO						
1	72131601-009	Contrapiso de cascote	m2	770,00	14.500	11.165.000	18.000	13.860.000
2	72131601-009	Carpeta para piso ceramico	m2	385,00	22.500	8.662.500	20.000	7.700.000
3	72131601-009	Piso ceramico tipo portobello o similar PI 5 40 X 40	m2	352,00	65.000	22.880.000	80.000	28.160.000
4	72131601-009	Piso ceramico baños tipo portobello P I5 30 x 30	m2	33,00	65.000	2.145.000	80.000	2.640.000
5	72101607-005	Zocalo ceramico interior	ml	264,00	12.500	3.300.000	25.000	6.600.000
7		REVESTIDOS						
1	72101607-002	Revestido ceramico baño tipo piso pared	m2	82,50	65.000	5.362.500	80.000	6.600.000
2	72101607-002	Revestido ceramico paredes h= 1.80 m.	m2	26,40	65.000	1.716.000	80.000	2.112.000
8		ABERTURAS						
1	72102602-005	Puerta placa 160 x 210 - 2 hojas	und	3,30	850.000	2.805.000	1.200.000	3.960.000
2	72102602-005	Puerta placa 080 x 210 c/ marco	und	6,60	550.000	3.630.000	600.000	3.960.000
3	72102602-005	Puerta placa 070 x 210 c/ marco	und	11,00	550.000	6.050.000	500.000	5.500.000
4	72102602-005	Ventana 180 x 100 templado corredizo - 2 hojas	und	4,00	850.000	3.400.000	1.100.000	4.400.000
5	72102602-005	Ventana 150 x 110 templado corredizo - 2 hojas	und	3,00	850.000	2.550.000	1.100.000	3.300.000
9		INSTALACION SANITARIA						
1	72131601-011	Instalacion de agua corriente de baño	und	6,00	200.000	1.200.000	800.000	4.800.000
2	72131601-011	Instalacion desague cloacal de baño	und	6,00	300.000	1.800.000	800.000	4.800.000
3	72131601-011	Artefacto Sanitarios: bacha c/ pedestal	und	6,00	250.000	1.500.000	300.000	1.800.000
4	72131601-011	Artefacto Sanitarios: inodoro c/ cisterna baja	und	6,00	250.000	1.500.000	800.000	4.800.000
5	72131601-011	Inst. de mezcladora con caño externa y ducha adosada a la pared de linea 20 tipo FV	und	4,00	450.000	1.800.000	280.000	1.120.000
6	72131601-011	Inst. de mezcladora para lavamanos linea 20 tipo FV	und	6,00	450.000	2.700.000	280.000	1.680.000
7	72131601-011	Extencion de caño de desague cloacal de 100 ml	ml	75,00	25.000	1.875.000	20.000	1.500.000
8	72131601-011	Mesada de trabajo con bacha de acero inoxidable c/ grif	und	2,00	650.000	1.300.000	1.200.000	2.400.000
10		INSTALACION PLUVIAL						
1	72101603-001	Instalacion de caño de 100 ml p/ desague plvial	ml	77,00	25.000	1.925.000	20.000	1.540.000
2	72101603-001	Registros pluviales	und	12,00	150.000	1.800.000	180.000	2.160.000
11		INSTALACION ELECTRICA						
1	72131601-001	Punto	und	22,00	85.000	1.870.000	70.000	1.540.000
2	72131601-001	Toma corriente 1 cada 3 mts de perimetro de local	und	38,50	85.000	3.272.500	70.000	2.695.000
3	72131601-001	Punto de combinacion	und	4,00	95.000	380.000	70.000	280.000
4	72131601-001	Boca de luces en la pared	und	27,00	85.000	2.295.000	70.000	1.890.000
5	72131601-001	Boca especiales para computadora	und	4,00	115.000	460.000	80.000	320.000
6	72131601-001	Artefactos sencillos de 3 x 40	und	33,00	250.000	8.250.000	160.000	5.280.000
7	72131601-001	Tablero general	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	800.000	800.000
8	72131601-001	Extractores para baños	und	6,00	550.000	3.300.000	400.000	2.400.000
9	72131601-001	Panel central de terapia	gl	2,00	1.500.000	3.000.000	700.000	1.400.000
10	72131601-001	Instalaciones especiales para terapia /incluye instalacion de sistema de prevencion de incendios	gl	1,00	25.500.000	25.500.000	3.500.000	3.500.000
12		PINTURA						
1	72131601-012	Pintura interior tipo epoxi	m2	456,50	55.000	25.107.500	25.000	11.412.500
2	72131601-012	Enduido cementicio	m2	456,50	22.500	10.271.250	10.000	4.565.000
3	72131601-012	Pintura exterior s/ enduido	m2	286,00	8.500	2.431.000	18.000	5.148.000
4	72131601-012	Pintura aberturas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	18.000	18.000
5	72131601-012	Pintura cielorraso s/ enduido	m2	346,50	10.500	3.638.250	18.000	6.237.000
6	72131601-012	Pintura de columnas y vigas	gl	1,00	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
13		LIMPIEZA FINAL						
1	72131601-013	Limpeza de obra	gl	1,00	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				374.162.600		356.712.100

Lote Nº 05: Celda de Detenidos - Cria. 3ra. Metropolitana					ARQ. ANIBAL AYALA	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realiza	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		Trabajos previos.				
1	72131601-002	Replanteo	m2	37,50	2.000	75.000
2	72131601-002	Excavación pl cimiento	ml	2,80	25.000	70.000
3	72131601-002	Demolicion de pared existente pared 0,30 m	m2	30,50	4.000	122.000
4	72131601-002	Demolicion de instalaciones sanitarias exist.	gl	1,00	100.000	100.000
5	72131601-002	* Demolicion de revoque dañado	m2	47,20	3.500	165.200
6	72131601-002	Alquiler de contenedores	Unid.	4,00	20.000	80.000
7	72131601-002	Desamonte de tejas españolas	m2	1,00	8.000	8.000
8	72131601-002	Acarrero de materiales	gl	1,00	500.000	500.000
2		Albañilería.				
1	72131601-005	Cimiento PBC	ml	2,80	80.000	224.000
2	72131601-005	Marnpost. Nivelación	MI	2,30	90.000	207.000
3	72131601-005	Aislación horizontal 3 caras p/ murp de 030 m.	ml	2,50	8.500	21.250
4	72131601-005	Mampost. Elev. 030 comun	m2	7,50	80.000	600.000
5	72131601-005	Envarillado en pared de 030-4 var. 10 mm	MI	3,50	11.500	40.250
6	72131601-005	Azotada impermeable de pared	m2	15,60	4.500	70.200
7	72131601-005	Revoque interior de pared -2 capas	m2	86,20	12.500	1.077.500
8	72131601-005	Revoque cielo raso	m2	12,30	13.500	166.050
9	72131601-005	Revoque mocheta pared	ml	10,50	15.000	157.500
10	72131601-005	Piso deH°A° e=l0cms,clvar.6mmcl30crns.	m2	13,50	60.000	810.000
11	72131601-005	Carpeta alisada base	m3	13,50	20.000	270.000

3		**Instalación Sanitaria**				
1	72131601-011	Instalac. Agua cte. pl lavatorio.	Unid.	1,00	30.000	30.000
2	72131601-011	Instalac. Agua cte. pl inhodoro.cistema alta	Unid.	1,00	30.000	30.000
3	72131601-011	Instalac. Desague cloacai lavatorio	Unid.	1,00	80.000	80.000
4	72131601-011	Instalac. Desague cloacai inhodoro cisterna alta	Unid.	1,00	80.000	80.000
5	72131601-011	Rejilla de piso sifonada -salida 75 mm.	Unid.	1,00	100.000	100.000
6	72131601-011	Alimentación de agua PVC 3/4"	ml	12,00	18.000	216.000
7	72131601-011	Registro cloacai 40x40	Unid.	2,00	150.000	300.000
8	72131601-011	* Caño PVC 100 mm desague cloacal	ml	18,00	25.000	450.000
9	72131601-011	Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	Unid.	1,00	180.000	180.000
10	72131601-011	Artef. Sanitario inhodoro de piso	Unid.	1,00	200.000	200.000
11	72131601-011	Artef. Sanitario inhodoro cisterna alta	Unid.	1,00	240.000	240.000
12	72131601-011	Griferia	Unid.	1,00	150.000	150.000
4		**Instalación eléctrica**				
1	72131601-001	Bocas de luces en pared	Unid.	8,00	85.000	680.000
2	72131601-001	Bocas de luces en techo	Unid.	5,00	85.000	425.000
3	72131601-001	Bocas de VT.	Unid.	2,00	90.000	180.000
4	72131601-001	Tablero electrico seccional externo	Unid.	1,00	500.000	500.000
5	72131601-001	Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1,00	250.000	250.000
6	72131601-001	Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	13,00	120.000	1.560.000
7	72131601-001	Artef. Eléctricos VT	Unid.	2,00	250.000	500.000
8	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl	Unid.	2,00	900.000	1.800.000
9	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl	Unid.	13,00	900.000	11.700.000
5		**Aberturas**				
1	72102602-005	Puerta tablero 070x210 c/ marco y cerradura	Unid.	1,00	650.000	650.000
2	72102602-005	Ventana metálicas 190x060.Var.12 mm lisa / planchuela	Unid.	1,00	900.000	900.000
6		**Pintura**				
1	72131601-012	Interior latex interior color	m2	102,30	7.500	767.250
2	72131601-012	Pintura latex exterior	m2	65,20	8.000	521.600
3	72131601-012	Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	45,60	10.000	456.000
4	72131601-012	Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	10,20	10.000	102.000
		TOTAL				**27.811.800**

Lote Nº 06: Celda de Detenidos - Cría. 15ª Metropolitana	**ARQ. ANIBAL AYALA**

ITEM	CODIGO	ESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realiza	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos previos.**				
1	72131601-002	Replanteo	m2	27,10	2.000	54.200
2	72131601-002	Excavación pl cimiento	m3	5,20	25.000	130.000
3	72131601-002	Demolicion de piso existente	m2	15,30	4.000	61.200
4	72131601-002	Demolicion de pared existente	m2	15,60	4.000	62.400
5	72131601-002	Demolicion de instalaciones sanitarias exist	gl	1,00	100.000	100.000
6	72131601-002	Alquiler de contenedores	unidad	3,00	20.000	60.000
6	72131601-002	Acarrero de materiales	gl	1,00	500.000	500.000
2		**Albañilería.**				
1	72131601-005	Cimiento PBC	ml	5,20	80.000	416.000
2	72131601-005	Marnpost. Nivelación	m2	4,50	90.000	405.000
3	72131601-005	Aislación horizontal 3 caras p/ murp de 030 m.	ml	21,50	8.500	182.750
4	72131601-005	Mampost. Elev. 030 comun	m2	23,40	80.000	1.872.000
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 comun	m2	49,30	47.000	2.317.100
6	72131601-005	Envarillado en pared de 030-4 var. 10 mm	ml	87,60	11.500	1.007.400
7	72131601-005	Azotada impermeable de pared	m2	145,60	4.500	655.200
8	72131601-005	Revoque interior de pared -2 capas	m2	75,90	12.500	948.750
9	72131601-005	Revoque exterior	m2	65,50	13.000	851.500
10	72131601-005	Revoque mocheta pared	ml	17,80	20.000	356.000
11	72131601-005	Piso deH°A° e=l0cms,clvar.6mmcl30crns.	m2	22,50	60.000	1.350.000
12	72131601-005	Vigas de H°A°	ml	13,10	60.000	786.000
13	72131601-005	Losa de H°A°	m2	7,10	60.000	426.000
14	72131601-005	Colocación de membrana 4 mm. sí losa	m2	7,10	30.000	213.000
3		**Instalación Sanitaria**				
1	72131601-011	Instalac. Agua cte. pl lavatorio.	Unid.	1,00	30.000	30.000
2	72131601-011	Instalac. Agua cte. pl inhodoro.cistema alta	Unid.	1,00	30.000	30.000
3	72131601-011	Instalac. Desague cloacai lavatorio	Unid.	1,00	80.000	80.000
4	72131601-011	Instalac. Desague cloacai inhodoro cisterna alta	Unid.	1,00	80.000	80.000
5	72131601-011	Rejilla de piso sifonada -salida 75 **mm.**	**Unid.**	2,00	100.000	200.000
6	72131601-011	Alimentación de agua PVC 3/4"	ml	12,00	18.000	216.000
7	72131601-011	Registro cloacai 40x40	Unid.	1,00	150.000	150.000
8	72131601-011	* Caño PVC 100 mm desague cloacal	ml	12,00	25.000	300.000
9	72131601-011	Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	Unid.	1,00	200.000	200.000
10	72131601-011	Artef. Sanitario inhodoro de piso	Unid.	1,00	200.000	200.000
11	72131601-011	Artef. Sanitario inhodoro cisterna alta	Unid.	1,00	250.000	250.000
12	72131601-011	Griferia	Unid.	2,00	150.000	300.000
4		**Instalación eléctrica**				
1	72131601-001	Bocas de luces en pared	Unid.	3,00	85.000	255.000
2	72131601-001	Bocas de luces en techo	Unid.	2,00	85.000	170.000
3	72131601-001	Bocas de VT.	**Unid.**	1,00	95.000	95.000
4	72131601-001	Tablero electrico seccional externo	Unid.	1,00	250.000	250.000
5	72131601-001	Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1,00	500.000	500.000
6	72131601-001	Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	5,00	85.000	425.000
7	72131601-001	Artef. Eléctricos VT -	Unid.	1,00	250.000	250.000
8	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl	Unid.	1,00	900.000	900.000
9	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl	Unid.	2,00	900.000	1.800.000
5		**Aberturas**				
1	72102602-005	Puerta metalica 090x210. Var.12 mm lisa planchuela 3/	Unid.	1,00	750.000	750.000
2	72102602-005	Ventana metálicas 190x060.Var.12 mm lisa / planchuela	Unid.	1,00	500.000	500.000
3	72102602-005	Reja metalica adosada por maderamen. Planchuela 3Y1	Unid.	16,10	850.000	13.685.000
6		**Pintura**				
1	72131601-012	Interior latex interior color	m2	103,50	7.500	776.250
2	72131601-012	Pintura latex exterior	m2	65,50	7.800	510.900
3	72131601-012	Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	35,60	10.000	356.000
4	72131601-012	Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	12,30	10.000	123.000
		TOTAL				**36.136.650**

Lote Nº 07: Celda de Detenidos - Cría. 1ª San Lorenzo	**ARQ. ANIBAL AYALA**

ITEM	CODIGO	ESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realiza	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos previos.**				
1	72131601-002	Replanteo	m2	89,50	2.000	179.000
2	72131601-002	Excavación pl cimiento	m3	18,70	25.000	467.500
3	72131601-002	Desmonte de suelo	m2	16,50	4.000	66.000
4	72131601-002	Nivelación manual de suelo	m2	89,20	4.000	356.800
5	72131601-002	Retiro de Arena en carretilla	unidad	6,00	20.000	120.000
6	72131601-002	Alquiler de contenedores	gl	1,00	20.000	20.000
6	72131601-002	Acarrero de materiales	gl	1,00	500.000	500.000
2		**Albañilería.**				
1	72131601-005	Cimiento PBC	ml	18,70	80.000	1.496.000
2	72131601-005	Marnpost. Nivelación	m2	15,20	90.000	1.368.000
3	72131601-005	Aislación horizontal 3 caras p/ murp de 030 m.	ml	60,40	8.500	513.400
4	72131601-005	Mampost. Elev. 030 comun	m2	178,50	80.000	14.280.000
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 comun	m2	8,50	47.000	399.500

6	72131601-005	Envarillado en pared de 030-4 var. 10 mm	ml	204,80	11.500	2.355.200
7	72131601-005	Azotada impermeable de losa	m2	81,30	6.500	528.450
8	72131601-005	Azotada impermeable de pared	m2	310,80	4.500	1.398.600
	72131601-005	Revoque de loca cielo raso	m2	81,30	14.500	1.178.850
9	72131601-005	Revoque interior de pared -2 capas	m2	175,80	12.500	2.197.500
10	72131601-005	Revoque exterior c/hidrofugo	m2	135,00	13.500	1.822.500
11	72131601-005	Revoque mocheta pared	ml	25,70	20.000	514.000
12	72131601-005	Revoque de pilares y vigas -3 caras de 030 m.	m2	12,50	20.000	250.000
13	72131601-005	Piso de H°A° e= 10 cms, c/ var. 6 mm c/ 30 cms.	ml	72,10	60.000	4.326.000
14	72131601-005	Aislacion hidrofuga de lose techo alisada y membrana 6	m2	81,30	60.000	4.878.000
3		**Instalación Sanitaria**				
1	72131601-011	Instalac. Aqua cte. p/ lavatorio.	Unid.	2,00	30.000	60.000
2	72131601-011	Instalac. Agua cte. pi inhodoro.	Unid.	2,00	30.000	60.000
3	72131601-011	Instalac. Desague cloacal lavatorio	Unid.	2,00	80.000	160.000
4	72131601-011	Instalac. Desague cloacal inhodoro	Unid.	2,00	80.000	160.000
5	72131601-011	Alimentaciem de agua PVC 3/4'	Unid.	18,00	17.000	306.000
6	72131601-011	Regisfro cloacal 40x40	ml	2,00	150.000	300.000
7	72131601-011	Cali° PVC 100 mm desague cloacal	Unid.	24,00	20.000	480.000
8	72131601-011	Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	ml	2,00	200.000	400.000
9	72131601-011	Artef. Sanitario inhodor^{o} de piso	Unid.	2,00	250.000	500.000
10	72131601-011	Artef. Sanitario cisterna alta extema	Unid.	2,00	250.000	500.000
11	72131601-011	Griferia	Unid.	4,00	150.000	600.000
4		**Instalación eléctrica**				
1	72131601-001	Bocas de luces en pared	Unid.	1,00	85.000	85.000
2	72131601-001	Bocas de luces en techo	Unid.	1,00	95.000	95.000
3	72131601-001	Bocas de VT.	Unid.	1,00	250.000	250.000
4	72131601-001	Tablero electrico seccional externo	Unid.	1,00	200.000	200.000
5	72131601-001	Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1,00	250.000	250.000
6	72131601-001	Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	1,00	250.000	250.000
7	72131601-001	Artef. Eléctricos VT -	Unid.	1,00	250.000	250.000
8	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl	Unid.	2,00	900.000	1.800.000
9	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl	Unid.	8,00	900.000	7.200.000
5		**Aberturas**				
1	72102602-005	Puerta metalica 090x210.Var.12 mm lisa planchuela *3/1*	Unid.	1,00	850.000	850.000
2	72102602-005	Ventana metálicas 140x060.Var.12 mm lisa planchuela 3	Unid.	2,00	500.000	1.000.000
	72102602-005	Ventana metálicas 0550x060.Var.12 mm lisa planchuela	Unid.	1,00	850.000	850.000
	72102602-005	Ventana metálicas 190x060.Var. 12 mm lisa planchuela	Unid.	1,00	850.000	850.000
6		**Pintura**				
1	72131601-012	Interior latex interior color	m2	103,50	7.500	776.250
2	72131601-012	Pintura latex exterior	m2	65,50	7.800	510.900
3	72131601-012	Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	35,60	10.000	356.000
4	72131601-012	Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	12,30	10.000	123.000
		TOTAL				**58.437.450**

Lote Nº 08: Celda de Detenidos - Cría. 2ª Metropolitana/Sajonia	**ARQ. ANIBAL AYALA**

ITEM	CODIGO	ESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realiza	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**Trabajos previos.**				
1	72131601-002	Replanteo	m2	53,60	2.000	107.200
2	72131601-002	Excavación p/ cimiento	ml	2,00	25.000	50.000
3	72131601-002	Demolicion de piso existente	m2	53,60	3.500	187.600
4	72131601-002	Demolicion de pared existente	m2	12,50	4.000	50.000
5	72131601-002	Demolicion de instalaciones sanitarias exist.	gl	1,00	100.000	100.000
6	72131601-002	Alquiler de contenedores	unidad	3,00	20.000	60.000
7	72131601-002	Desamonte de tejas esparblas	m2	91,20	8.000	729.600
8	72131601-002	Acarrero de materiales g	gl	1,00	100.000	100.000
2		**Albañileria**				
1	72131601-005	Cimiento PBC	ml	2,00	80.000	160.000
2	72131601-005	Mampost Nivelación	ml	2,00	90.000	180.000
3	72131601-005	Aislacitm horizontal 3 cares p/ murp de 030 m.	ml	2,00	8.500	17.000
4	72131601-005	Mampost. Elev. 030 comun	m2	6,50	80.000	520.000
5	72131601-005	Envarillado en pared de 030 - 4 var. 10 mm	ml	8,50	11.000	93.500
6	72131601-005	Azotada impermeable de pared	m2	9,50	4.500	42.750
7	72131601-005	Revoque interior de pared -2 capas	m2	9,50	12.500	118.750
8	72131601-005	Revoque mocheta pared	ml	11,40	20.000	228.000
9	72131601-005	Revestido ceramic° barlo	m2	15,20	55.000	836.000
10	72131601-005	Guarda ceramica barlo	ml	8,20	25.000	205.000
11	72131601-005	Piso de WA° e= 10 cms, c/ var. 6 mm c/30 cms.	m2	27,80	60.000	1.668.000
12	72131601-005	Contrapiso de cascotes	m2	25,60	14.500	371.200
13	72131601-005	Carpeta alisada base	m3	25,60	20.000	512.000
14	72131601-005	Piso ceramic° alto taco	m4	25,60	55.000	1.408.000
15	72131601-005	Zocalo ceramic	m2	28,70	20.000	574.000
16	72131601-005	Colocacitin de membrana 4 mm.	m2	91,20	30.000	2.736.000
17	72131601-005	Coloc. De tejas esparblas	m2	91,20	80.000	7.296.000
3		**Instalación Sanitaria**				
1	72131601-011	Instalac. Aqua cte. p/ lavatorio.	ml	2,00	30.000	60.000
2	72131601-011	Instalac. Agua cte. pi inhodoro. Cisterna alta	ml	2,00	30.000	60.000
3	72131601-011	Instalac. Desague cloacal lavatorio	ml	2,00	80.000	160.000
4	72131601-011	Instalac. Desague cloacal inhodoro cisterna alta	m2	2,00	80.000	160.000
	72131601-011	Rejilla de piso sifonada - salida 75 mm	m2	3,00	100.000	300.000
5	72131601-011	Alimentaciem de agua PVC 3/4'	ml	12,00	17.000	204.000
6	72131601-011	Regisfro cloacal 40x40	m2	2,00	150.000	300.000
7	72131601-011	Cali° PVC 100 mm desague cloacal	ml	18,00	25.000	450.000
8	72131601-011	Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	m2	2,00	200.000	400.000
9	72131601-011	Artef. Sanitario inhodor de piso	m2	1,00	200.000	200.000
10	72131601-011	Artef. Sanitario inhodora cisterna alta extema	m2	1,00	250.000	250.000
11	72131601-011	Griferia	m2	2,00	150.000	300.000
4		**Instalación eléctrica**				
1	72131601-001	Bocas de luces en pared	Unid.	8,00	85.000	680.000
2	72131601-001	Bocas de luces en techo	Unid.	5,00	85.000	425.000
3	72131601-001	Bocas de VT.	Unid.	1,00	250.000	250.000
4	72131601-001	Tablero electrico seccional externo	Unid.	1,00	500.000	500.000
5	72131601-001	Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1,00	250.000	250.000
6	72131601-001	Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	13,00	120.000	1.560.000
7	72131601-001	Artef. Eléctricos VT -	Unid.	1,00	250.000	250.000
8	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl	Unid.	1,00	900.000	900.000
9	72131601-001	Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl	Unid.	5,00	900.000	4.500.000
5		**Aberturas**				
1	72102602-005	Puerta tablero 070x210 c/ marco y cerradura	Unid.	1,00	550.000	550.000
6		**Pintura**				
1	72131601-012	Interior latex interior color	m2	161,50	7.500	1.211.250
2	72131601-012	Pintura latex exterior	m2	856,00	8.500	7.276.000
3	72131601-012	Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	38,50	10.000	385.000
4	72131601-012	Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	13,50	10.000	135.000
		TOTAL				**40.066.850**

Lote Nº 09: Construccin y Mejoras Departamento de Identificaciones					**ARQ. ANIBAL AYALA**		**ARQ. ANA LUCI PORRO**	
ITEM	**CODIGO**	**ESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realiza**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO TOTAL**
1		**PLANTA BAJA**						
		Sector "A" - "B"						

1.1	72131601-002	Demolicion de paredes	m2	20,00	4.000	80.000	5.000	100.000
1.2	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas divisorias de durlock (Entrega de Pasaporte y Legalizaciones de documentos)	m2	80,00	140.000	11.200.000	160.000	12.800.000
1.3	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 0.9 x2.1, para mampara durlock, cerradura y marco metalico (Entrega de Pasaporte y Legalizaciones de documentos)	unidad	5,00	350.000	1.750.000	600.000	3.000.000
1.4	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo blindex 1.5x1.00 para mampara durlock para atencion al publico, con porta papel e intercomunicador (Entrega de Pasaporte y Legalizaciones de documentos)	unidad	4,00	675.000	2.700.000	1.200.000	4.800.000
1.5	72131601-010	Provision y colocacion de Puerta placa de madera 0.7 x2.1, con cerradura y marco y contramarco (SSHH)	unidad	1,00	450.000	450.000	600.000	600.000
1.6	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 0.9 x2.1, con cerradura y marco metalico (Archivo)	unidad	2,00	470.000	940.000	850.000	1.700.000
1.7	72131601-010	Provision y colocacion de puerta doble de madera 1.8 x2.1, con cerradura, pasadores y marco, contramarco (Entrada de Legalizaciones de documentos)	unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
1.8	72102602-005	Provision y colocacion de ventana metalica 1.5x1.5, con vidrio 4mm color gris oscuro, incluye reja	unidad	1,00	565.500	565.500	1.100.000	1.100.000
1.9	72131601-012	Servicio y provision de barniz para aberturas de madera	m2	40,00	14.000	560.000	18.000	720.000
1.10	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico para aberturas metalicas	m2	40,00	16.000	640.000	18.000	720.000
1.11	72131601-012	Servicio y provision de pintura latex con enduido para mamparas durlock	m2	160,00	12.500	2.000.000	20.000	3.200.000
1.12	72131601-012	Servicio y provision de pintura latex con enduido paredes y cielorraso	m2	280,00	12.500	3.500.000	20.000	5.600.000
1.13	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso porcelanto rustico 40x40	m2	150,00	70.000	10.500.000	160.000	24.000.000
1.14	72101607-005	Desmonte de zocalo, provision y colocacion de zocalo porcelanto rustico	ml	60,00	12.500	750.000	50.000	3.000.000
1.15	72131601-008	Revoque con hidrofugo paredes y cielorraso	m2	60,00	14.500	870.000	18.000	1.080.000
1.16	72131601-001	Instalacion de red informatica, provision y colocacion de tomas para 10 PC`S, incluye desmonte actual, cableado UTP hasta el Datacenter, switch, canaletas pvc y tableros	Global	1,00	8.000.000	8.000.000	1.000.000	1.000.000
1.17	72131601-001	Circuito de comunicacion, incluye desmonte actual, provision y colocación de de 8 tomas para telefono, canaletas pvc, electroducto y cableado hasta 15m del tablero	Global	1,00	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
1.18	72131601-001	Instalación y provisión de equipo acondicionador tipo split 48000 BTU (cableado, canalatetas pvc, tablero seccional)	unidad	2,00	4.500.000	9.000.000	8.640.000	17.280.000
		Sector "C"						
1.19	72131601-010	Provision y colocacion de Porton metalico plegadizo 5.75 x 2.8m, incluye una puerta de 0.9x2.1, cerradura y pasadores	unidad	1,00	4.025.000	4.025.000	10.500.000	10.500.000
1.20	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 1.8 x2.1, cerradura y pasadores	unidad	1,00	945.000	945.000	1.800.000	1.800.000
1.21	72131601-005	Cimiento y elevacion de mamposteria de ladrillo de hormigon	m2	120,00	55.000	6.600.000	80.000	9.600.000
1.22	72131601-005	Desmonte de ventana, cerramiento con ladrillo comun 0,3, revoque hidrofugo	m2	5,00	80.000	400.000	300.000	1.500.000
1.23	72131601-012	Servicio y provision de pintura latex con enduido de paredes	m2	10,00	12.500	125.000	20.000	200.000
1.24	72101603-001	Instalacion de gas; incluye tuberias de acero, llave de paso general, llave de individual, ramales interiores, valvulas, medidor	Global	1,00	8.000.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000
1.25	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso calcareo 20x20	m2	70,00	55.000	3.850.000	50.000	3.500.000
1.26	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico para aberturas metalicas	m2	50,00	16.000	800.000	50.000	2.500.000
		Sector "E"						
1.27	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 1.8 x2.1, cerradura y pasadores	unidad	1,00	945.000	945.000	1.800.000	1.800.000
1.28	72131601-005	Cimiento y elevacion de mamposteria de ladrillo de hormigon	m2	60,00	55.000	3.300.000	80.000	4.800.000
1.29	72131601-008	Revoque de paredes	m2	120,00	14.500	1.740.000	18.000	2.160.000
1.30	72131601-012	Servicio y provision de Pintura latex con enduido de paredes y cielorraso	m2	180,00	12.500	2.250.000	20.000	3.600.000
1.31	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 1.50 x2.00, con vidrio 4mm incoloro	unidad	2,00	450.000	900.000	1.800.000	3.600.000
1.32	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	30,00	16.000	480.000	18.000	540.000
		Sector "F" - "H"						
1.33	72131601-002	Demolicion de paredes	m2	80,00	4.000	320.000	5.000	400.000
1.34	72131601-002	Desmonte de ductos para cocina y campanas	Global	1,00	1.000.000	1.000.000	150.000	150.000
1.35	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 1.8 x2.1, cerradura y pasadores	unidad	1,00	945.000	945.000	1.800.000	1.800.000
1.36	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 0.9 x2.1, cerradura y pasadores	unidad	3,00	472.500	1.417.500	200.000	600.000
1.37	72131601-010	Cimiento y elevacion de mamposteria de ladrillo de hormigon	m2	140,00	55.000	7.700.000	80.000	11.200.000
1.38	72131601-008	Revoque con hidrofugo de paredes	m2	280,00	14.500	4.060.000	18.000	5.040.000
1.39	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 1.50 x2.00, con vidrio 4mm incoloro	unidad	4,00	750.000	3.000.000	1.800.000	7.200.000
1.40	72131601-007	Provision y colocacion de Techo fibro cemento	m2	50,00	50.000	2.500.000	120.000	6.000.000
1.41		Provision y colocacion de cielorraso de yeso durlock	m2	450,00	80.000	36.000.000	120.000	54.000.000
1.42	72131601-014	Escalera metalica con baranda de proteccion y desmontables tramo PB hasta PP Informatica	Global	1,00	8.500.000	8.500.000	4.200.000	4.200.000
1.43	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	m2	350,00	12.500	4.375.000	20.000	7.000.000
1.44	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido cielorraso de yeso durlock	m2	450,00	12.500	5.625.000	20.000	9.000.000
1.45	72131601-001	Instalacion electrica; provision y colocacion de 30 artefactos luminicos 3x40 embutidos para cielorraso durlok, 15 tomas corriente, incluye cableado, accesorios y tableros seccionales	Global	1,00	8.400.000	8.400.000	2.000.000	2.000.000
1.46	72131601-001	Instalacion de red informatica; provision y colocacion de tomas 7 para PC`S, cableado UTP hasta el DataCenter, switches, tableros	Global	1,00	1.050.000	1.050.000	1.500.000	1.500.000
1.47	72131601-001	Circuito de comunicacion, incluye desmonte actual, provision y colocación de de 4 tomas para telefono, canaletas pvc, electroducto y cableado hasta 15m del tablero	Global	1,00	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
1.48	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico para aberturas metalicas	m2	90,00	16.000	1.440.000	20.000	1.800.000
1.49	72131601-001	Instalación y provisión de equipo acondicionador tipo split 60000 BTU, incluye cableado, canaletas pvc, tableros	unidad	3,00	5.500.000	16.500.000	10.000.000	30.000.000
1.50	72131601-004	Losa rap h=17 cm, luces 4,2m	m2	30,00	150.000	4.500.000	90.000	2.700.000
1.51	72131601-015	Pilares de hierro 85kg/m3, acero torsionado 12mm y vigas de hierro = 90kg/m3, acero torsionado barra 10mm	m3	16,00	1.000.000	16.000.000	9.000.000	144.000.000
1.52	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso porcelanato rustico 30x30	m2	600,00	65.000	39.000.000	180.000	108.000.000
1.53	72131601-009	Provision y colocacion de zocalo porcelanato rustico	ml	250,00	15.000	3.750.000	36.000	9.000.000
		Sector "G"						
1.54	72131601-011	Instalacion sanitaria; provision y colocacion de artefatos sanitarios (accesorios y cañerias), espejos individuales, 3 minguitorios, 4 inodoros con cisterna alta, 4 lavatorios bachas de acero inoxidable, 2 dispensarios, 4 jabonera, 4 portarrollos	Global	1,00	3.800.000	3.800.000	6.000.000	6.000.000
1.55	72131601-009	Provision y colocacion de piso pared 30x30	m2	70,00	65.000	4.550.000	80.000	5.600.000
1.56	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 0.9 x2.1, cerradura y pasadores	unidad	2,00	450.000	900.000	600.000	1.200.000
1.57	72131601-010	Provision y colocacion de de puerta 0.7 x 2.1 de eucatex, cerradura y pasadores	unidad	4,00	350.000	1.400.000	500.000	2.000.000
1.58	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas de eucatex	m2	40,00	140.000	5.600.000	160.000	6.400.000
1.59	72131601-012	Servicio y provision de barniz abertura de madera	m2	20,00	14.000	280.000	18.000	360.000
1.60	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	m2	85,00	12.500	1.062.500	20.000	1.700.000
		Division Judiciales						
1.61	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso porcelanato rustico 30x30	m2	120,00	65.000	7.800.000	180.000	21.600.000

1.62	72131601-009	Desmonte de zocalos, provision y colocacion de zocalo de porcelanato rustico	ml	80,00	12.500	1.000.000	36.000	2.880.000
1.63	72131601-012	Servicio y provisión de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	m2	350,00	12.500	4.375.000	20.000	7.000.000
1.64	7213601-010	Provision y colocacion de mamparas de eucatex	m2	40,00	140.000	5.600.000	160.000	6.400.000
1.65	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de eucatex 0.8x2.1	unidad	2,00	350.000	700.000	450.000	900.000
1.66	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 0.9 x2.1, marco y contramarco, cerradura y pasadores	unidad	2,00	450.000	900.000	600.000	1.200.000
1.67	72131601-012	Servicio y provision de barniz de aberturas de madera	m2	20,00	14.000	280.000	18.000	360.000
2		**PRIMER PISO INFORMATICA**						
		Cantina						
2.1	72101603-001	Ducto y campana de chapa galvanizada con las siguientes piezas: 1 reducción de diámentro 35 cm. A diámetro 31 cm., 1 curva de diámetro 31 cm x 90º, 2 curvas de diámetro 31 cm x 45º, 15 unidades de abrazaderas para los ductos, 15 ml. De ducto de diámetro.	Global	1,00	5.000.000	5.000.000	1.200.000	1.200.000
2.2	72131601-011	Instalación agua corriente; cañerías y accesorios, llaves de paso, canillas, pileta doble de acero	Global	1,00	350.000	350.000	1.200.000	1.200.000
2.3	72131601-011	Desague para pileta de cocina	Global	1,00	150.000	150.000	200.000	200.000
2.4	72131601-005	Mesada para cocina de ladrillo común, revoque y revestido con piso pared 30x30	m2	10,00	120.000	1.200.000	450.000	4.500.000
2.5	72101601-002	Provision y colocacion de mamparas divisorias de yeso durlock	m2	90,00	180.000	16.200.000	160.000	14.400.000
2.6	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 0.8x2.1 para mamparas de yeso durlock, cerradura	unidad	4,00	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000
2.7	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 1.8x2.1 para mamparas de yeso durlock	unidad	1,00	750.000	750.000	1.200.000	1.200.000
2.8	72131601-012	Servicio y provisión de pintura al latex con enduido para mamparas durlock	m2	180,00	12.500	2.250.000	20.000	3.600.000
2.9	72131601-012	Servicio y provisión de barniz para aberturas de madera	m2	40,00	14.000	560.000	18.000	720.000
2.10	72131601-009	Desmonte de piso y carpeta, provision y colocacion de piso porcelanato rustico 30x30	m2	330,00	70.000	23.100.000	160.000	52.800.000
2.11	72131601-009	Desmonte de zocalo y carpeta, provision y colocacion de zocalo porcelanato rustico	ml	120,00	12.500	1.500.000	10.000	1.200.000
2.12	72131601-012	Servicio y provisión de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	m2	740,00	12.500	9.250.000	20.000	14.800.000
2.13	72131601-010	Provision y colocacion de ventanas metalica tipo balancin 1.50x1.00, con vidrios 4mmm incoloro	unidad	7,00	375.000	2.625.000	360.000	2.520.000
2.14	72131601-001	Circuito de comunicación; incluye desmonte actual, provision y colocación de de 6 tomas para telefono, canaletas pvc, electroducto y cableado hasta 15m del tablero	Global	1,00	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000
2.15	72131601-001	Instalacion electrica, provision y colocacion de 20 artefactos luminicos 3x40 embutidos para cielorraso durlok, 15 tomas corriente, incluye cableado, accesorios y tableros seccionales	Global	1,00	5.600.000	5.600.000	2.000.000	2.000.000
		Casino						
2.16	72101603-001	Ducto y campana de chapa galvanizada con las siguientes piezas: 1 reducción de diámentro 35 cm. A diámetro 31 cm., 1 curva de diámetro 31 cm x 90º, 2 curvas de diámetro 31 cm x 45º, 15 unidades de abrazaderas para los ductos, 15 ml. De ducto de diámetro.	Global	1,00	5.000.000	5.000.000	1.200.000	1.200.000
2.17	72131601-011	Instalacion agua corriente; cañerías y accesorios, llaves de paso, canillas, pileta doble de acero	Global	1,00	850.000	850.000	800.000	800.000
2.18	72131601-005	Mesada para cocina de ladrillo común, revoque y revestido con piso pared 30x30	m2	30,00	120.000	3.600.000	400.000	12.000.000
2.19	72131601-011	Desague para pileta de cocina	Global	1,00	150.000	150.000	300.000	300.000
3		**ESCALERAS METALICAS**						
3.1	72131601-014	"A" sobre la calle R.1.2, escalera metalica modular en "U" fabricada con perfiles extrusionados en aleación de aluminio anodisado y ensamblado con tornillos de acero inoxidable, resistente para cargas de 500 kg/cm2, la colocación debe ser autoportante al montarse sobre columnas, y suspendida aposentada sobre consolas, el último tramo inferior debe ser basculante, tres puertas doble de emergencia (cerradura con barra antipanico,corta fuegos) , baranda de proteccion de 1m. de altura, carteles y luces (Segundo Piso hasta P.B.) Obs. La cotizacion debe incluir colocacion y terminacion (desmonte, colocacion y modificacion de ventana de aluminio, reubicacion de equipos de aire acondicionado tipo slip, revoque, enduido, pintura latex, limpieza y retiro de escombros)	global	1,00	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.2	72131601-014	"B" sobre la Av. Boggiani, escalera metalica modular en "U" fabricada con perfiles extrusionados en aleación de aluminio anodisado y ensamblado con tornillos de acero inoxidable, resistente para cargas de 500 kg/cm2, la colocación debe ser autoportante al montarse sobre columnas, y suspendida aposentada sobre consolas, el último tramo inferior debe ser basculante, una puerta doble de emergencia (cerradura con barra antipanico, corta fuegos) , baranda de proteccion de 1m. de altura, carteles y luces (Tercer Piso hasta P.B.) Obs. La cotizacion debe incluir colocacion y terminacion (desmonte, colocacion y modificacion de ventana de aluminio, reubicacion de equipos de aire acondicionado tipo slip, revoque, enduido, pintura latex, limpieza y retiro de escombros)	global	1,00	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3.3	72131601-014	"C" sobre la Av. Boggiani, escalera metalica modular en "U" fabricada con perfiles extrusionados en aleación de aluminio anodisado y ensamblado con tornillos de acero inoxidable, resistente para cargas de 500 kg/cm2, la colocación debe ser autoportante al montarse sobre columnas, y suspendida aposentada sobre consolas, el último tramo inferior debe ser basculante, una puerta doble de emergencia (cerradura con barra antipanico, corta fuegos) , baranda de proteccion de 1m. de altura, carteles y luces (Segundo Piso hasta P.B.) Obs. La cotizacion debe incluir colocacion y terminacion (desmonte, colocacion y modificacion de ventana de aluminio, reubicacion de equipos de aire acondicionado tipo slip, revoque, enduido, pintura latex, limpieza y retiro de escombros)	global	1,00	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombros	global	1,00				0
		TOTAL				**454.630.500**		**795.730.000**

TOTAL GENERAL	**1.489.025.060**	**1.777.979.400**
	1.488.821.860	1.425.435.700
	-203.200	352.543.700
		88.898.970