Cuadro Comparativo de Ofertas LCON Nº 1044/2019"Ejecución de Obras de Adecuación e Impermeabilización de Techo de las Casas de Máquinas 1 y 2 del Complejo de la Central Acaray"

		Noreste S.A.				Plastizil S.A.				Mancuso & Cía. S.R.L.			
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Construcción/Colocación de techo/tinglado-Provisión de contenedor modulo Oficina para Fiscalización y Residente y Depósito	Unidad	1	8.233.500	8.233.500	Unidad	1	17.424.000	17.424.000	Unidad	1	9.405.000	9.405.000
2	Instalaciones sanitarias-Provisión e instalación de cabina sanitaria	Metros	2	686.125	1.372.250	Metros	2	907.500	1.815.000	Metros	2	783.750	1.567.500
3	Servicio de retiro de chapa-Retiro de estructura de chapas metálicas ligera y membrana existente en cubierta inclinada	Metros cuadrados	1.092	9.606	10.489.752	Metros cuadrados	1.092	12.395	13.535.340	Metros cuadrados	1.092	10.973	11.982.516
4	Servicio de limpieza general de la construcción-Retiro de membrana impermeabilizante	Metros cuadrados	940	10.978	10.319.320	Metros cuadrados	940	5.372	5.049.680	Metros cuadrados	940	12.540	11.787.600
5	Servicio de limpieza general de la construcción-Limpieza de losa de hormigón y vigas invertidas	Metros cuadrados	2.032	4.803	9.759.696	Metros cuadrados	2.032	5.016	10.192.512	Metros cuadrados	2.032	5.487	11.149.584
6	Servicio de pintura-Provisión y aplicación de puente de adherencia acrílico entre hormigón existente y mortero	Metros cuadrados	2.032	6.176	12.549.632	Metros cuadrados	2.032	5.940	12.070.080	Metros cuadrados	2.032	7.054	14.333.728
7	Servicio de impermeabilización-Carpeta de regularización, incluyendo en el mortero un aditivo impermeabilizante	Metros cuadrados	2.032	24.015	48.798.480	Metros cuadrados	2.032	45.250	91.948.000	Metros cuadrados	2.032	27.432	55.741.824
8	Servicio de instalación de chapa-Construcción de babetas con morteros y material cerámico con un radio de 5 cm en los encuentros entre la carpeta de regularización y superficiesverticales, previo al proceso de impermeabilización	Metro lineal	568	10.220	5.804.960	Metro lineal	568	6.689	3.799.352	Metro lineal	568	11.674	6.630.832
9	Servicio de impermeabilización-Impermeabilización de techo plano y vigas invertidas utilizando manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana liquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido, pasada mínima de 6 manos, rendimiento de 3 kg/m2	Metros cuadrados	2.536	147.449	373.930.664	Metros cuadrados	2.536	136.950	347.305.200	Metros cuadrados	2.536	168.428	427.133.408
10	Servicio de limpieza general de la construcción-Limpieza final	Unidad	1	3.741.746	3.741.746	Unidad	1	3.041.280	3.041.280	Unidad	1	4.268.557	4.268.557
	Totales				**485.000.000**			Monto Corregido	**506.180.444**			Monto Corregido	**554.000.549**

Ing. Ovariano Martínez V.
Jefe UOC - ANDE