Cuadro Comparativo de Ofertas

Construccion de Aula Escuela Basica Nº 9086 1º de Noviembre

Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131601-002**	**Preparación de la obra**			0						
1.1		Letrero de obra 1,00 x 2,00	1	839.100	839.100						
1.2		Limpieza y preparación del terreno	123	10.000	1.230.000						
1.3		Replanteo	123	10.000	1.230.000						
2	**72131601-003**	**Cimiento**			0						
2.1		Excavación y carga de cimiento en galeria PBC.	11,7	405.000	4.738.500						
3	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**			0						
3.1		Excavacion y carga de zapatas de H°A°	9,12	2.600.000	23.712.000						
3.2		Pilares de H° A°	2,88	2.600.000	7.488.000						
3.3		Vigas de H° A°	11,44	2.600.000	29.744.000						
3.4		Losa de H°A°	12,35	2.600.000	32.110.000						
4	**72131601-005**	**Mamposteria de nivelación**			0						
4.1		Muros de 0,30 cms.	7,2	175.000	1.260.000						
5	**72102905-001**	**Relleno**			0						
5.1		Relleno y apisonado de interiores	50	110.000	5.500.000						
6	**72131601-006**	**Aislación asfaltica**			0						
6.1		De paredes	7,2	70.000	504.000						
6.2		De techo con membrana asfaltica	123	70.000	8.610.000						
7	**72131601-005**	**Mampsoteria de elevación**			0						
7.1		Muro de 0,15 para revocar	9,2	85.000	782.000						
7.2		Muro de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	68,6	168.000	11.524.800						
7.3		Muro de 0,30 para revocar	3	185.000	555.000						
7.4		Muro de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	38	95.000	3.610.000						
7.5		Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	24	20.000	480.000						
8	**72131601-008**	**Revoques**			0						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

8.1		Revoque De paredes interior,ext. a una capa	95	35.000	3.325.000						
8.2		Revoque de pilare H°A°	43,2	42.000	1.814.400						
8.3		revoque de losas y vigas de H°A°	160	42.000	6.720.000						
8.4		Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	10	860.000	8.600.000						
9	**72131601-009**	**Pisos**			0						
9.1		Contrapiso de H° de cascotes	116	50.000	5.800.000						
9.2		Carpeta de nivelacion	116	33.000	3.828.000						
9.3		Piso ceramico	116	100.000	11.600.000						
9.4		De baldosones 0.40 x 0.40 incluye contrapiso	24	89.000	2.136.000						
9.5		Zocalo ceramico	62	30.000	1.860.000						
10	**72131601-010**	**Aberturas**			0						
10.2		Ventanas tipo balancines	13,68	860.000	11.764.800						
10.3		Puerta metálica de 1,20 x 2,10	2	1.250.000	2.500.000						
11	**72131601-012**	**Pinturas**			0						
11.1		De paredes a la cal	95	20.000	1.900.000						
11.2		De pilares a la cal	23,4	20.000	468.000						
11.3		De losas y vigas a la cal	160	20.000	3.200.000						
11.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	13,68	30.000	410.400						
11.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	188	30.000	5.640.000						
11.6		Pizarrones incluye pintura	2	1.500.000	3.000.000						
12	**72102602-004**	**Colocacion de Vidrios**									
12.1		Vidrios dobles	13,68	200.000	2.736.000						
13	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**			0						
13.1		Instalación de tablero TS10 de 6 AG	2	500.000	1.000.000						
13.2		Instalacion de tablero de comandos TC	2	500.000	1.000.000						
13.3		ventiladores TCV	2	500.000	1.000.000						
13.4		Alimentacion de circuito de luces	20	250.000	5.000.000						
13.5		Alimentacion de circuito de tomas	12	250.000	3.000.000						
13.6		Alimentacion de circuitos de ventiladores	16	250.000	4.000.000						
13.7		Alimentacion de los circuitos de TC	24	250.000	6.000.000						
13.8		Artefactos fluorescentes de 3 x 40	8	350.000	2.800.000						
13.9		Artefactos fluorescentes de 1 x 40	4	120.000	480.000						
13.10		Ventiladores de techo de 56" motor pesado	4	1.000.000	4.000.000						
14	**72131601-013**	**Limpieza de Obra**									
14.1		Limpieza final	1	500.000	500.000						
		TOTAL			240.000.000						

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.