GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Avda. Mcal. López c/ De las Residentas
Telefax: 046 - 242311
Salto del Guairá - Canindeyú- Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N°: 17/2021 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - (FONACIDE) - ID N°: 400703

					1. Empresa GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA – RUC Nº: 5036780-3		2. Empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO – RUC Nº: 5772772-4	
1 - OBRA: Reparación y Mejoramiento de Bloque de 2 (Dos) Aulas + Dirección								
UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 3018 "Maria Auxiliadora" – Colonia Lagunita – Distrito de Yasy Cañy								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		Preparación de la obra:						
1	72101601-001	Remocion de techo existente	M2	123,35	10.000	1.233.500	11.000	1.356.850
2	72131601-002	Remocion de paredes de madera	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
3	72103003-001	Remocion de pisos existentes en bloque de aulas y direccion y un aula	M2	109,40	15.000	1.641.000	16.500	1.805.100
4	72131601-010	Remocion de aberturas	GL	1,00	500.000	500.000	550.000	550.000
5	72131601-004	Estructura de HoAo, zapata,s pilares y vigas en bloque de aulas y direccion	M3	6,50	1.850.000	12.025.000	2.035.000	13.227.500
6	72131601-003	Cimiento de PBC	M3	12,00	450.000	5.400.000	495.000	5.940.000
7	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 con ladrillo comun	M2	28,00	165.000	4.620.000	181.500	5.082.000
8	72131601-005	Mamposteria de 0,15 con ladrillo hueco de 6 tubos a la vista	M2	177,00	110.000	19.470.000	121.000	21.417.000
		Techo:						
9	72131601-007	Techo con estructura metalica de caños cuadrados y chapa trapezoidal tipo sandwich isopanel	M2	129,50	350.000	45.325.000	385.000	49.857.500
10	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	109,40	35.000	3.829.000	38.500	4.211.900
11	72131601-009	Piso ceramica esmaltada	M2	109,40	90.000	9.846.000	99.000	10.830.600
12	72131601-009	Zocalos	ML	50,00	35.000	1.750.000	38.500	1.925.000
		Revoques: regularizacion						
13	72131601-008	a- De paredes interior y exterior partes afectadas	M2	177,00	45.000	7.965.000	49.500	8.761.500
14	72131601-008	b- De paredes de nivelacion con cemento y arena 3:1	M2	34,00	65.000	2.210.000	71.500	2.431.000
		Aberturas:						
15	72131601-010	a- Puerta tablero de 0,80 con marcos herrajes y cerraduras	UNI	3,00	1.550.000	4.650.000	1.705.000	5.115.000
16	72131601-010	b- Ventanas tipo Balancin	M2	14,40	350.000	5.040.000	385.000	5.544.000
17	72102602-004	c- Vidrios dobles de 4 mm.	M2	14,40	350.000	5.040.000	385.000	5.544.000
		Pinturas:						
18	72131601-012	a- De paredes revocadas con enduido	M2	177,00	25.000	4.425.000	27.500	4.867.500
19	72131601-012	b- De paredes revocadas con latex acrilico	M2	177,00	25.000	4.425.000	27.500	4.867.500
20	72131601-012	c- De pilares y vigas con latex acrilico	M2	15,00	30.000	450.000	33.000	495.000
21	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	33,40	50.000	1.670.000	55.000	1.837.000
22	72131601-012	e- De puerta de madera al barniz	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
23	72131601-012	f- De ladrillos a la vista con silicona	M2	177,00	25.000	4.425.000	27.500	4.867.500
24	72102304-005	Desague pluvial	ML	52,00	85.000	4.420.000	93.500	4.862.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

		Instalación eléctrica:						
25	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UNI	1,00	150.000	150.000	165.000	165.000
26	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UNI	3,00	150.000	450.000	165.000	495.000
27	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	18,00	150.000	2.700.000	165.000	2.970.000
28	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	9,00	150.000	1.350.000	165.000	1.485.000
29	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	3,00	150.000	450.000	165.000	495.000
30	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UNI	3,00	145.000	435.000	159.500	478.500
31	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	UNI	3,00	150.000	450.000	165.000	495.000
32	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MT	50,00	130.000	6.500.000	143.000	7.150.000
		Artefactos eléctricos:						
33	72131601-001	Artefactos focos de bajo consumo con plafon	UNI	18,00	185.000	3.330.000	203.500	3.663.000
34	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UNI	1,00	130.000	130.000	143.000	143.000
35	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000
36	72131601-009	Guarda obra de cemento y arena	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
37	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		Total				173.604.500		190.964.950

2 - OBRA: Reparación y Mejoramiento de Bloque de 3 (Tres) Aulas + Dirección + Cocina + 2 (Dos) Aulas de 5,80x6,80								
UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 5794 "Itanarami" – Colonia Itanarami – Distrito de Villa Ygatimi								
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		Preparación de la obra:						
38	72101601-001	Remocion de techo existentes	M2	409,50	10.000	4.095.000	11.000	4.504.500
39	72103003-001	Remocion de pisos existentes en bloque de aulas y direccion yun aula	M2	258,30	15.000	3.874.500	16.500	4.261.950
40	72131601-010	Remocion de aberturas	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
41	72131601-004	Estructura de HoAo, zapata,s pilares y vigas en bloque de aulas y direccion	M3	9,50	1.850.000	17.575.000	2.035.000	19.332.500
42	72131601-004	Refuerzos de cimentacion existentes con Ho Ciclopeo	M3	8,00	850.000	6.800.000	935.000	7.480.000
43	72131601-005	Envarillado refuerzo en fizuras 2 Ø 8	ML	48,00	65.000	3.120.000	71.500	3.432.000
44	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 con ladrillo comun	M2	22,00	165.000	3.630.000	181.500	3.993.000
45	72131601-005	Mamposteria de regularizacion de 0,15 con ladrillo comun	M2	99,00	85.000	8.415.000	93.500	9.256.500
		Techo:						
46	72131601-007	Techo con estructura metalica de caños cuadrados y chapa trapezoidal tipo sandwich isopanel	M2	409,50	350.000	143.325.000	385.000	157.657.500
47	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	258,30	35.000	9.040.500	38.500	9.944.550
48	72131601-009	Piso ceramica esmaltada	M2	258,30	90.000	23.247.000	99.000	25.571.700
49	72131601-009	Zocalos	ML	156,00	35.000	5.460.000	38.500	6.006.000
		Revoques: regularizacion						
50	72131601-008	a- De paredes interior y exterior partes afectadas	M2	245,00	45.000	11.025.000	49.500	12.127.500
51	72131601-008	a- De paredes de nivelacion con cemento y arena 3:1	M2	36,00	65.000	2.340.000	71.500	2.574.000
		Aberturas:						
52	72131601-010	a- Puerta tablero de 0,80 con marcos herrajes y cerraduras	UNI	10,00	1.550.000	15.500.000	1.705.000	17.050.000
53	72131601-010	b- Puerta placa de 0,80 con marcos herrajes y cerraduras	UNI	1,00	850.000	850.000	935.000	935.000
54	72131601-010	c- Ventanas tipo Balancin	M2	25,70	350.000	8.995.000	385.000	9.894.500
55	72102602-004	d- Vidrios dobles de 4 mm.	M2	33,40	350.000	11.690.000	385.000	12.859.000
		Pinturas:						
56	72131601-012	a- De paredes revocadas con enduido	M2	896,00	25.000	22.400.000	27.500	24.640.000

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

57	72131601-012	b- De paredes revocadas con latex acrilico	M2	896,00	25.000	22.400.000	27.500	24.640.000
58	72131601-012	c- De pilares y vigas con latex acrilico	M2	40,00	30.000	1.200.000	33.000	1.320.000
59	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	33,40	50.000	1.670.000	55.000	1.837.000
60	72131601-012	e- De puerta de madera al barniz	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
61	72102304-005	Desague pluvial	ML	130,40	85.000	11.084.000	93.500	12.192.400
		Instalación eléctrica:						
62	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UNI	3,00	150.000	450.000	165.000	495.000
63	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UNI	10,00	150.000	1.500.000	165.000	1.650.000
64	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	43,00	150.000	6.450.000	165.000	7.095.000
65	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	18,00	150.000	2.700.000	165.000	2.970.000
66	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	8,00	150.000	1.200.000	165.000	1.320.000
67	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UNI	3,00	145.000	435.000	159.500	478.500
68	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	UNI	2,00	150.000	300.000	165.000	330.000
69	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MT	30,00	130.000	3.900.000	143.000	4.290.000
		Artefactos eléctricos:						
70	72131601-001	Artefactos focos de bajo consumo con plafon	UNI	43,00	185.000	7.955.000	203.500	8.750.500
71	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UNI	3,00	130.000	390.000	143.000	429.000
72	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000
73	72131601-009	Guarda obra de cemento y arena	GL	1,00	4.500.000	4.500.000	4.950.000	4.950.000
74	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	2.750.000	2.750.000
		Total				**374.316.000**		**411.747.600**

Total General	**547.920.500**	**602.712.550**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú