MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Nº PAC: 195399/2010
Modalidad: Contratación Directa Nº 06/2010
Descripción del Llamado: **Construcción de Baños en la Escuela San José de Puerto Paranambú.**

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la Constructora Flores de Sergio Flores de Minga Guazú, correspondiente para la *Construcción de Baños en la Escuela San José de Puerto Paranambú*, realizada por la Municipalidad de Ñacunday, cuyo detalle es el siguiente:

Empresa adjudicada: *CONSTRUCTORA FLORES* – RUC: 1376451-9

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto				
Nº	**Descripción del Bien**	Cantidad	**Precio Unitario**	**Costo**
72131601-002	**Trabajo Preliminares**			***4.374.633***
	Replanteo y Marcación	82,0	3.500	287.000
	Excavación p/ cimiento	7,5	29.402	220.513
	Desmonte manual de suelo blando	16,4	34.900	572.360
	Relleno	28,7	114.800	3.294760
72131601-003	**Cimiento**		**0**	**3.606.194**
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	5,4	383.417	2.070.455
	Nivelación de 0,30 con cemento puzolamico	10,5	146.261	1.535.739
72131601-005	**Mampostería**		**0**	**10.169.430**
	Elevación de 0,15 cm en ladrillo común	91,3	76.517	6.985.980
	Encadenado superior de HA, 27cmx (armada 4 Ø6, estribos Ø6 c/20cm.)	28,5	111.700	3.183.450
72131601-006	**Aislaciones y envarillados**		**0**	**726.570**
	Aislamiento Horizontal	29,9	24.300	726.570
7213161-007	**Cubierta**		**0**	**22.486.860**
	Techo de tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay, yvyrapyta)	90,2	249.300	22.486.860
72131601-009	**Piso**		**0**	**9.977.000**
	Contrapiso	82,0	35.900	2.943.800
	Piso Cerámica 30 x 30	82,0	80.100	6.568.200
	Zócalo	30,0	15.500	465.000
72131601-008	**Revestimientos**		**0**	**5.740.520**

	Revoque	62,0	24.700	1.531.400
	Azulejado	63,2	66.600	4.209.120
72131601-012	**Pinturas**		**0**	**5.961.376**
	Al látex exterior con enduido	31,0	34.800	1.078.800
	Al látex exterior con enduido	31,0	44.600	1.382.600
	Tejuelon al barniz	90,2	17.600	1.587.520
	Tratamiento ladrillo visto	57,2	17.900	1.023.880
	Pintura de Puertas	17,6	32.775	576.828
	Pintura metálica balancines y puertas metálica	10,0	31.174	311.748
72161601-001	**Instalación Eléctrica e Hidráulica**		0	**4.910.000**
	Electroductos, llaves termo magnéticas, apliques y artefactos	1,0	3.160.000	3.160.000
	Instalación Hidráulica	1,0	1.750.000	1.750.000
72131601-011	**Instalación Sanitaria y Griterías**			**7.550.000**
	Colocación de artefactos sanitarios y griterías	1,0	3.050.000	3.050.000
	Accesorios de cloacal	1,0	850.000	850.000
	Cámara Séptica	1,0	1.350.000	1.350.000
	Pozo Ciego	1,0	2.300.000	2.300.000
72131601-010	**Aberturas**		**0**	**8.394.722**
	Marco de madera	4,0	258.000	1.032.000
	Puerta placa (cedro)	4,0	721.600	2.886.400
	Puerta Box	8,0	439.000	3.512.000
	Balancines de metal	1,2	395.361	395.361
	Cartel de Obras	1,0	392.300	392.300
	Vidrios (2mm incoloro)	1,2	147.217	176.661
72131601-013	**Limpieza Final de Obra**		**0**	**434.600**
	Limpieza final de obra	82,0	5.300	434.600
	TOTAL COSTO BAÑOS SEXADOS			**84.331.905**

Son Guaraníes: Ochenta y cuatro millones trescientos treinta y un mil novecientos cinco.----------

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C.

Esta Usted Notificado.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

Mirian Angélica Britos
Responsable de la UOC

Recibido por: Sergio Flores

Fecha: 12 05 2010

Teléfono: 0983 514 804

CONSTRUCTORA "FLORES"
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Acaray - Minga Guazú