CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE SS.HH Y REFACCION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 494 BIENVENIDO GUERREÑO – FONACIDE 2023. ID 435875

CONSTRUCCION DE SS.HH Y REFACCION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 494 BIENVENIDO GUERREÑO – FONACIDE 2023				CONVOCANTE		MVZ ALTA INGENIERIA S.A	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Precio UNITARIO	Precio Total	precio Unitario	Precio Total
	CONSTRUCCION DE SS.HH. Preparación de la obra						
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	42,34	6.150	260.391	5.072	214.748
2	b- Replanteo	M2	42,34	5.463	231.303	4.509	190.911
3	c- Cartel de obra	und	1,00	980.594	980.594	803.130	803.130
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	430.457	3.874.113	432.563	3.893.067
	Estructura de H° A° :						-
5	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	2.769.097	5.261.284	2.812.364	5.343.492
	Muros de nivelación :						-
6	a- De 0,30 cm.	M2	11,00	233.447	2.567.917	230.372	2.534.092
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	94.374	679.493	77.495	557.964
	Aislación asfáltica :						-
8	a- De paredes	M2	5,50	43.235	237.793	41.002	225.511
	Muros de elevación :						-
9	a- De 0,15 para revocar	M2	63,00	88.440	5.571.720	90.106	5.676.678
10	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados prensados	M2	50,64	131.025	6.635.106	131.319	6.649.994

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN

11	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	24.263	378.503	24.658	384.665
	Techo :						-
12	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Tirantes de H°A° 2x6"	M2	43,00	259.742	11.168.906	247.167	10.628.181
	Revoques :						-
13	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	42.603	5.751.405	41.847	5.649.345
14	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38,00	44.819	1.703.122	44.243	1.681.234
15	Piso de baldosa cerámica antideslizante PI4	M2	22,50	124.223	2.795.018	108.423	2.439.518
16	Guarda Obra alisada de cemento	M3	13,50	58.294	786.969	53.472	721.872
17	Rampa peatonal	un	1,00	707.292	707.292	577.690	577.690
18	Zócalo Cerámico	ML.	2,60	36.074	93.792	29.871	77.665
	Aberturas de madera :						-
19	a- Puerta tablero (0.80x2.10m)	UN	2,00	1.761.771	3.523.542	1.831.700	3.663.400
20	b- Puerta tablero (0.90x2.10m) Para discapacitados	UN	1,00	1.934.168	1.934.168	2.113.500	2.113.500
21	b- Para placas para boxes	UN.	4,00	893.343	3.573.372	845.400	3.381.600
	Aberturas metálicas :						-
22	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,17	325.325	1.031.280	338.160	1.071.967
	Alfeizar de ventanas :						-
23	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	19,00	25.018	475.342	23.953	455.107
	Pinturas :						-
24	a- De paredes revocadas al látex	M2	63,00	27.524	1.734.012	25.385	1.599.255
25	b- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	11,00	31.421	345.631	34.521	379.731
26	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	29.529	93.607	34.521	109.432
27	d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	50,64	25.853	1.309.196	23.995	1.215.107
28	e- De tirantes de H°A° al látex y tejuelones con barniz	M2	37,00	28.307	1.047.359	32.407	1.199.059

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

29	g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	27.681	484.418	26.841	469.718
	Revestimientos :						-
30	a- De azulejos tamaño a elección	M2	82,00	113.000	9.266.000	108.423	8.890.686
31	Vidrios dobles	M2	3,17	194.103	615.307	197.260	625.314
	Desagüe Pluvial						-
32	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML.	17,50	110.402	1.932.035	112.720	1.972.600
	Instalación eléctrica						-
33	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	338.351	676.702	422.700	845.400
34	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	129.379	1.293.790	133.855	1.338.550
	Artefactos eléctricos						-
35	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	173.199	1.731.990	197.260	1.972.600
36	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	385.258	385.258	366.340	366.340
	Instalación sanitaria :						-
37	a- Agua corriente	GL.	1,00	1.640.056	1.640.056	1.831.700	1.831.700
38	b- Desagüe cloacal	GL.	1,00	1.804.193	1.804.193	1.690.800	1.690.800
39	c- Artefactos sanitarios (Inodoros comunes 4 und, bachas comunes 4 und, mingitorios 3 und, Inodoro Discap. 1 und, Bacha Discap. 1 und)	GL.	1,00	4.804.433	4.804.433	5.917.800	5.917.800
40	d- Registros de inspección	GL.	1,00	413.333	413.333	352.250	352.250
41	e- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	UN.	1,00	2.172.417	2.172.417	2.113.500	2.113.500
42	f- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.241.717	3.241.717	3.099.800	3.099.800
43	g- Barras de asiento	UN.	2,00	644.528	1.289.056	563.600	1.127.200
44	h- Mesada de granito para bachas (0.50x2.00m)	Un	2,00	1.648.333	3.296.666	1.690.800	3.381.600
45	Espejos (0.60x1.20m)	un	2,00	313.333	626.666	281.800	563.600

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

46	Limpieza final	M2	27,10	11.499	311.623	11.272	305.471
	REFACCION DE AULA. PREPARACION DE LA OBRA						
47	a- Cartel de obra	und	1,00	792.578	792.578	704.500	704.500
48	b- Demolición de techo de tejas con tejuelones con recuperación	m2	90,97	23.833	2.168.040	21.135	1.922.609
49	c- Demolición de viga cumbrera	ml	8,00	76.667	613.336	70.450	563.600
50	d- Demolición de viga de galería	ml	8,00	77.667	621.336	70.450	563.600
51	e.- Demolición de piso de baldosa calcárea	m2	68,88	34.333	2.364.857	28.180	1.941.038
52	f- Demolición de pilares de galería	ml	6,60	34.667	228.802	42.270	278.982
53	g- Retiro de artefactos eléctricos e instalación eléctrica	gl	1,00	171.000	171.000	169.080	169.080
54	h- Retiro de puerta de madera con marco	und	1,00	84.000	84.000	98.630	98.630
55	i- Demolición de fundación de pilares de galería	und	3,00	123.333	369.999	112.720	338.160
	ESTRUCTURA DE H°A°						-
56	a- Zapatas de H°A° (0.80x0.80x0.30)	m3	0,64	2.085.394	1.334.652	2.389.664	1.529.385
57	b- Bloque para pilar de mampostería con núcleo de H°A° (0.60x0.60x1.2m)	m3	1,30	1.635.740	2.119.919	1.443.873	1.871.259
58	b- Pilares de H°A° 0.20x0.35m	m3	0,70	1.732.453	1.212.717	3.094.164	2.165.915
59	c- Viga cumbrera de H°A° 0.20x0.50m	m3	0,85	1.758.256	1.494.518	3.094.164	2.630.039
60	d- Viga de galería de H°A° 0.20x0.35m	m3	0,60	1.719.050	1.022.835	3.094.164	1.841.028
61	e- Viga cadena para asiento de tirantes de H°A° 0.15x0.30m	ml	15,00	160.333	2.404.995	154.138	2.312.070
62	PILARES DE MAMPOSTERIA CON NUCLEO DE H°A°	ml	6,60	318.213	2.100.206	339.005	2.237.433
63	CAPITEL DE PILARES de HºAº	Un.	3	135.787	407.361	122.170	366.510
	MAMPOSTERIA DE ELEVACION PARA MACISADA DE TIRANTES						-
64	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	7,50	103.577	776.828	90.106	675.795
65	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	7,72	178.832	1.380.583	230.372	1.778.472
66	ENVARILLADO PARA REFUERZO DE PAREDES	ml	44,70	22.928	1.024.882	23.249	1.039.230
67	TECHO DE TEJAS y TEJUELONES CON TIRANTES DE H°A° de 2"x6" de HºAº y listón de boca de 2"x3"	m2	90,97	258.233	23.490.940	249.985	22.740.635
	REVOQUE						-
68	a- De paredes interior, exterior para macizada de tirantes	m2	14,82	41.912	621.136	41.847	620.173

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

69	d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	11,90	53.458	636.150	51.710	615.349
70	e- de nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	12,79	40.912	523.060	39.029	498.986
71	REPOSICION DE CONTRAPISO H°P° 0.07	m2	95,11	40.300	3.833.014	40.016	3.806.002
72	PISO GRANITO PULIDO	m2	95,11	178.547	16.981.962	183.663	17.468.555
73	ZOCALO DE GRANITO	ml	95,11	67.067	6.378.877	65.519	6.231.643
	ABERTURAS METALICAS						-
74	a- Puerta metálica 0.90x2.10 con marco	m2	2,30	942.710	2.168.233	845.400	1.944.420
	PINTURA DE MAMPOSTERIA						-
75	a-De interior de paredes revocadas al látex	m2	220,89	25.933	5.728.340	21.863	4.829.318
76	b- De pilares de ladrillo visto al látex	m2	21,92	29.322	642.738	25.385	556.439
77	c- De aberturas en sintético (Puertas metálicas)	m2	3,78	33.830	127.877	34.521	130.489
78	d- De balancines	m2	5,40	33.830	182.682	34.521	186.413
79	f- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	m2	90,97	29.083	2.645.622	30.646	2.787.805
80	h - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintética	ml	27,92	27.825	776.874	25.714	717.935
	DESAGUE PLUVIAL						-
81	a- Canaletas y bajadas	ml	27,92	107.067	2.989.311	112.720	3.147.142
82	PIZARRON ACRILICO (fijo 1,50 x 3.00 con marco y porta tiza)	Un.	1	1.335.067	1.335.067	1.127.200	1.127.200
83	RAMPA PEATONAL (3.00x1.20m)	Un.	1	500.000	500.000	493.150	493.150
84	Guarda obra de alisado de cemento (Nivelación con ladrillo común de 0.15m y Contrapiso)	m2	23,592	56.767	1.339.247	42.552	1.003.887
85	Caminero de conexión con bloque de Sanitarios (Alisada de cemento. Nivelación de ladrillo común de 0.15m y Contrapiso)	m2	22,5	55.300	1.244.250	56.008	1.260.180
	INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO						-
86	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Glob	1	383.333	383.333	493.150	493.150
87	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unid.	2	389.180	778.360	366.340	732.680
88	Alimentación de los circuitos de luces	Unid.	8	125.767	1.006.136	126.810	1.014.480
89	Alimentación de los circuitos de tomas	Unid.	4	128.267	513.068	126.810	507.240
90	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unid.	2	166.111	332.222	154.990	309.980
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS						-

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

91	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4	260.333	1.041.332	211.350	845.400
92	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	4	170.000	680.000	169.080	676.320
93	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	586.667	586.667	493.150	493.150
94	Tablero TCV de 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	282.333	282.333	281.800	281.800
95	Ventilador de techo de 56"	Un.	2	525.930	1.051.860	493.150	986.300
96	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	20	106.333	2.126.660	112.720	2.254.400
97	LIMPIEZA FINAL	m2	77,46	11.400	883.044	11.272	873.129
TOTAL					**205.460.439**		**204.985.396**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Antonia Galeano
Jefe UOC