MUNICIPALIDAD DE GRAL ELIZARDO AQUINO

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Telefono: (0418) 215-595 (UOC)
muniaquino.uoc@gmail.com
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino - Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ANEXO 01 - PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Programa : Actividades Centrales
Dirección: Destéfano Nº 532 e/ Cerro León y Pancha Garmendia

Descripción del Llamado: "MEJORAMIENTO DE LA PLACITA SAN PEDRO APOSTOL"
Modalidad: Contratación Directa

Items	Codigo	Producto	Ud.	Cant.	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS		
					Precio Un.	IVA	Total
		Trabajos a Ejecutar					
1	70111713-996	Cordón de ladrillo común	ml	700	30,000		21,000,000
2	70111713-996	Colocación de piso Cantorodado	m2	590	90,000		53,100,000
3	70111713-998	Cordón 0,15 m. de ladrillo común	ml	80	30,000		2,400,000
4	70111713-998	Relleno con arena lavada	m3	8	80,000		640,000
5	70111713-998	Piso Cantorodado	m2	40	90,000		3,600,000
6	70111713-998	Colocación de Bancos	un	16	900,000		14,400,000
7	70111713-996	Excavaciones	m3	12	80,000		960,000
8	70111713-996	Muro 0,30 m. de ladrillo común con varillas	m2	6	200,000		1,200,000
9	70111713-996	Losa de H° A° - esp.: 10 cm.	m3	3.3	2,600,000		8,580,000
10	70111713-996	Baranda metálica	ml	18	150,000		2,700,000
11	70111713-996	Excavaciones	m3	9	80,000		720,000
12	70111713-996	Cimiento de P.B.C.	m3	10	380,000		3,800,000
13	70111713-996	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	22	150,000		3,300,000
14	70111713-996	Aislación Hidrófuga	m2	6	30,000		180,000
15	70111713-996	Mampostería de elevación de 0,15 m.	m2	70	100,000		7,000,000
16	70111713-996	Pilar de ladrillo	un	15	100,000		1,500,000
17	70111713-997	Bocas de Luces y Tomas	un	16	100,000		1,600,000
18	70111713-997	Farol	un	6	800,000		4,800,000
19	70111713-003	Limpieza Final	un	1	200,000		200,000
TOTAL					10 % IVA INCLUIDO		131,680,000

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO U.O.C

Gustavo Ariel Valdez Garay
Responsable U.O.C