MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 121/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO FRONTAL A LA ESCUELA BASICA MUNICIPAL N° 15378 PROFESOR DOCTOR LUIS MARIA ARGAÑA ENTRE MANZANAS 4800, 4801 , 4808 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 7 BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO - ID Nº 402913

OFERENTES:		G MOVILES S.A. - RUC Nº 80073699-0				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS - RUC 1256450-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**69.089.918**	**69.089.918**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.500.000**	**80.500.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.002	1.660	1.663.320	Metros cuadrados	1.002	1.850	1.853.700
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	750.000	750.000	Unidad	1	828.800	828.800
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	470	16.600	7.802.000	Metros cúbicos	470	19.000	8.930.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	334	26.560	8.871.040	Metro lineal	334	32.000	10.688.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.002	45.650	45.741.300	Metros cuadrados	1.002	53.000	53.106.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.002	2.075	2.079.150	Metros cuadrados	1.002	2.500	2.505.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	83,5	6.225	519.788	Metros cuadrados	83,5	7.000	584.500
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.002	1.660	1.663.320	Metros cuadrados	1.002	2.000	2.004.000
Precio Total					**69.089.918**				**80.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá