MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

			DIBEC CONSTRUCCIONES					TESAKA INGENIERIA S.A.					C.Q. INGENIERIA S.R.L.				
Item	Descripción	EETT	PRESENTACION	U. M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	PRESENTACION	U. M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	PRESENTACION	U. M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Reparación de techo	Desmontaje de chapa sobre estructura metalica , rotos o afectados por goteras en planta alta en Area e Administrativo, el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	194	12.000	2.328.000	Evento	M2	194	11.550	2.240.700	Evento	M2	194	12.300	2.386.200
2	Reparación de techo	Provision y Colocacion de techo de chapa termoacustica tipo Sandwich con membrana poliuretano de 50mm sobre estructura metalica existente. a dos aguas. 80%, el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	159	352.000	55.968.000	Evento	M2	159	436.870	69.462.330	Evento	M2	159	455.920	72.491.280
3	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Desmontaje de canaleta en techo de chapa en area de Administracion, el costo incluye mano de obra.	Evento	ML	42	3.200	134.400	Evento	ML	42	3.080	129.360	Evento	ML	42	3.280	137.760
4	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Desmontaje de Caño de bajada del techo Planta Alta, el costo incluye mano de obra.	Evento	ML	60	3.200	192.000	Evento	ML	60	3.080	184.800	Evento	ML	60	3.280	196.800
5	Servicio de colocacion de canaletas	Provision y Colocacion de canalestas de chapa de hierro galvanizado N° 24 desarrollo = 0,60ml bajo techo chapa mas desarrollo = 0,20+0,20+0,20ml, protegido con malla metalica a lo largo de la canaleta de chapa doble, el costo incluye mano de obra.	Evento	ML	42	60.400	2.536.800	Evento	ML	42	58.135	2.441.670	Evento	ML	42	62.320	2.617.440
6	Servicio de colocacion de canaletas	Provision y colocacion de cañeria PVC de bajada de sague pluvial 100mm. Desde la canaleta techo P.A. hasta la regilla de desague pluvial existente, sujetos con abrazaderas de metal para tubos PVC adosados en la mamposteria, el costo incluye mano de obra.	Evento	UNID	48	36.000	1.728.000	Evento	UNID	48	34.650	1.663.200	Evento	UNID	48	36.900	1.771.200
7	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Desmontaje de cielorraso afectados a la humedad debido a las goteras y al desmonte del techo, el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	160	21.200	3.392.000	Evento	M2	160	20.405	3.264.800	Evento	M2	160	21.730	3.476.800
8	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Provision y colocacion de cielo raso similar al existente, el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	30	165.280	4.958.400	Evento	M2	30	159.082	4.772.460	Evento	M2	30	169.740	5.092.200
9	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Recolocacion de cielo raso existente removido por trabajos de techo, el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	130	86.800	11.284.000	Evento	M2	130	83.545	10.860.850	Evento	M2	130	89.380	11.619.400
10	Revoque de pared	Remocion de revoques afectados por Humedad, el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	250	10.800	2.700.000	Evento	M2	250	10.395	2.598.750	Evento	M2	250	11.070	2.767.500
11	Revoque de pared	Revoque de mamposteria afectado por humedad previo tratamiento antihumedad, el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	250	32.000	8.000.000	Evento	M2	250	30.800	7.700.000	Evento	M2	250	32.800	8.200.000
12	Servicio de pintura	Pintura sintetica para canaleta de desague, el costo incluye mano de obra.	Evento	ML	42	20.800	873.600	Evento	ML	42	20.020	840.840	Evento	ML	42	21.320	895.440
13	Servicio de pintura	Pintura al latex en mamposteria interior P.A., el costo incluye mano de obra.	Evento	M2	340	28.400	9.656.000	Evento	M2	340	27.335	9.293.900	Evento	M2	340	29.520	10.036.800
14	Limpieza de obra	Limpieza periodica y final de obra, el costo incluye mano de obra.	Evento	Und.	160	11.720	1.875.200	Evento	Und.	160	11.281	1.804.960	Evento	Und.	160	12.300	1.968.000
							105.826.400					117.258.620					123.656.820

Lic. Liz Deley Britez P.
Jefa Sub UOC
Hospital Distrital de Itaugua

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Distrital de Itaugua