ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID Nº 435623

Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Pirajui - Edelira km 65 - Plurianual

						OFERENTE 1		OFERENTE 2		Oferente 3		Oferente 4	
					PRECIO REFERENCIAL	Hector Mereles		Felix Bernal Caceres Ortigoza		Rubén Núñez		JL y Compañía SA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	720	2.532	2.025	1.458.000	2.127	1.531.440	2.329	1.676.880	2.152	1.549.440
2	72131601-9974	Replanteo y marcación, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	720	4.102	3.282	2.363.040	3.446	2.481.120	3.774	2.717.280	3.897	2.805.840
3	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de la Obra -Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.387.500	1.110.000	1.110.000	1.165.500	1.165.500	1.276.500	1.276.500	1.318.125	1.318.125
4	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para nivelación 0.30cm.	Metros cúbicos	15,5	90.167	72.133	1.118.062	75.740	1.173.970	82.954	1.285.787	85.659	1.327.715
5	72141511-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para pilotines 0.40x0.40x0.80	Metros cúbicos	3,5	92.833	74.266	259.931	77.980	272.930	85.406	298.921	88.191	308.669
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Carga de pilotines de anclaje de vallado con hormigón.	Metros cúbicos	0,8	1.923.333	1.538.666	1.230.933	1.615.600	1.292.480	1.769.466	1.415.573	1.827.166	1.461.733
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Piso de hormigón armado (hormigon elaborado fck 200 kg/cm2). Espesor 12 cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con pavidul y helicoptero.	Metros cuadrados	720	236.667	189.334	136.320.480	205.000	147.600.000	217.734	156.768.480	213.000	153.360.000
8	72131601-005	Mamposteria - De 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	33,6	210.260	168.200	5.651.520	176.610	5.934.096	193.430	6.499.248	199.738	6.711.197
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	165	69.333	55.466	9.151.890	58.240	9.609.600	63.786	10.524.690	65.866	10.867.890
10	72131601-008	Revoques - De paredes exteriores - exterior a una capa de muros de nivelación.	Metros cuadrados	32,85	43.217	34.573	1.135.723	36.302	1.192.521	39.760	1.306.116	41.056	1.348.690
11	72131601-002	Preparacion de obra - Vallado - Colocación de tubo de acero galvanizado 2"	Metro lineal	96	108.083	86.466	8.300.736	90.790	8.715.840	99.436	9.545.856	102.679	9.857.184
12	72131601-002	Preparacion de obra -Tejido romboidal alambre recocido Galvanizado nro 12, malla metálica 1 1/2" colocado con varilla lisa 10mm	Metros cuadrados	120	137.583	110.066	13.207.920	115.570	13.868.400	126.576	15.189.120	130.704	15.684.480
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Junta de dilatación (detalles en planos)	Metro lineal	208	52.300	41.840	8.702.720	43.932	9.137.856	48.116	10.008.128	49.685	10.334.480
14	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base EPOXI P/PISO (detalles en planos)	Metros cuadrados	720	70.917	56.734	40.848.480	59.570	42.890.400	65.244	46.975.680	70.917	51.060.240
15	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas - Arcos metálicos para futbol. Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño - incluye red de arco y tablero) - 2 unidades	Unidad	2	5.276.333	4.221.066	8.442.132	4.432.120	8.864.240	4.854.226	9.708.452	5.276.333	10.552.666
16	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas - Poste para red de vóley (caño galvanizado de 3" - según diseño), incluye red de Nylon y accesorios.	Unidad	2	1.087.500	870.000	1.740.000	913.500	1.827.000	1.000.500	2.001.000	1.087.500	2.175.000
17	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	720	2.525	2.020	1.454.400	2.121	1.527.120	2.323	1.672.560	2.146	1.545.120
		TOTAL					242.495.966		259.084.513		278.870.271		282.268.467
		Monto según oferta					242.495.966		259.084.347		278.870.076		282268467
		Errores aritméticos					SI		SI		SI		NO
		diferencia					0		166		195		0

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez Jara
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapua