Cuadro Comparativo de Ofertas

MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL Bº VIRGEN DE FÁTIMA

Item	Descripción	UFEMIO ARCE				RAMÓN DÁVALOS				KASUGA & ASOCIADOS			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	Trabajos Preliminares - Limpieza y Movimiento de suelo	1.440.000	1.440.000	GL	1	1.150.000	1.150.000	GL	1	1.500.000	1.500.000	GL	1
2-	Construcción de Veredas: Incluye contrapiso de hormigón en masa de piedras trituradas espesor 5cm y piso de baldosones calcáreos antideslizantes 40x40 cm espesor 3 cm. INCLUYE PISO 105ML X3,50 ML DE ANCHO. Con recortes circundantes al tronco de los árboles con un diámetro promedio de 1,50cm. ANCHO 3.50ML	75.000	27.600.000	M2	368	98.000	36.064.000	M2	368	90.000	33.120.000	M2	368
3-	Equipamiento de bancos de hierro CON CAÑOS GALVANIZADO y madera: TABLAS DE YBYRA PYTA DE 1 ½" x 4". MEDIDAS: 1,80 ml x 50cm según detalle. ENTRE LOS ÁRBOLES CENTRO DEL CAMINERO.	1.250.000	5.000.000	Unida	4	880.000	3.520.000	Unid	4	2.000.000	8.000.000	Unid	4

U. C. C.

4-	Muros bajos de contención de desniveles ladrillos COMÚN REVOCADO CON CERESITA LADO VISIBLE, aislamiento horizontal, con drenaje de caños pvc de 40mm. Para PENDIENTE DE VEREDA HACIA LA CALLE 2%	35.500	3.905.000	Ml	110	45.000	4.950.000	Ml	110	50.000	5.500.000	Ml	110
5-	Basureros de cuatro recipientes para reciclar según diseño con base de postes de caño galvanizado altura 1,5mx4cm, chapas pintadas N°16 doble mano al esmalte sintético, previamente con dos manos de antioxido. 2 juegos de 4 basureros por jardines.	1.050.000	2.100.000	Unida	2	630.000	1.260.000	Unid	2	2.000.000	4.000.000	Unid	2
6-	Borde de sardinel visto ladrillos curvos ALREDEDOR DE LOS ARBOLES. Diámetro promedio 1,50 ml. Incluye PINTURA DE SARDINEL VISTO CON SILICONA PREVIA LIMPIEZA.-	33.500	1.340.000	Ml	40	50.500	2.020.000	Ml	40	80.000	3.200.000	Ml	40
7-	Limpieza Final y retiro de escombros	1.333.400	1.333.400	Gl	1	500.000	500.000	Gl	1	2.000.000	2.000.000	Gl	1
	SUB-TOTAL		42.718.400	-	-		49.464.000				57.320.000		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE L... U. O. C.