DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

Lic. Juan C. Cubilla Sanabria
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO **"REPARACIONES EN EL BLOQUE INTERNADOS Y HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"**

MODALIDAD **CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL Nº 99/2012 - I.D. Nº 245.296.-**

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	Empresa 2: KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A. Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE		
					Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Vallado de obras móvil de 2m de altura, señalizado correspondientemente. Debe estar pintado, estético y sin necesidad de anclaje o clavado en el suelo	m2	12	12	400.000	**4.800.000**
2	72131601-004	Submuración de la estructura desde el exterior (indicados en el plano), consistente en un dado puntual de HºCº de 1,00x1,00x1,00 (incluye rotura de piso, canaleta de ladrillos comunes, excavaciones inclusive para la maniobrabilidad del obrero y corte de raíces si las hubiere) Además deben incluirse el relleno en la excavación realizada para la maniobrabilidad del obrero y reparación de la canaleta a cielo abierto afectada. En ningún caso se deberá realizar dos submuraciones a la misma estructura.	Unidad	10	10	900.000	**9.000.000**
3	72131601-004	Submuración de la estructura desde el exterior (indicados en el plano), consistente en un dado puntual de HºCº de 1,20x1,20x1,00 (incluyen excavaciones inclusive para la maniobrabilidad del obrero y corte de raíces si las hubiere) Además deben incluirse el relleno en la excavación realizada para la maniobrabilidad del obrero y todo lo afectado. En ningún caso se deberá realizar dos submuraciones a la misma estructura.	Unidad	2	2	1.296.000	**2.592.000**
4	72131601-004	Submuración de la estructura desde el interior (indicados en el plano), consistente en un dado puntual de HºCº de 1,00x1,00x1,00 (incluye rotura de piso de granita pulido, excavaciones inclusive para la maniobrabilidad del obrero) Además deben incluirse el relleno en la excavación realizada para la maniobrabilidad del obrero, reposición de piso de granito cargado in-situ similar al existente en textura y color. En ningún caso se deberá realizar dos submuraciones a la misma estructura.	Unidad	5	5	1.120.000	**5.600.000**
5	72102304-009	Reparación de canaleta pluvial a cielo abierto (parte posterior del bloque de internados y hemodiálisis), revestido con una carpeta de regularización dosadje 1:3, inclusive los laterales y el parapeto superior, garantizando el correcto funcionamiento. Incluye la reparación de la canaleta en los lugares dañados, mantenimiento de los sumideros y limpieza de la cañería de desagüe.	ml	84	84	55.000	**4.620.000**
6	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de materiales (salas de internados en el extremo, ampliación posterior respecto al bloque inicial)	m2	114	114	15.000	**1.710.000**
7	72131601-007	Provisión y montaje de viga de curupay, de 4"x10"x7mts.	gl	1	1	450.000	**450.000**
8	72131601-007	Techo de tejas españolas, donde la estructura debe ser con la tirantería y tejuelones recuperados con disposición similar al existente, membrana asfáltica con foil de aluminio de 2	m2	114	114	121.000	**13.794.000**
9	72101607-003	Reparaciones de paredes con varillas de hierro D 8mm	ml	100	100	22.500	**2.250.000**
10	72103003-001	Demolición de ladrillejos y reposición, previa reparación de base	m2	20	20	63.850	**1.277.000**
11	72103003-001	Demolición de revoque y nuevo revoque en zonas reparadas y deterioradas	m2	120	120	22.800	**2.736.000**
12	72131601-012	Reparación y pintura al esmalte sintético de bajada y canaleta metálica existente.	ml	24	24	34.800	**835.200**
13	72131601-012	Pintura al látex acrílico, previo enduído	m2	480	480	18.000	**8.640.000**
14	72131601-012	Barnizado de ladrillejos	m2	110	110	12.000	**1.320.000**
15	72131601-012	Pintura de techo, tejuelones y maderamen	m2	114	114	13.000	**1.482.000**
16	72131601-013	Carga de escombros y retiro en contenedores	gl	6	6	250.000	**1.500.000**
17	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	gl	1	1	1.000.000	**1.000.000**
MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>							**63.606.200**