LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2017 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO ID N°: 337.549-

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	**72131601-002**	**TRANAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**		NO APLICA	NO APLICA			
1.1		Limpieza del Terreno	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.336.500	1.336.500
1.2		Cartel de Obras	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.683.000	1.683.000
1.3		Obrador	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.980.000	1.980.000
1.4		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.772.000	2.772.000
1.5		Remosion y destronque de arboles	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	495.000	495.000
2	**72131601-9986**	**CANCHA MULTIUSO HoAo**	**Unidad Medida Global**	1	NO APLICA	NO APLICA			
2.1		Replanteo de Obras	Metros cuadrados		NO APLICA	NO APLICA	1.100	2.000	2.200.000
2.2		Preparacion de suelo - Nivelacion y compactacion	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.100	9.405	10.345.500
2.3		Borde perimetral de manposteria de ladrillo comunes P: 0,15m y altura de 0,30	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	140	29.700	4.158.000
2.4		Contrapiso de Ho Co e=7cm	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.130	35.650	40.284.500
2.5		Junta de 3mm con relleno de macilla acrilica cada 5x5m2	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	320	14.850	4.752.000
2.6		Pintura de terminacion de superficie; pintura deportiva de base poliuretenica	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.130	26.750	30.227.500
2.7		Pintura demarcatoria de canchas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.970.000	2.970.000
2.8		Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	800	84.150	67.320.000
2.9		Alisada de contrapiso (laterales)	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	244	14.900	3.635.600
2.10		Provision y colocacion de arcos y red para hanbaal y futbol sala	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.782.000	3.564.000
2.11		Provision y colocacion de aros de basquet con estructura movil debe incluir red para los aros	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	4.455.000	8.910.000
2.12		Provision de postes y red desmontable para volley ball	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.386.000	1.386.000
2.13		Valla de alambre tejido 160x40mts, fabricacion en caños de acero aisi 020 de 21/2 y 2 alambre tejido numero 14 2 1/2 x 2 21/2 romboidal, acabado con pintua antioxidante previa limpieza del material con desengrasante con basde de manposteria armada de 50 cm de profunidad h=5m	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	400	94.050	37.620.000
2.14		Canaleta desague pluvial a cielo abierto a=30cm h=30cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	80	69.300	5.544.000
2.15		Caños de 100 PVC	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	10	29.700	297.000
2.16		C.I con tapa de rejilla 40x40	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	231.650	463.300
3	**72131601-9988**	**GRADERIAS**	**Unidad Medida Global**	1	NO APLICA	NO APLICA			
3.1		Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	25	401.000	10.025.000
3.2		Muros de piedra BC soportes de escalones	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	81	485.100	39.293.100
3.3		Gradas de Ho Ao E= 12cm	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	27	2.178.000	58.806.000
								Total	**340.070.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

ez V
.C.