MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Avda. Gral. Díaz y 4 de Mayo
Teléf. y Fax. 0788 200040

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. N° 2171 - POTRERO SANA

Contratacion Directa N° 03/2016

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	MC CONSTRUCCIONES	PV.CONSTRUCCIONES	EMP. CONSTRC. A Y R	MC CONSTRUCCIONES	PV.CONSTRUCCIONES	EMP. CONSTRC. A Y R
1				Preparación de la obra						
1.1	94,00	M2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno (Demolición de pared Existente para acceso a cocina con retiro de materiales sobrantes incluye revoque)	12.376	15.000	10.000	1.163.344	1.410.000	940.000
1.2	94,00	M2	7231601-002	Replanteo	2.064	2.000	4.000	194.016	188.000	376.000
2	13,00	M3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	671.414	700.000	750.000	8.728.382	9.100.000	9.750.000
3				Estructura de HºAº:						
3.1	2,00	M3	7231601-004	Zapatas Pilares de HºAº	1.836.726	2.000.000	1.800.000	3.673.452	4.000.000	3.600.000
3.2	1,00	M3	72131601-004	Viga de Galería de Hº Aº	1.843.326	2.000.000	1.800.000	1.843.326	2.000.000	1.800.000
3.3	1,00	M3	72131601-004	Viga cumbrera	1.843.326	2.000.000	1.800.000	1.843.326	2.000.000	1.800.000
3.4	2,00	M3	72131601-004	Vigas de Galería de HºAº- inferior	1.843.326	2.000.000	1.800.000	3.686.652	4.000.000	3.600.000
3.5	2,00	M3	72131601-004	Encadenados de HºAº - Superior	1.843.326	2.000.000	1.800.000	3.686.652	4.000.000	3.600.000
5				Muros de nivelación:						
5.1	16,00	M2	72131601-005	De 0,30 cm. armada	172.289	190.000	185.000	2.756.624	3.040.000	2.960.000
6	18,00	M3	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	59.126	70.000	60.000	1.064.268	1.260.000	1.080.000
7				Aislación asfaltica:						
7.1	46,00	M2	72131601-006	De paredes	25.810	25.000	30.000	1.187.260	1.150.000	1.380.000
8				Muros de elevación:						
8.1	70,00	M2	72131601-005	De 0,15 para revocar	75.724	70.000	80.000	5.300.680	4.900.000	5.600.000
8.2	84,00	M2	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes;	77.787	70.000	80.000	6.534.108	5.880.000	6.720.000
8.3	42,00	ML	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	27.020	25.000	30.000	1.134.840	1.050.000	1.260.000

9				Pilares:						
9.1	11,00	ML	72131601-015	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	101.407	120.000	115.000	1.115.477	1.320.000	1.265.000
10				Techo:						
10.1	120,00	M2	72131601-007	De tejas y tejuelones prensados a maquina	270.944	280.000	285.000	32.513.280	33.600.000	34.200.000
11				Revoques:						
11.1	139,00	M2	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	28.257	25.000	30.000	3.927.723	3.475.000	4.170.000
11.2	51,00	M2	72131601-008	De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	28.257	25.000	30.000	1.441.107	1.275.000	1.530.000
11.3	6,00	M2	72131601-008	De pilares HºAº	28.257	25.000	30.000	169.542	150.000	180.000
12	90,00	M2	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	31.819	30.000	35.000	2.863.710	2.700.000	3.150.000
12.1	90,00	M2	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	79.579	90.000	85.000	7.162.110	8.100.000	7.650.000
13	56,00	ML	72101607-005	Zocalo calcareo	28.402	40.000	30.000	1.590.512	2.240.000	1.680.000
14				Aberturas de maderas:						
14.1	1,00	UN	72102602-005	Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	1.542.751	1.250.000	1.500.000	1.542.751	1.250.000	1.500.000
14.2	2,00	UN	72102602-005	Puerta madera de 0,80 x 2,10-placa	781.551	650.000	750.000	1.563.102	1.300.000	1.500.000
15				Aberturas Tipo Blindex:						
15.1	13,00	M2	72102602-005	Ventanas tipo blindex	769.176	650.000	700.000	9.999.288	8.450.000	9.100.000
15.2	1,00	un	72102602-005	Puerta 0,80 x 2,10	1.376.926	1.250.000	1.500.000	1.376.926	1.250.000	1.500.000
16				Alfeizar de ventanas:						
16.1	41,00	ML	72131601-008	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	20.660	25.000	30.000	847.060	1.025.000	1.230.000
17				Pinturas:						
17.1	139,00	M2	72131601-012	De paredes al latex	26.332	25.000	20.000	3.660.148	3.475.000	2.780.000
17.2	13,00	M2	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	27.281	25.000	20.000	354.653	325.000	260.000
17.3	51,00	M2	72131601-012	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares	26.332	25.000	20.000	1.342.932	1.275.000	1.020.000
17.4	15,00	M2	72102401-003	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	27.281	25.000	20.000	409.215	375.000	300.000
17.5	85,00	M2	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	27.281	25.000	20.000	2.318.885	2.125.000	1.700.000
17.6	120,00	M2	72131601-012	De tejuelones con barniz	27.281	25.000	20.000	3.273.720	3.000.000	2.400.000
17.7	6,00	M2	72102401-003	De abertura de madera on barniz	27.914	25.000	20.000	167.484	150.000	120.000
18	6,00	M2	72102508-003	Revestido de azulejos	80.507	70.000	75.000	483.042	420.000	450.000
19				Desague pluvial						
19.1	37,00	ML	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	83.876	90.000	85.000	3.103.412	3.330.000	3.145.000
20	1,00	GL	72131601-001	Instalación eléctrica	3.570.189	4.200.000	3.250.000	3.570.189	4.200.000	3.250.000

21	1,00	GL	72102201-003	Artefactos electricos (según plano y planilla de especificaciones tecnicas)	2.547.876	3.092.000	2.750.000	2.547.876	3.092.000	2.750.000
22				Instalación Sanitaria						
23	1,00	GL	72102304-002	Agua potable (según plano y planilla de especificaciones tecnicas)	1.034.001	1.500.000	1.428.000	1.034.001	1.500.000	1.428.000
24	1,00	GL	72131601-011	Desague Cloacal según plao de desague cloacal (pozo, camara y registro)	3.044.251	3.500.000	2.500.000	3.044.251	3.500.000	2.500.000
25	1,00	GL	72131601-011	Pileta de Cocina con grifería	789.551	1.000.000	850.000	789.551	1.000.000	850.000
26	94,00	m2	72131601-013	Limpieza final	6.876	5.000	4.000	646.344	470.000	376.000
27	1,00	un	72131601-9984	Rampa para personas con capacidades diferentes de 1,20 x 1,50 y 2 barandas metalicas de apoyo	556.189	500.000	650.000	556.189	500.000	650.000
28	1,00	un	72131601-002	Cartel de Obra con Porta cartel de 1,00m x 1,50m	678.516	650.000	600.000	678.516	650.000	600.000
				TOTAL GENERAL				136.889.626	139.500.000	137.700.000

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEDINA UOC

Sra. Elva F. Flores Roldan
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD SECRETARIA GENERAL

Prof. Juan Silvino Lobos
Secretario General