MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN TOTAL DE AULA EB MERCEDES IBARRA con ID: 381412						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICAS BLOQUE DE TRES AULAS)	Unidad Medida Global	1		0
1.1		entrada acometida y tg. cambio de cableado, de caja prescintable, llave en general, de acometida, medidor - ANDE	Unidad	1	5,750,000	5,750,000
1.2		alimentacion tipo aereo desde el tablero general hasta el tablero seccional con cable prensamblado 4 x 16 mm 2	Unidad	1	3,780,000	3,780,000
1.3		cambio y montaje de 1 tablero seccional en 1 pabellon, con cambio de llaves TM adecuacion general	Unidad	1	2,190,000	2,190,000
1.4		colocacion, cambio o mantenimiento general de equipos fluorescentes y ventiladores en cada pabellon	Unidad	1	7,485,000	7,485,000
1.5		colocacion de tableros de metal de 6 agujeros en 3 tres aulas, incluye excavacion, registro, colocacion de cañeria, cableado y montaje de llaves TM	Unidad	3	630,000	1,890,000
1.6		colocacion de tableros de metal para llaves de ventiladores de techo (vt)	Unidad	3	350,000	1,050,000
1.7		alimentacion y circuitos para A.A. tipo split - incluye embutido de cañeria o externo con caño tipo conduit	Unidad	3	370,000	1,110,000
1.8		terminacion: reparacion de areas afectada, revoque y pintura de paredes a la cal . base para latex de 12 aulas (sitios afectados: tableros interno) y galerias (sitios afectados: tableros seccionales) - interior y exterior	Unidad	1	15,000,000	15,000,000
1.9		limpieza final	Unidad	1	1,400,000	1,400,000
1.10		cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m chapa nº 24, bastidor caños de (25x25) m base dos: estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad	1	1,455,000	1,455,000
2	72102802-003	Restauracion de aulas (REPARACION TOTAL DE 1 AULA)	Unidad Medida Global	1		0
2.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	101.5	25,000	2,537,500
2.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000
2.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad	1	400,000	400,000
2.4		despeje de revoque dañado por humeda pared /techo	Unidad Medida Global	1	850,000	850,000
2.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000
2.6		reparacion de entepecho	Unidad Medida Global	1	400,000	400,000
2.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	670,000	670,000
2.8		viga cumbrera, viga de galeria y dados de hº aº	Metros cúbicos	1.29	2,100,000	2,709,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Lic. Emilio Acosta
Director de UOC

2.9		zapata y pilar de hº aº	Metros cúbicos	0.49	1,868,000	915,320
2.10		encadenado superior de hº aº	Metros cúbicos	2.56	1,478,000	3,783,680
2.11		Pilares: de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	6.6	194,000	1,280,400
2.12		techo: tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	101.5	278,000	28,217,000
2.13		revoque: de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	75	26,200	1,965,000
2.14		de viga cumbrera y galeria de hºaº	Metros cuadrados	13.4	55,500	743,700
2.15		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	67.15	165,500	11,113,325
2.16		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	37.5	74,500	2,793,750
2.17		pintura: de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	67	16,300	1,092,100
2.18		pintura: de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico patinal	Metros cuadrados	11.9	22,000	261,800
2.19		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	13.4	22,000	294,800
2.20		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	18,000	1,656,000
2.21		de tirantes y liston de boca de hºaº al latex	Metros cuadrados	60.3	14,000	844,200
2.22		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	21,500	494,500
2.23		desague pluvial: canaleta y caño de bajada nº 26 -desarrollo 40 cms	Metro lineal	23	55,000	1,265,000
2.24		pizarrones	Unidad	1	1,450,000	1,450,000
2.25		provision y colocacion de picaporte en puertas	Unidad	1	185,000	185,000
2.26		limpieza final	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000
					Precio Total	110,432,075

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC