MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - REPARACIÓN DE AULAS Y DIRECCIÓN ESC. BAS. Nº959 MERCEDES IBARRA con ID: 350315

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Reparacion de Aulas y Direccion Escuela Basica Nº 959 Mercedes Ibarra	Unidad Medida Global	1		0
1.1		Trabajos Preliminares				0
1.1.1		Despeje total de techo existente	Metros cuadrados	74.5	25,000	1,862,500
1.1.2		Despeje de viga y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	750,000	750,000
1.1.3		Despeje de Instalacion Electrica Existente	Unidad Medida Global	1	400,000	400,000
1.1.4		Despeje de revoque dañado por humedad pared/techo	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000
1.1.5		Envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000
1.1.6		Reparacion de Antepecho	Unidad Medida Global	1	425,000	425,000
1.1.7		Despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000
1.2		Estructura de Hº Aº				0
1.2.1		Viga cumbrera, viga de galeria y dados de Hº Aº	Metros cúbicos	1.29	1,595,900	2,058,711
1.2.2		Zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0.49	1,572,200	770,378
1.2.3		Encadenado superior de Hº A º	Metros cúbicos	0.93	1,263,400	1,174,962
1.3		Pilares				0
1.3.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	5.5	192,880	1,060,840
1.4		Techo				0
1.4.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2"x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	111.75	187,500	20,953,125
1.5		Revoques				0
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	75	23,099	1,732,425
1.5.2		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	8	50,153	401,224
1.5.3		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	100.72	105,500	10,625,960
1.5.4		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	56.25	57,000	3,206,250
1.6		Pinturas				0

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Lic. Eliseo Acosta
Director de UOC

1.6.1		De paredes a la cal - Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	60.1	15,850	952,585
1.6.2		De pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	5.95	21,300	126,735
1.6.3		De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	8	17,809	142,472
1.6.4		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	52.5	20,456	1,073,940
1.6.5		De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	42.5	18,180	772,650
1.6.6		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	11	25,538	280,918
1.7		Desague Pluvial				0
1.7.1		Canaleta y Caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cms	Metro lineal	11	37,800	415,800
1.8		Instalacion Electrica				0
1.8.1		Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	63,000	504,000
1.8.2		Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	1,250,000	1,250,000
1.9		Reposicion de Artefactos electricos				0
1.9.1		Artefactos flourescentes de 3x40w	Unidad	6	180,000	1,080,000
1.9.2		Artefactos flourescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	76,500	153,000
1.9.3		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	342,000	1,368,000
1.10		Mobiliarios				0
1.10.1		Provision y colocacion de picaporte en puertas	Unidad	1	250,000	250,000
1.11		Limpieza final	Metros cuadrados	67.5	5,600	378,000
1.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	688,500	688,500
1.13		Obrador	Unidad Medida Global	1	1,174,500	1,174,500
1.14		Cartel indicador medida (1.00x2.00) m chapa Nº 24, bastidor caño de (25x25) M, Base: dos estructura metalica triangular de 15 cm, altura 4.00 m	Unidad Medida Global	1	1,458,000	1,458,000
					Precio Total	59,590,475

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC