Comparación de Precios

Construcción de cocina - comedor en la Escuela Básica N° 3.771 Gral. Rogelio Rivas Benítez del Distrito de

					Ing. Jorge Díaz Lavigne		Habitare S.R.L		D-INN S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1						
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	100	2.956	295.600	3.795	379.500	3.548	354.800
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	3.855	361.368	5.095	477.605	4.731	443.484
1.3		Obrador	Unidad Medida Global	1	1.927.500	1.927.500	1.898.052	1.898.052	1.892.271	1.892.271
1.4		Vallado de Obra.	Metro lineal	58	15.420	894.360	17.980	1.042.840	22.274	1.291.892
1.5		Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona	Unidad Medida Global	1	771.000	771.000	819.658	819.658	733.255	733.255
1.6		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad Medida Global	1	1.028.000	1.028.000	828.430	828.430	827.869	827.869
1.7		Derrivo de arbol y corte de rama	Unidad Medida Global	1	321.250	321.250	382.720	382.720	295.667	295.667
2	72131601-003	Cimiento - Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye exca	Metros cúbicos	15,5	321.250	4.979.375	295.863	4.585.877	318.517	4.937.014
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Estructura de H° A°	Unidad	1						
3.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.927.500	2.891.250	1.445.366	2.168.049	1.612.688	2.419.032
3.2		Encadenado inferior de 20x30cm	Metro lineal	52,8	77.100	4.070.880	79.988	4.223.366	74.934	3.956.515
3.3		Encadenado superior de 15x30cm	Metro lineal	50,3	77.100	3.878.130	81.384	4.093.615	74.934	3.769.180
3.4		Columnas de Hº Aº 15x30cm	Metros cúbicos	0,85	1.927.500	1.638.375	1.580.237	1.343.201	1.867.672	1.587.521
3.5		Viga de galería de H°A° 20x30cm	Metros cúbicos	0,5	1.927.500	963.750	1.558.090	779.045	1.754.136	877.068
3.6		Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cuadrados	0,3	1.927.500	578.250	1.555.996	466.799	1.763.006	528.902
4	72131601-005	Mamposteria - Muros de nivelación	Unidad	1						
4.1		De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	18	167.050	3.006.900	167.005	3.006.090	148.089	2.665.602
4.2		De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	1,2	334.100	400.920	295.268	354.322	249.697	299.636
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apison	Metros cúbicos	24	41.120	986.880	48.438	1.162.512	58.660	1.407.840
6	72131601-006	Aislacion- Aislación asfaltica en U de 0,15	Metro lineal	50,3	15.420	775.626	15.744	791.923	15.857	797.607
7	72131601-005	Mamposteria - Muros de elevación	Unidad	1						
7.1		De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara	Metros cuadrados	145	83.525	12.111.125	98.536	14.287.720	110.234	15.983.930
7.2		De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	35	77.100	2.698.500	90.762	3.176.670	83.979	2.939.265
7.3		Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	50	15.420	771.000	14.194	709.700	15.256	762.800
8	72131601-015	Pilar	Unidad	1						
8.1		De 0,40 x 0,40 visto para corredor ladrillos comunes p	Metro lineal	8	96.375	771.000	91.542	732.336	89.005	712.040
8.2		Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	3	77.100	231.300	77.045	231.135	75.768	227.304
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1						
9.1		a- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado c	Metros cuadrados	118	192.750	22.744.500	197.281	23.279.158	185.771	21.920.978
9.2		b- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarroll	Metro lineal	21	64.250	1.349.250	72.514	1.522.794	80.267	1.685.607
9.3		c- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarro	Metro lineal	35,5	64.250	2.280.875	72.514	2.574.247	69.744	2.475.912
10	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	1						
10.1		a- Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de	Metros cuadrados	110	102.800	11.308.000	78.736	8.660.960	126.250	13.887.500
11	72131601-008	Revoques	Unidad	1						
11.1		a- De paredes interior y exterior a una capa con hidró	Metros cuadrados	294	25.700	7.555.800	29.793	8.759.142	29.701	8.732.094
11.2		b- De viga de galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	10	32.125	321.250	29.793	297.930	29.701	297.010
11.3		c- Moldura lineal en balancines - Mochetas.	Metro lineal	42	23.130	971.460	23.494	986.748	30.900	1.297.800
11.4		d- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque	Metro lineal	37,8	19.275	728.595	19.925	753.165	18.581	702.362
12	72131601-009	Colocacion de pisos - Contrapisos y carpetas	Unidad	1						
12.1		a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 1	Metros cuadrados	93	32.125	2.987.625	31.168	2.898.624	31.790	2.956.470
12.2		b- Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Metros cuadrados	93	25.700	2.390.100	33.201	3.087.693	25.703	2.390.379
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1						-
13.1		a- Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	98	64.250	6.296.500	69.885	6.848.730	74.006	7.252.588
13.2		b- Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	73	16.705	1.219.465	20.648	1.507.304	16.723	1.220.779
14	72102508-003	Revestimiento de azulejos- a- De azulejos y/o cerámic	Metros cuadrados	6	64.250	385.500	76.224	457.344	74.006	444.036
15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1						
15.1		a- Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble ho	Unidad	1	1.413.500	1.413.500	1.794.709	1.794.709	1.542.201	1.542.201
15.2		b- Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ h	Unidad	1	963.750	963.750	1.316.309	1.316.309	962.102	962.102
15.3		c- Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes	Unidad	2	642.500	1.285.000	732.293	1.464.586	745.082	1.490.164
15.4		d- Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventil	Metros cuadrados	12,6	269.850	3.400.110	290.784	3.663.878	235.364	2.965.586
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1						
16.1		a- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y	Metros cuadrados	294	20.560	6.044.640	22.812	6.706.728	23.481	6.903.414
16.2		b- De pilares vistos con con Patinal D (previo limpieza	Metros cuadrados	12	20.560	246.720	19.690	236.280	20.122	241.464
16.3		c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmal	Metros cuadrados	22	23.130	508.860	24.578	540.716	27.342	601.524
16.4		d- De aberturas de madera con base sellador y pintur	Metros cuadrados	8	23.130	185.040	21.429	171.432	18.565	148.520
16.5		e- De ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza d	Metros cuadrados	98	19.275	1.888.950	19.690	1.929.620	20.122	1.971.956
16.6		f- De machimbres con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrados	110	25.700	2.827.000	21.429	2.357.190	27.538	3.029.180
16.7		g- De estructuras metalicas, vigas y correas, base anti	Metros cuadrados	118	23.130	2.729.340	24.578	2.900.204	27.305	3.221.990
16.8		h- De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y	Metro lineal	35,5	19.275	684.263	24.578	872.519	26.680	947.140
17	72102602-004	Colocacion de vidrios Vidrios dobles de 4 mm.-	Metros cuadrados	12,6	102.800	1.295.280	108.836	1.371.334	106.440	1.341.144

Abg. Eva Duplerre
Jefa de la DGC

Comparación de Precios

Construcción de cocina - comedor en la Escuela Básica N° 3.771 Gral. Rogelio Rivas Benítez del Distrito de

					Ing. Jorge Díaz Lavigne		Habitare S.R.L		D-INN S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1						
18.1		a- Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad Medida Global	1	231.300	231.300	181.792	181.792	212.881	212.881
18.2		b- Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	77.100	925.200	72.278	867.336	74.567	894.804
18.3		c- Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	10	77.100	771.000	72.278	722.780	74.567	745.670
18.4		d- Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	77.100	308.400	72.278	289.112	68.063	272.252
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1						
19.1		a- Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	1	192.750	192.750	175.274	175.274	153.747	153.747
19.2		b- Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	128.500	1.028.000	133.414	1.067.312	112.354	898.832
19.3		c- Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	3	89.950	269.850	109.494	328.482	94.614	283.842
19.4		d- Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	449.750	449.750	468.234	468.234	377.272	377.272
19.5		e- Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades	Unidad	2	449.750	899.500	306.834	613.668	413.934	827.868
20	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1						
20.1		a- Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	1.285.000	1.285.000	837.280	837.280	1.388.454	1.388.454
20.2		b- Instalación de grifería y pileta doble bacha de acer	Unidad Medida Global	1	1.028.000	1.028.000	882.050	882.050	1.161.973	1.161.973
20.3		c- Desagüe de pileta hasta primer registro, incluye de	Unidad Medida Global	1	642.500	642.500	497.907	497.907	722.020	722.020
20.4		d- Registro 40x40cm	Unidad	1	257.000	257.000	222.929	222.929	211.390	211.390
20.5		e- Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria extern	Unidad Medida Global	1	1.542.000	1.542.000	1.388.158	1.388.158	1.824.268	1.824.268
20.6		f- Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	Unidad Medida Global	1	2.570.000	2.570.000	2.053.452	2.053.452	2.726.053	2.726.053
21	72131601-009	Obras complementarias	Unidad	1						
21.1		a- Guarda obra y caminero de alisado de cemento co	Metros cuadrados	54,5	51.400	2.801.300	47.055	2.564.498	55.767	3.039.302
21.2		b- Rampa peatonal	Unidad	1	282.700	282.700	314.508	314.508	346.978	346.978
21.3		c- Escaleras de acceso	Unidad	1	282.700	282.700	300.000	300.000	277.785	277.785
21.4		d- Mesada de H°A° con revestimientos cerámicos, pa	Unidad	1	771.000	771.000	650.000	650.000	710.784	710.784
21.5		e- Pasa platos, mesada de madera con marco.	Unidad	1	385.500	385.500	300.000	300.000	354.801	354.801
21.6		f- Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m	Unidad	1	642.500	642.500	450.000	450.000	652.361	652.361
21.7		g- Puesto de medición definitivo trifasico con acomet	Unidad	1	2.184.500	2.184.500	1.950.000	1.950.000	2.501.938	2.501.938
21.8		h- Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de	Metro lineal	130	25.700	3.341.000	20.000	2.600.000	30.730	3.994.900
21.9		i- Aire acondicionado de 24.000 BTU, instalacion con	Unidad	1	5.140.000	5.140.000	5.500.000	5.500.000	5.026.346	5.026.346
22	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metro lineal	58	6.425	372.650	6.000	348.000	5.913	342.954
23	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	100	4.498	449.800	4.087	408.700	4.139	413.900
						159.417.612		160.881.981		170.703.769

OBSERVACIÓN : 1) La oferta de la empresa **DINN S.A.** presenta errores aritméticos.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa