Nota D.C.P. N° 2047/2021

San Lorenzo, 29 de setiembre de 2021

Señores
AIR CONTROL de ING. MARIO BALLASCH.-
Presente

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, a fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación de la ***CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/21 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO" ID Nº 400.475.****, según* ***Resolución D. N° 1427/2021.***

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de ***Gs. 170.000.000-*** *(Guaraníes Ciento Setenta Millones). Según detalle:*

Detalle de la Adjudicación:

AIR CONTROL de ING. MARIO BALLASCH							
Lote Total, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 EQUIPOS CASETTES.	Unidad	EVENTO	1		
1.1		LIMPIEZA DE FILTROS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	200.000	400.000
1.2		DESMONTAR Y LIMPIAR LA PALETA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
1.3		CONTROL DE CANTIDAD DE GAS R410A	Unidad	EVENTO	2	800.000	1.600.000
1.4		LIMPIEZA DE LAS SERPENTINAS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
1.5		LIMPIEZA ENGRASE Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTORVENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
1.6		LIMPIEZA DE BOMBA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	450.000	900.000
1.7		LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
1.8		CAMBIO DE LAS AISLACIONES DE LAS CAÑERIAS DE INTERCONEXIONES DE CU	Unidad	EVENTO	2	550.000	1.100.000
1.9		LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	250.000	500.000
1.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	700.000	1.400.000
2	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV-PLANTA BAJA 90 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
2.1		PROVISION Y CARGA DE GAS R4104	Unidad	EVENTO	2	1.950.000	3.900.000
2.2		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
2.3		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDESADOR	Unidad	EVENTO	2	900.000	1.800.000
2.4		PROVISION Y CAMBIO DE LA ALETA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	150.000	300.000
2.5		CAMBIO DE LA BOMBA DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	1.200.000	2.400.000
2.6		REPARACION DE LA PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	2	250.000	500.000
2.7		PROVISION Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, EN CASO DE LAS PERDIDAS	Unidad	EVENTO	2	650.000	1.300.000
2.8		DETECCION DE PERDIDAS DE GAS R 410 A, SOLDADURA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON NITROGENO	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
2.9		VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA O SOFFWARE , INCLUYE VERIFICACION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CSNET HITACHI	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
2.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
3	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV - 1ER PISO- 115 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
3.1		LIMPIEZA DE FILTROS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	200.000	400.000
3.2		DESMONTAR Y LIMPIAR LA PALETA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
3.3		CONTROL DE CANTIDAD DE GAS R410 A	Unidad	EVENTO	2	800.000	1.600.000
3.4		LIMPIEZA DE LAS SERPENTINAS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
3.5		LIMPIEZA,ENGRASE Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTORVENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
3.6		LIMPIEZA DE LA BOMBA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	450.000	900.000
3.7		LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
3.8		CAMBIO DE LAS AISLACIONES DE LAS CAÑERIAS DE INTERCONEXIONES DE CU	Unidad	EVENTO	2	550.000	1.100.000
3.9		LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	250.000	500.000
3.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	900.000	1.800.000

Tel.: 683 930 Int. 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
San Lorenzo – Paraguay

LRD/per

4	72102305-001	MANTENIMIETO CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV- 1ER PISO 115 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
4.1		PROVISION Y CARGA DE GAS R 410 A	Unidad	EVENTO	2	1.950.000	3.900.000
4.2		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
4.3		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	1.200.000	2.400.000
4.4		PROVISION Y CAMBIO DE ALETA DEL VANTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
4.5		CAMBIO DE LA BOMBA DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	1.200.000	2.400.000
4.6		REPARACION DE LA PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	2	850.000	1.700.000
4.7		PROVISION Y CAMBIO DE ANTICOAGULANTE EN CASO DE PERDIDAS	Unidad	EVENTO	2	650.000	1.300.000
4.8		DETECCION DE PERDIDAS DE GAS R 410A, SOLDADURA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON NITROGENO	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
4.9		VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA O SOFTWARE, INCLUYE VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CSNET HITACHI	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
4.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
5	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV - 2DO PISO 135 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
5.1		LIMPIEZA DE FILTROS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	200.000	400.000
5.2		DESMONTAR Y LIMPIAR LA PALETA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
5.3		CONTROL DE CANTIDAD DE GAS R410 A	Unidad	EVENTO	2	800.000	1.600.000
5.4		LIMPIEZA DE LAS SERPENTINAS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
5.5		LIMPIEZA, ENGRASE Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTORVENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
5.6		LIMPIEZA DE LA BOMBA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	450.000	900.000
5.7		LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
5.8		CAMBIO DE LAS AISLACIONES DE LAS CAÑERIAS DE INTERCONEXIONES DE CU	Unidad	EVENTO	2	850.000	1.700.000
5.9		LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	250.000	500.000
5.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
6	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV- 2DO PISO 135 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
6.1		PROVISION Y CARGA DE GAS R410 A	Unidad	EVENTO	2	2.550.000	5.100.000
6.2		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
6.3		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	1.200.000	2.400.000
6.4		PROVISION Y CAMBIO DE LA ALETA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
6.5		CAMBIO DE LA BOMBA DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	1.200.000	2.400.000
6.6		REPARACION DE LA PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	2	850.000	1.700.000
6.7		PROVISION Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, EN CASO DE PERDIDAS	Unidad	EVENTO	2	950.000	1.900.000
6.8		DETECCION DE PERDIDA DE GAS R 410 A, SOLDADURA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON NITROGENO	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
6.9		VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA O SOFTWARE, INCLUYE VERIFICACION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CSNET HITACHI	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
6.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	2.500.000	5.000.000
7	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV - 3ER PISO -109 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
7.1		LIMPIEZA DE FILTROS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	200.000	400.000
7.2		DESMONTAR Y LIMPIAR LA PALETA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
7.3		CONTROL DE CANTIDAD DE GAS R410A	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
7.4		LIMPIEZA DE LAS SERPENTINAS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
7.5		LIMPIEZA, ENGRASE Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTORVENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
7.6		LIMPIEZA DE LA BOMBA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	450.000	900.000
7.7		LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
7.8		CAMBIO DE LAS AISLACIONES DE LAS CAÑERIAS DE INTERCONEXIONES DE CU	Unidad	EVENTO	2	750.000	1.500.000
7.9		LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	200.000	400.000
7.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
8	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV- 3ER PISO -109 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
8.1		PROVISION Y CARGA DE GAS R 410A	Unidad	EVENTO	2	2.000.000	4.000.000
8.2		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
8.3		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
8.4		PROVISION Y CAMBIO DE LA ALETA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000

8.5		CAMBIO DE LA BOMBA DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
8.6		REPARACION DE LA PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
8.7		PROVISION Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, EN CASO DE PERDIDAS	Unidad	EVENTO	2	900.000	1.800.000
8.8		DETECCION DE PERDIDAS DE GAS R 410 A, SOLDADURA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON NITROGENO	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
8.9		VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA O SOFTTWARE, INCLUYE VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CSNET HITACHI	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
8.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	2.000.000	4.000.000
9	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV- 4TO PISO -115 EQUIPOS CASSETES	Unidad	EVENTO	1		
9.1		LIMPIEZA DE FILTROS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	200.000	400.000
9.2		DESMONTAR Y LIMPIAR LA PALETA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000
9.3		CONTROL DE CANTIDAD DE GAS R410 A	Unidad	EVENTO	2	800.000	1.600.000
9.4		LIMPIEZA DE LAS SERPENTINAS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
9.5		LIMPIEZA, ENGRASE Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTORVENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	600.000	1.200.000
9.6		LIMPIEZA DE BOMBA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	450.000	900.000
9.7		LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
9.8		CAMBIO DE LAS AISLACIONES DE LAS CAÑERIAS DE INTERCONEXIONES DE CU	Unidad	EVENTO	2	550.000	1.100.000
9.9		LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	250.000	500.000
9.10		MANO DE OBRA	Unidad	UNIDAD	2	900.000	1.800.000
10	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV-4TO PISO-115 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
10.1		PROVISION Y CARGA DE GAS R 410A	Unidad	EVENTO	2	1.950.000	3.900.000
10.2		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
10.3		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	1.200.000	2.400.000
10.4		PROVISION Y CAMBIO DE LA ALETA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	300.000	600.000
10.5		CAMBIO DE LA BOMBA DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	1.200.000	2.400.000
10.6		REPARACION DE LA PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	2	850.000	1.700.000
10.7		PROVISION Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, EN CASO DE PERDIDAS	Unidad	EVENTO	2	650.000	1.300.000
10.8		DETECCION DE PERDIDAS DE GAS R 410 A, SOLDADURA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON NITROGENO	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
10.9		VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA O SOFFWARE, INCLUYE VERIFICACION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CSNET HITACHI.	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
10.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	1.500.000	3.000.000
11	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV - 5TO PISO - 4 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
11.1		LIMPIEZA DE FILTROS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	100.000	200.000
11.2		DESMONTAR Y LIMPIAR LA PALETA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	95.000	190.000
11.3		CONTROL DE CANTIDAD DE GAS R 410 A	Unidad	EVENTO	2	20.000	40.000
11.4		LIMPIEZA DE SERPENTINAS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	40.000	80.000
11.5		LIMPEZA, ENGRASE Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTORVENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	150.000	300.000
11.6		LIMPIEZA DE LA BOMBA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	110.000	220.000
11.7		LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	125.000	250.000
12	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV-5TO PISO -4 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1		
12.1		PROVISION Y CARGA DE GAS R A10 A	Unidad	EVENTO	2	100.000	200.000
12.2		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	2	100.000	200.000
12.3		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	90.000	180.000
12.4		PROVISION Y CAMBIO DE LA ALETA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	2	150.000	300.000
12.5		CAMBIO DE LA BOMBA DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	2	190.000	380.000
12.6		REPARACION DE LA PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	2	200.000	400.000
12.7		DETECCION DE PERDIDA DE GAS R 410 A, SOLDADURA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON NITROGENO	Unidad	EVENTO	2	100.000	200.000
12.8		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	2	180.000	360.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN							**170.000.000**

Para el efecto deberá presentar en la Sección de Contratos y Ejecución de Garantías del Dpto. de Contrataciones Públicas, los documentos detallados en el apartado ***Suministros requeridos – Especificaciones Técnicas, Documentación requerida para la firma del contrato,*** *del Pliego de Bases y Condiciones Electrónico del SICP.*

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tel.: 683 930 int. 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
San Lorenzo – Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

ADJUNTO NOTIFICACION

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py> 29 de septiembre de 2021, 07:33

Para: Mario Ballasch <marioballasch@hotmail.com>

FAVOR DAR ACUSE DE RECIBO

3 archivos adjuntos

NOTIFICACION CD 30.pdf
324K

1915-INFORME EVALUADO CD N°30-202122092021223141.pdf
19616K

1953-RESOLUCION D N°1427-202129092021070245.pdf
5433K