MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 05/2019 "Refacciones y construcciones en el Salón Municipal-Proceso Plurianual"ID 368571

			Empresa 1			Empresa 2			Empresa 3		
	LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No		ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE			xx			xx		
1	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL						
	Demolición de techo existente (chapas y maderas)	m2	1172,9	15.826	18.562.315						
	Demolición de revoque en mal estado	m2	95	11.868	1.127.460						
	Cartel de obra	un	1	775.916	775.916						
	Piedra bruta colocada para gradería	m3	140	481.130	67.358.200						
	Rampa de acceso con terminación, adecuación de gradas existentes y pintada con pintura para	un	4	863.858	3.455.432						
	Cambio de abertura existente de 1,60x2,10	un	1	1.523.814	1.523.814						
	Demolición de aberturas existentes y cerramiento de mampostería, revocado y pintado al latex.	un	2	197.676	395.352						
	Construccion de boletería con techo metálico, mamposteria revocado y pintado al latex con una puerta de 0,80x2,10 y 3 ventanas de 0,50x0,40 con barrotes de hierro, e instalación electrica (ver plano), contrapiso y piso cerámico	un	1	7.844.760	7.844.760						
	Reparación de puerta metálica principal de acceso y pintura al sintetico	un	1	1.327.349	1.327.349						
	Terminación epoxica de la pista en zona de la cancha (incluye regularización de la pista en zonas afectadas)	m2	520	77.825	40.469.000						
	Revoques :				0						
	de paredes interior	m2	704	35.233	24.804.032						
	de paredes exterior a una capa. (Ext. con hidrofugo).	m2	548	36.790	20.160.920						
	de pilares de hormigón	m2	141	38.957	5.492.937						
	de gradería con terminación de hormigón en la cara superior de 0,05m	m2	296,83	38.957	11.563.606						
	de losas de entrada	m2	33,73	38.957	1.314.020						
	de pilares de entrada	m2	21,6	38.957	841.471						
	Techo:				0						
	de chapa con correas sobre reticulado de varillas existente	m2	1172,9	200.528	235.199.291						
	de poligal color a definir con estructura metálica circular	m2	21	141.175	2.964.675						
	Aislación:				0						
	de losas de entrada	m2	33,73	58.343	1.967.909						
	Pinturas:				0						
	de pared revocada al latex	m2	1252	23.228	29.081.456						
	de pilares revocado al latex	m2	141	23.228	3.275.148						
	de gradería con pintura para piso	m2	296,83	27.009	8.017.081						
	de aberturas de madera al sintetico	m2	26,52	28.453	754.574						
	de aberturas metálicas al sintetico	m2	28,8	28.453	819.446						
	de pilares exteriores con textura	m2	21,6	63.536	1.372.378						
	CARPINTERÍA				0						
	Puerta exterior de 2,00*2,10m de metal	un	2	1.835.114	3.670.228						
	Puerta interior de 0,80*2,10m de madera tipo tablero	un	2	1.290.339	2.580.678						
	Instalación electrica con artefactos tipo led (incluye 16 refletores para la cancha y 10 led en zona de pasillo)	gl	1	11.304.082	11.304.082						
	Adecuación de tablero existente con acometida y nicho trifasico	gl	1	3.791.190	3.791.190						
	SSHH Y VESTUARIOS				0						
	Demolición de paredes, piso, accesorio y artefactos en baños	gl	1	4.747.325	4.747.325						
	Mamposteria de 0,15m común	m2	86	88.906	7.645.916						
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	4,1	481.130	1.972.633						
	Mamposteria de nivelación	m2	25,5	175.405	4.472.828						
	revoque de paredes interior	m2	187	35.233	6.588.571						
	cieloraso de pvc	m2	75	92.612	6.945.900						
	carpeta de cemento	m2	75	39.173	2.937.975						

Lic. María Laura [illegible]
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

	piso cerámico	m2	75	88.254	6.619.050						
	Pintura de SSHH y Vestuarios				0						
	de paredes	m2	106	23.228	2.462.168						
	de aberturas de madera	m2	37	28.453	1.052.761						
	CARPINTERÍA				0						
	Puerta exterior de 0,80*2,10m de madera tipo tablero	un	4	1.290.339	5.161.356						
	Puerta para box de 0,70*1,80m de madera	un	5	667.739	3.338.695						
	Puerta para box de 1,00*1,80m de madera	un	2	823.389	1.646.778						
	Ventanas tipo blindex 10mm	m2	3,5	856.075	2.996.263						
	Instalación Sanitaria				0						
	Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspección y artefactos sanitario completo. (incluye mesada de granito, lavabo cerámico y grifería)	gl.	1	17.199.325	17.199.325						
	Azulejo	m2	81	80.082	6.486.642						
	Instalación electrica en general con artefactos en sshh y vestuarios	gl	1	4.569.440	4.569.440						
	Limpieza final	gl	1	949.465	949.465						
TOTAL GENERAL					**599.607.811**						
Son Guaranies:											

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.