MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Departamento de Alto Paraná – Paraguay

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/19
"CONSTRUCCIÓN DE BAÑO " - ID N° 366078

Item	Código de Catálogo	Descripción	FELIPE ROTELA FERREIRA			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Unitario IVA (Incluido)
1	72131601-011	Construccion de Baño				
1,1		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras	27,1	Metros cuadrados	40.000	1.084.000
1,2		b- Limpieza y preparación del terreno.	27,1	Metros cuadrados	20.000	542.000
1,3		c- Replanteo	27,1	Metros cuadrados	5.000	135.500
1,4		Excavación y carga de Cimiento de P B C	10	Metros cúbicos	550.000	5.500.000
1,5		d- Encadenados de H°A°	2,4	Metros cúbicos	2.200.000	5.280.000
1,6		b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	12,2	Metros cuadrados	180.000	2.196.000
1,7		Relleno y apisonado de interiores	8,5	Metros cúbicos	80.000	680.000
1,8		a- de paredes	5,3	Metros cuadrados	40.000	212.000
1,9		b- de o,15 m. para revocar	55	Metros cuadrados	90.000	4.950.000
2		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados	48	Metros cuadrados	120.000	5.760.000
2,1		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	20	Metro lineal	40.000	800.000
2,2		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Se podrán utilizar Vigas y Tirantes de H°A°	43	Metros cuadrados	320.000	13.760.000
2,3		a- De paredes interior y exterior a una capa	162	Metros cuadrados	40.000	6.480.000
2,4		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	22	Metros cuadrados	50.000	1.100.000
2,5		a- Piso cerámico. Alto Tráfico	22	Metros cuadrados	110.000	2.420.000
2,6		b- Zócalo cerámico	2,6	Metro lineal	40.000	104.000
2,7		c- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho. Incluye caminero	64	Metro lineal	150.000	9.600.000
2,8		a- Puerta tablero	5,04	Metros cuadrados	1.500.000	7.560.000
2,9		b- Puerta para boxes enchapados con fórmica	5	Unidad	850.000	4.250.000
3		a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	3,36	Metros cuadrados	480.000	1.612.800
3,1		c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	7	Metro lineal	40.000	280.000
3,2		a- de paredes al látex	66	Metros cuadrados	40.000	2.640.000
3,3		f- de abertura metálicas con pintura sintética	3,36	Unidad	35.000	117.600
3,4		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	48	Metros cuadrados	20.000	960.000
3,5		h- de Techo.	43	Metros cuadrados	20.000	860.000
3,6		i- de abertura de madera al barniz	15,1	Metros cuadrados	20.000	302.000
3,7		Vidrios dobles de 3mm	3,36	Metros cuadrados	140.000	470.400
3,8		a- Tablero Seccional, incluye acometida	1	Unidad Medida Glob	1.750.000	1.750.000
3,9		b- Bocas de luces y tomas	16	Unidad Medida Glob	100.000	1.600.000
4		c- 1 Ducha Eléctrica	1	Unidad	150.000	150.000
4,1		e- Equipo fluorescente 1x40 W	11	Unidad	90.000	990.000
4,2		a- Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio	15	Unidad	250.000	3.750.000
4,3		b- Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros	18	Unidad	180.000	3.240.000
4,4		c- Artefactos Sanitarios (completos):6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plástico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, jaboneras de 15 x 15 cm, toalleros y portarrollos.	1	Unidad Medida Glob	4.500.000	4.500.000
4,5		d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (D=2,50 x h=3,00)	1	Unidad Medida Glob	6.500.000	6.500.000
4,6		a- Azulejos, h= 1,20 m.	97,5	Metros cúbicos	90.000	8.775.000
4,7		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1	Unidad Medida Glob	1.100.000	1.100.000
			TOTAL GUARANIES			112.011.300

LIC. ALDO MOREL
Director de UOC.

Director U.O.C.