"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2010-2015

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Agua líquido de vida

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO-06-2015 "Construcción de Empedrado con entubamiento y canal de desague-calles Paraguay, Chile y Uruguay" **ID 299.981**

Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	1		2	
				GC CONSTRUCCIONES de Pedro Silva		TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Relleno y compactación vibrocompactado hasta su sustentación (en veredas)	m^3	269	20.000	5.380.000	35.000	9.415.000
2	Relevamiento topografico	gl	1	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000
3	Retiro de tubos existente	gl	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
4	Movimiento de Suelo	gl	1	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
5	Apertura de caja					3.400.000	3.400.000
6	Compactación con Maquinaria					1.500.000	1.500.000
7	Replanteo					1.000.000	1.000.000
8	Demolición de cordón cuneta de Hº y posterior retiro del mismo	ml	70	10.000	700.000	15.000	1.050.000
9	Demolición de baden de Hº Aº y posterior retiro del mismo	ml	15	10.000	150.000	20.000	300.000
10	Cordón cuneta de hormigón 0,60m	ml	827	46.000	38.042.000	47.000	38.869.000
11	Badén de Hº Aº	ml	77	78.000	6.006.000	115.000	8.855.000
12	Pavimento tipo empedrado (Incluye el levantamiento del empedrado existente para el nuevo empalme)	m^2	3.384	27.000	91.368.000	27.500	93.060.000
13	Adecuación de sistema de agua potable	Gl	1	900.000	900.000	1.800.000	1.800.000
14	Cartel señalizador de calles (Ver detalles en planos)	Un	2	420.000	840.000	250.000	500.000
15	Canal de P.B.C (Ancho del Canal= 2,00 m ; Ancho de los muros de Piedra 0,40 m y 0,40 m x 0,60 m de base; Altura de los Muros Piedra= 1,6 m ; Profundidad de Fundacion= 0,60 m ; Espesor de Base de Canal= 0,30 m) Incluye Excavacion para Fundacion, relleno y compactacion y muros de piedra. (SEGUN PLANOS)	ml	65	600.000	39.000.000	330.000	21.450.000
16	Base de piedra bruta colocada para puente según esquemas (Puente)	m^3	42,30	250.000	10.575.000	260.000	10.998.000
17	Losa para puente de HºAº espesor (Según detalles c/ ø16)	m^3	4,65	1.750.000	8.137.500	1.900.000	8.835.000
18	Losa tapa de canal HºAº (espesor 0,07 m c/ ø 8)	m^3	10,80	1.500.000	16.200.000	1.450.000	15.660.000
19	Entubamiento de 30 ø	ml	151,20	110.000	16.632.000	125.000	18.900.000
20	Entubamiento de 50 ø	ml	137	165.000	22.605.000	140.000	19.180.000
21	Registros de mampostería revocados "#1" con tapas de Hº Aº de 0,80 x 0,80 x 0,50	un	12	350.000	4.200.000	420.000	5.040.000
22	Registros de mampostería revocados "#2" con tapas de Hº Aº de 1,00 x 0,80 x 0,60	un	8	400.000	3.200.000	470.000	3.760.000
23	Compactación con Maquinaria final	hs	3,50	250.000	875.000	300.000	1.050.000
24	Limpieza Final	Gl	1	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				269.310.500		271.822.000

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.