MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DEL CARMEN ENTRE MANZANAS 1163, 1164, 1165, 1166 Y 5144 DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 405198

OFERENTES:		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**135.000.000**	**135.000.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1946	1.010	1.965.460
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	888.630	888.630
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	556	31.900	17.736.400
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1946	54.800	106.640.800
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1946	2.450	4.767.700
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE Cordon (A LA CAL)	Metros cuadrados	139	7.450	1.035.550
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1946	1.010	1.965.460
Precio Total					**135.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá