CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO Nº 09/18 PARA LA ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES 2DA ETAPA

***Municipalidad de Pirapó*** ***Tel. :(0768) 245260 Itapúa – Paraguay***

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

| | | | | | OFERENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HERRERIA SAN PEDRO | | METALURGICA PIRAPO | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-007 | **Trabajos preliminares** | Unidad Medida Global | | | | | |
| 1.1 | | Señalización | Unidad | 1 | 775.000 | 775.000 | 275.000 | 275.000 |
| 1.2 | | Provisióny Colocación de Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato | Unidad | 1 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | 72131601-007 | **Tramo 3 - Calle 22 de Septiembre (Costado cancha de la Escuela Nacional Espíritu Santo)** | Unidad Medida Global | | | | | |
| 2.1 | | Limpieza y preparación de la zona de obra | Metros cuadrados | 302 | 1.500 | 453.000 | 1.500 | 453.000 |
| 2.2 | | Contrapiso de Hº de cascotes y piso de baldosones similar al caminero existente | Metros cuadrados | 302 | 130.000 | 39.260.000 | 130.000 | 39.260.000 |
| 3 | 72131601-007 | **Tramo 4 - Calle 22 de Septiembre(Hasta Minami)** | Unidad Medida Global | | | | | |
| 3.1 | | Limpieza y preparación de la zona de obra | Metros cuadrados | 240 | 1.500 | 360.000 | 1.500 | 360.000 |
| 3.2 | | Contrapiso de Hº de cascotes y piso de baldosones similar al caminero existente | Metros cuadrados | 240 | 130.000 | 31.200.000 | 130.000 | 31.200.000 |
| 4 | 72131601-007 | **Tramo 6- Calle Mcal. Estigarribia (Frente a Colegio Privado Espíritu Santo)** | Unidad Medida Global | | | | | |
| 4.1 | | Limpieza y preparación de la zona de obra | Metros cuadrados | 386 | 1.500 | 579.000 | 1.500 | 579.000 |

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | | Contrapiso de Hº de cascotes y piso de baldosones similar al caminero existente | Metros cuadrados | 386 | 130.000 | 50.180.000 | 130.000 | 50.180.000 |
| 4.3 | | Puente y canalización | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5 | 72131601-007 | **Pasos peatonales** | Unidad Medida Global | | | | | |
| 5.1 | | Paso peatonal de Asfalto esp. 15cm, con franja peatonal pintado con pintura Acrílica Base Agua de Tráfico con microesferas de vidrio. 7 tramos | Unidad | 7 | 4.500.000 | 31.500.000 | 4.500.000 | 31.500.000 |
| 5.2 | | Carteles señalizadores de paso peatonal de chapa galvanizada Nº16, medida 0,90x0,90, caño de 1/2" de 2mm de espesor, altura libre exterior del caño 1,80 y pintura reflectiva | Unidad | 14 | 1.200.000 | 16.800.000 | 1.200.000 | 16.800.000 |
| 6 | 72131601-007 | **Iluminación** | Unidad Medida Global | | | | | |
| 6.1 | | Alumbrado Público Led 100W (2x50W) c/ lupa, luz blanca, brazo para alumbrado de 2"x2m incluye base y Fotocélula. | Unidad | 27 | 1.030.000 | 27.810.000 | 1.030.000 | 27.810.000 |
| 6.2 | | Provisión y colocación de columna de HºAº 9/200. Retiro de columna de madera. | Unidad | 4 | 1.250.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 6.3 | | Provisión y colocación de columna de HºAº 12/300 | Unidad | 1 | 1.493.000 | 1.493.000 | 1.200.000 | 1.493.000 |
| 7 | 72131601-007 | **Limpieza Final de Obra** | Unidad Medida Global | | | | | |
| 7.1 | | Limpieza final de Obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 590.000 | 590.000 | | 590.000 |
| | | | | | Precio Total | **208.743.000** | | **207.000.000** |

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.