MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 04/2023

"RECONSTRUCCION DE LA BASE ESTRUCTURAL DEL PUENTE - ARROYO TAYAZUAPE" – ID N° 437922					
OFERENTE:		BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC Nº 1203999-3			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza del sitio	gl	1,00	1.722.000	1.722.000
2	Excavación de suelo con maquinaria	gl	1,00	2.857.000	2.857.000
3	Submuración con hormigón ciclopeo	m3	12,40	1.100.000	13.640.000
4	Relleno y compactación en terreno natural	m3	38,00	112.000	4.256.000
5	Piso de hormigón armado bajo puente y en sectores, previaregularización y compactación de la base	m2	112,00	250.000	28.000.000
6	Viga cadena de hormigón armado, inferior intermedia y superior	m3	6,80	2.870.000	19.516.000
7	Zapata corrida de hormigón armado	m3	9,60	2.705.000	25.968.000
8	Pilares de hormigón armado	m3	2,70	2.870.000	7.749.000
9	Muro de P.B.C. (piedra bruta colocada)	m3	58,00	626.000	36.308.000
10	Colocación de baranda metálica	ml	48,00	640.000	30.720.000
11	Pintura sintética para baranda metálica	m2	48,00	32.000	1.536.000
12	Cartel indicador de obra	un	1,00	1.196.000	1.196.000
13	Limpieza de canal y retiro de escombro de la obra	gl	1,00	1.520.000	1.520.000
Precio Total					**174.988.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. JULIO CÉSAR BAREIRO
DIRECTOR DE LA UOC