Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail - municipalidadcmiranda@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación por Contratación Diretca N° 05/2023 "Construcción de un Bloque de 2 Aulas de 6,80m x 5,80 m con Techo de Chapa en el Instituto de Formación Docente de Capitán Miranda" ID N° 434.183

		EMPRESA N°01: P & M CONSULTORIA Y GESTION S.R.L				EMPRESA N°02: MIGUEL ANGEL GOLASIK				EMPRESA N°03: FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra (Limpieza y preparación de terreno)	Metros cuadrados	125	4.800	600.000	Metros cuadrados	125	5.100	637.500	Metros cuadrados	125	5.460	682.500
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	4.800	600.000	Metros cuadrados	125	5.100	637.500	Metros cuadrados	125	5.460	682.500
3	Servicio de Excavación Estructural (Excavación y fundación de P.B.C)	Metros cúbicos	20	384.000	7.680.000	Metros cúbicos	20	408.000	8.160.000	Metros cúbicos	20	436.800	8.736.000
4	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Encadenado inferior de 13x27cm)	Metro lineal	47	72.000	3.384.000	Metro lineal	47	76.500	3.595.500	Metro lineal	47	81.900	3.849.300
5	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Encadenado superior de 13x27cm)	Metro lineal	47	74.400	3.496.800	Metro lineal	47	79.050	3.715.350	Metro lineal	47	84.630	3.977.610
6	Colocacion de hormigon armado (Viga de galería de H°A° de 20x30cm)	Metros cúbicos	0,95	1.760.000	1.672.000	Metros cúbicos	0,95	1.870.000	1.776.500	Metros cúbicos	0,95	2.002.000	1.901.900
7	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Columna de H°A° de 10x10cm en el interior de pilares de 45x45cm)	Metros cúbicos	0,12	1.760.000	211.200	Metros cúbicos	0,12	1.870.000	224.400	Metros cúbicos	0,12	2.002.000	240.240
8	Construccion de losa (Losa de acceso a aula de H°A°)	Metros cúbicos	0,18	1.760.000	316.800	Metros cúbicos	0,18	1.870.000	336.600	Metros cúbicos	0,18	2.002.000	360.360
9	Loseta sobre puerta (Loseta de H° de 60x60 x 7 cm para capitel de columna)	Metros cúbicos	0,12	1.200.000	144.000	Metros cúbicos	0,12	1.275.000	153.000	Metros cúbicos	0,12	1.365.000	163.800
10	Servicio de cimentación y nivelación para construcciones(Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye piso de galería)	Metros cuadrados	32	144.000	4.608.000	Metros cuadrados	32	153.000	4.896.000	Metros cuadrados	32	163.800	5.241.600
11	Servicio de cimentación y nivelación para construcciones(Muro de Nivelacion De 0,45 cm.)	Metros cuadrados	12	176.000	2.112.000	Metros cuadrados	12	187.000	2.244.000	Metros cuadrados	12	200.200	2.402.400
12	Servicio de cimentación y nivelación para construcciones(Muro de Nivelacion De 0,60 cm para pilar)	Metros cuadrados	1,5	200.000	300.000	Metros cuadrados	1,5	212.500	318.750	Metros cuadrados	1,5	227.500	341.250
13	Relleno y compactacion de terreno(Relleno y apisonado de Interiores)	Metros cúbicos	85	28.800	2.448.000	Metros cúbicos	85	30.600	2.601.000	Metros cúbicos	85	32.760	2.784.600
14	Servicio de aislacion de pared (Aislación horizontal. de paredes)	Metros cuadrados	25	20.000	500.000	Metros cuadrados	25	21.250	531.250	Metros cuadrados	25	22.750	568.750
15	Construcción de muralla o muro (Muro de Elevación De 30cm visto a una cara de ladrillo prensado.Dos: 1:2:10)	Metros cuadrados	78	201.600	15.724.800	Metros cuadrados	78	214.200	16.707.600	Metros cuadrados	78	229.320	17.886.960
16	Construcción de muralla o muro (Muro de Elevación De 15cm visto a una cara de ladrillo prensado.Dos: 1:2:10)	Metros cuadrados	87	122.880	10.690.560	Metros cuadrados	87	130.560	11.358.720	Metros cuadrados	87	139.776	12.160.512
17	Pilar (Pilares de ladrillo común visto prensado de 45x45cm.No incluye columna de H°A° de 10x10 cm en el interior)	Unidad	5	400.000	2.000.000	Unidad	5	425.000	2.125.000	Unidad	5	455.000	2.275.000
18	Construcción / Reparación de Techo Flotante (Techo de chapa zinc trapezoidal N° 24 sobre memrana de espuma termoplástica aluminizada de 10mm y estructura metálica reticulada de 12x25cm.Perfil "U" de 120x40x2,5mm,angulo 1x 1/8 y correa de 75x40x2mm)	Metros cuadrados	158	184.000	29.072.000	Metros cuadrados	158	195.500	30.889.000	Metros cuadrados	158	209.300	33.069.400

19	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso pvc blanco suspendido por estructura metálica de pvc rígido blanco)	Metros cuadrados	158	76.800	12.134.400	Metros cuadrados	158	81.600	12.892.800	Metros cuadrados	158	87.360	13.802.880
20	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (Cenefa lateral de chapa doblada N°27)	Metro lineal	20,4	64.000	1.305.600	Metro lineal	20,4	68.000	1.387.200	Metro lineal	20,4	72.800	1.485.120
21	Servicio de aislacion de techo (Cumbrera de chapa dobladaDesarrollo 33cm)	Metro lineal	15,5	64.000	992.000	Metro lineal	15,5	68.000	1.054.000	Metro lineal	15,5	72.800	1.128.400
22	Revoques (Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16.Parte superior de encadenado y viga de galeria.)	Metros cuadrados	35	28.800	1.008.000	Metros cuadrados	35	30.600	1.071.000	Metros cuadrados	35	32.760	1.146.600
23	Revoque de pared (Revoque exterior fino de 1,5cm de muchetas de ventanas,puertas,capitelesesp.Dos. 1:4:16)	Metros cuadrados	16	28.800	460.800	Metros cuadrados	16	30.600	489.600	Metros cuadrados	16	32.760	524.160
24	Revoque de pared (Revoque interior de 1,5cm de espesor.Dos. 1:4:16.Hata la altura de 3,00 metros)	Metros cuadrados	167	28.800	4.809.600	Metros cuadrados	167	30.600	5.110.200	Metros cuadrados	167	32.760	5.470.920
25	Reparación de pizarrón (Pizarron acrílico. Medidas 1,35 x 3,50)	Unidad	2	960.000	1.920.000	Unidad	2	1.020.000	2.040.000	Unidad	2	1.092.000	2.184.000
26	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de Hº de cascotes.Interior y galeria)	Metros cuadrados	115	28.800	3.312.000	Metros cuadrados	115	30.600	3.519.000	Metros cuadrados	115	32.760	3.767.400
27	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso cerámico.Interior y galería.)	Metros cuadrados	115	70.400	8.096.000	Metros cuadrados	115	74.800	8.602.000	Metros cuadrados	115	80.080	9.209.200
28	Instalacion o colocacion de zocalo (Zócalo cerámico)	Metro lineal	72	9.600	691.200	Metro lineal	72	10.200	734.400	Metro lineal	72	10.920	786.240
29	Servicio de nivelación de pisos (Carpeta de nivelación.Esp 1cm)	Metros cuadrados	115	28.000	3.220.000	Metros cuadrados	115	29.750	3.421.250	Metros cuadrados	115	31.850	3.662.750
30	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado. Rampas de acceso.Incluye caminero central de acceso)	Metros cuadrados	85	124.000	10.540.000	Metros cuadrados	85	131.750	11.198.750	Metros cuadrados	85	141.050	11.989.250
31	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Puerta tablero de 1,10 m de ancho.Incluye colocación de marcos y accesorios y barnizado.)	Unidad	2	1.728.000	3.456.000	Unidad	2	1.836.000	3.672.000	Unidad	2	1.965.600	3.931.200
32	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas (Ventana tipo balancin para aulas de 1,60 x 1,25)	Metros cuadrados	16	192.000	3.072.000	Metros cuadrados	16	204.000	3.264.000	Metros cuadrados	16	218.400	3.494.400
33	Colocacion de vidrios (Vidrios dobles de 4 mm.)	Metros cuadrados	16	127.680	2.042.880	Metros cuadrados	16	135.660	2.170.560	Metros cuadrados	16	145.236	2.323.776
34	Servicio de pintura de exteriores (Pintura de pared y muchetas revocada exterior látex.)	Metros cuadrados	51	14.400	734.400	Metros cuadrados	51	15.300	780.300	Metros cuadrados	51	16.380	835.380
35	Servicio de pintura de exteriores (Pintura de ladrillo visto con silicona.Incluye pared exterior y pilares)	Metros cuadrados	110	17.600	1.936.000	Metros cuadrados	110	18.700	2.057.000	Metros cuadrados	110	20.020	2.202.200
36	Servicio de pintura de interiores (Pintura interior latex)	Metros cuadrados	167	14.400	2.404.800	Metros cuadrados	167	15.300	2.555.100	Metros cuadrados	167	16.380	2.735.460
37	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Provisión e instalación de tablero metálico de 12 módulos con barras RST + N + T. Para tableros de luces y tomas)	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	Unidad	1	1.700.000	1.700.000	Unidad	1	1.820.000	1.820.000
38	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Provisión e instalación de disyuntor unipolar de 1 x 40 A.)	Unidad	2	160.000	320.000	Unidad	2	170.000	340.000	Unidad	2	182.000	364.000
39	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Provisión e instalación de disyuntor unipolar de 1 x 10 A.)	Unidad	3	128.000	384.000	Unidad	3	136.000	408.000	Unidad	3	145.600	436.800
40	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Provisión e instalación de disyuntor unipolar de 1 x 20 A.)	Unidad	2	136.000	272.000	Unidad	2	144.500	289.000	Unidad	2	154.700	309.400
41	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Alimentación de los circuitos de luces)	Unidad	20	88.000	1.760.000	Unidad	20	93.500	1.870.000	Unidad	20	100.100	2.002.000
42	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Alimentación de los circuitos de tomas)	Unidad	14	88.000	1.232.000	Unidad	14	93.500	1.309.000	Unidad	14	100.100	1.401.400
43	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Alimentación de los circuitos de aire acondicionado.)	Unidad	6	88.000	528.000	Unidad	6	93.500	561.000	Unidad	6	100.100	600.600
44	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Alimentación de los circuitos de ventiladores)	Unidad	4	464.000	1.856.000	Unidad	4	493.000	1.972.000	Unidad	4	527.800	2.111.200
45	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico (Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente)	Metro lineal	50	40.000	2.000.000	Metro lineal	50	42.500	2.125.000	Metro lineal	50	45.500	2.275.000
46	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Artefactos fluorescentes led de 1 x 100 W.Aulas)	Unidad	8	280.000	2.240.000	Unidad	8	297.500	2.380.000	Unidad	8	318.500	2.548.000
47	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion (Artefactos fluorescentes led de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria)	Unidad	12	120.000	1.440.000	Unidad	12	127.500	1.530.000	Unidad	12	136.500	1.638.000
48	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos (Provisión e instalación de toma corriente)	Unidad	14	88.000	1.232.000	Unidad	14	93.500	1.309.000	Unidad	14	100.100	1.401.400

49	Cartel acrilico con soporte-Cartel de Obra	Unidad	2	800.000	1.600.000	Unidad	2	850.000	1.700.000	Unidad	2	910.000	1.820.000
50	Servicio de retiro de escombro-Limpieza Final	Metros cuadrados	125	4.800	600.000	Metros cuadrados	125	5.100	637.500	Metros cuadrados	125	5.460	682.500
	TOTAL GENERAL				**164.759.840**				**175.057.330**				**187.414.318**

Denise Paola Casci Gimenez
Responsable de UOC
Municipalidad de Capitán Miranda

U.O.C.