MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO 2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2.022 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS" - ID N° 415.863

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	ECOSERVICE GROUP S.A				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	**Preparación de la obra;** Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	23,40	425.600	9.959.040
2	72131601-9974	**Replanteo y Marcacion**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	124,80	6.580	821.184
3	72102905-001	**Relleno y compactacion**	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	46,00	105.900	4.871.400
4	72131601-004	**Estructura de H° A° :**		1	NO APLICA	NO APLICA			-
4.1		Vigas y dado de H° A°	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,32	2.112.000	4.899.840
4.2		Encadenados de H° A°	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	3,72	2.102.000	7.819.440
4.3		Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	765.400	1.530.800
5	72131601-005	**Mamposteria**		1	NO APLICA	NO APLICA			-
5.1		Nivelacion de 0,45 cm.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	15,00	312.800	4.692.000
5.2		Nivelacion de 0,30 cm.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	35,00	198.600	6.951.000
5.3		Elevacion de 0,30 para revocar	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,05	198.600	3.981.930
5.4		Elevacion de 0,15 para revocar	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	6,70	115.900	776.530
5.5		Elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	51,50	210.650	10.848.475
5.6		Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	64,00	123.900	7.929.600
5.7		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	1	NO APLICA	NO APLICA	32,00	27.600	883.200
5.8		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	1	NO APLICA	NO APLICA	11,00	191.200	2.103.200
6	72131601-006	**Aislación asfaltica;**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	11,00	63.000	693.000
7	72131601-007	**Techo:** Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	M2		NO APLICA	NO APLICA	168,50	375.200	63.221.200
8		**Revoques :**		1	NO APLICA	NO APLICA			-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU

Ingeniero Francisco R.

8.1	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	134,50	41.900	5.635.550
8.2		De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	29,50	48.900	1.442.550
8.3		Moldura lineal en balancines	ML.	1	NO APLICA	NO APLICA	77,60	38.500	2.987.600
8.4		Alfeizar de ventanas : De revoque	ML.	1	NO APLICA	NO APLICA	52,00	35.000	1.820.000
9	72131601-010	**Piso - Contrapiso**		1	NO APLICA	NO APLICA			-
9.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	115,00	42.800	4.922.000
9.2		Colocación de Piso de 20 x 20 cms.	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	115,00	94.700	10.890.500
9.3		Colocación de Zocalo de 10 x 20 cms.	ML.	1	NO APLICA	NO APLICA	67,00	36.000	2.412.000
10	72131601-010	**Aberturas metálicas :**		1	NO APLICA	NO APLICA			-
10.1		Puerta metàlica con marco y herrajes de 1,20 x 2,10 (provisiòn y colocaciòn)	UN.	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	1.232.000	2.464.000
10.2		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. (provisiòn y colocaciòn)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,54	395.000	8.113.300
11	72131601-012	**Servicio de Pintura**		1	NO APLICA	NO APLICA			-
11.1		De paredes a la cal	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	134,50	17.500	2.353.750
11.2		De paredes revocadas al latex	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	134,50	25.800	3.470.100
11.3		De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,00	22.000	440.000
11.4		De balancines con pintura sintética	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,54	32.500	667.550
11.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	160,00	22.000	3.520.000
11.6		De tejuelones con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	149,00	26.400	3.933.600
11.7		De puerta metálica con pintura sintética	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	11,00	28.000	308.000
11.8		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	98,26	25.600	2.515.456
11.9		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	1	NO APLICA	NO APLICA	43,50	28.500	1.239.750
12	72102602-004	**Colocación de Vidrios dobles**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,54	210.000	4.313.400

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO GUAIRA

Ingeniero Ferrasso R.

13	72102304-005	**Desague Pluvial; Canaleta y caño de bajada**	ML.	1	NO APLICA	NO APLICA	43,50	92.000	4.002.000
14	72131601-001	**Instalación eléctrica**		1	NO APLICA	NO APLICA			-
14.1		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	850.000	850.000
14.2		Alimentación de los circuitos	Boc.	1	NO APLICA	NO APLICA	48,00	115.000	5.520.000
14.3		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	1	NO APLICA	NO APLICA	12,00	132.600	1.591.200
14.4		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	129.000	516.000
14.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	520.000	1.040.000
15	72102602-011	**Mobiliarios;** Pizarrones	UN.	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	1.500.000	3.000.000
16	40101609-001	**Ventilador de techo**	Un.	1	NO APLICA	NO APLICA	8,00	455.000	3.640.000
17	72131601-013	**Limpieza final**	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	124,80	4.900	611.520
								TOTAL	**216.201.665**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES • U.C.R. •

Ing. Ivan Franasso R.