MUNICIPALIDAD DE PILAR

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 01/2018
"*CONTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1140 PRIVADA SUBVENCIONADA -CRISTO REY*"
ID Nº 342897
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTE	
					FORNERÓN HERMANOS	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**GL**	**1,00**		**10.995.000**
1.1		Instalación eléctrica según plano	gl	1,00	5.105.000	5.105.000
1.2		Artefactos eléctricos según plano	gl	1,00	5.140.000	5.140.000
1.3		Registro eléctrico de 30x30x70 cms.	un	3,00	250.000	750.000
2	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1,00**		**1.980.000**
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	490.000	490.000
2.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	490.000	490.000
3	**72131601-003**	**Cimiento**	**GL**	**1,00**		**10.912.900**
3.1		Excavación y carga de cimiento con PVC	m3	10,73	450.000	4.828.500
3.2		Muro de nivelación de 0.30 armada	m2	20,78	180.000	3.740.400
3.3		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,44	100.000	2.344.000
4	**72131601-004**	**Colocación de Hormigón Armado**	**GL**	**1,00**		**11.401.500**
4.1		Zapatas pilares de Hº Aº	m3	0,65	1.950.000	1.267.500
4.2		Pilares de Hº Aº	m3	0,85	1.950.000	1.657.500
4.3		Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	m3	1,21	1.950.000	2.359.500
4.4		Encadenados de Hº Aº - inferior y superior	m3	3,06	1.950.000	5.967.000
4.5		Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	un	1,00	150.000	150.000
5	**72131601-005**	**Mampostería**	**GL**	**1,00**		**17.116.950**
5.1		De elevación de 0.15 para revocar	m2	46,04	95.000	4.373.800
5.2		De elevación de 0.15 visto a una cara	m2	97,23	105.000	10.209.150
5.3		Envarillado sobre y bajo aberturas 2º8 por hilada	ml	22,00	28.000	616.000
5.4		Pilares de 0.45 X 0.45 visto para corredor con capitel	ml	8,64	200.000	1.728.000
5.5		Revestido con azulejos (frente y lateral de mesada h=0,45m)	m2	1,90	100.000	190.000
6	**72131601-006**	**Aislación**	**GL**	**1,00**		**686.700**
6.1		Asfáltica de paredes horizontal	ml	7,63	90.000	686.700
7	**72131601-007**	**Construcción de techo**	**GL**	**1,00**		**37.044.000**
7.1		Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	123,20	270.000	33.264.000
7.2		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 40cm con pintura	ml	37,80	100.000	3.780.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Gerzon L. Ramírez V.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien/Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1,00**		**10.814.520**
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	37.000	6.512.740
8.2		De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	37,44	37.000	1.385.280
8.3		De pilares de Hº Aº	m2	7,00	37.000	259.000
8.4		Moldura lineal en balancines	ml	35,50	37.000	1.313.500
8.4		Alfeizar de ventanas de revoque de 1:3 (cem-are)	ml	44,80	30.000	1.344.000
9	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**GL**	**1,00**		**16.785.360**
9.1		Contrapiso de Hº de cascotes (10cm)	m2	87,28	37.000	3.229.360
9.2		Piso de baldosa calcárea base gris pulido de 30x30 cms	m2	87,28	100.000	8.728.000
9.3		Zócalo mosaico calcáreo base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	53,90	40.000	2.156.000
9.4		Rampa p/personas c/capacidades diferentes c/barandas de apoyo	gl	1,00	800.000	800.000
9.5		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,40	80.000	1.872.000
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**GL**	**1,00**		**13.202.000**
10.1		Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2,00	1.000.000	2.000.000
10.2		Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	1,00	1.500.000	1.500.000
10.3		Ventanas tipo balancines	m2	17,64	350.000	6.174.000
10.4		Vidrios dobles de 4mm	m2	17,64	200.000	3.528.000
11	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**GL**	**1,00**		**3.000.000**
11.1		Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**GL**	**1,00**		**16.558.080**
12.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	176,02	32.000	5.632.640
12.2		De paredes revocados al látex	m2	176,02	32.000	5.632.640
12.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	m2	13,13	32.000	420.160
12.4		De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	m2	37,44	32.000	1.198.080
12.5		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,64	32.000	564.480
12.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	m2	97,19	32.000	3.110.080
12.7		De tejuelones con barniz		102,87	32.000	3.291.840
12.8		De puerta metálica con pintura sintética		5,16	32.000	165.120
12.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex		79,80	32.000	2.553.600
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1,00**		**490.000**
13.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	490.000	490.000
TOTAL GENERAL					**156.997.570**	

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Gerzon L. Ramírez V.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones