Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2017 - ID Nº 333.938

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NARANJAISY E/ 12 DE JUNIO Y BOQUERÓN Y EN LA CALLE CARLOS A. LÓPEZ E/ ASUNCIÓN Y VILLETANA DEL BARRIO SAN JORGE DE VILLETA."

OFERENTES				RC SERVICIOS GENERALES RUC Nº 1482653-4		SAN EXPEDITO CONSULTORA RUC Nº 1513152-1	
ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	CALLE NARANJAISY E/ 12 DE JUNIO Y BOQUERÓN						
1.1	Replanteo y marcación	gl	1	851.840	851.840	1.000.000	1.000.000
1.2	Preparación de terreno para empedrado	gl	1	1.827.100	1.827.100	2.000.000	2.000.000
1.3	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	ml	142	9.922	1.408.924	10.500	1.491.000
1.4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	497	6.900	3.429.300	9.500	4.721.500
1.5	Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	m2	497	10.164	5.051.508	10.500	5.218.500
1.6	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	497	16.537	8.218.889	14.000	6.958.000
1.7	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	497	1.876	932.372	2.000	994.000
1.8	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	497	2.420	1.202.740	2.500	1.242.500
1.9	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	484.000	484.000	1.000.000	1.000.000
				SUB-TOTAL:	23.406.673		24.625.500
2	CALLE CARLOS ANTONIO LÓPEZ E/ ASUNCIÓN Y VILLETANA						
2.1	Replanteo y marcación	gl	1	851.840	851.840	1.000.000	1.000.000
2.2	Preparación de terreno para empedrado	gl	1	1.827.100	1.827.100	2.000.000	2.000.000
2.3	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	ml	710	9.922	7.044.620	10.500	7.455.000
2.4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	2.485	6.900	17.146.500	9.500	23.607.500
2.5	Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	m2	2.485	10.164	25.257.540	10.500	26.092.500
2.6	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	2.485	16.537	41.094.445	14.000	34.790.000

2.7	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	2.485	1.876	4.661.860	2.000	4.970.000
2.8	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	2.485	2.420	6.013.700	2.500	6.212.500
2.9	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	484.000	484.000	1.000.000	1.000.000
				SUB-TOTAL:	**104.381.605**		**107.127.500**
				TOTAL:	**127.788.278**		**131.753.000**

CYNTHIA GIMÉNEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLETA