Municipalidad de Nueva Colombia
Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
Cordillera – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N°13/2023 "REPARACION DEL CERCADO PERIMETRAL DE ESC. SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO-QUIRAYTY" ID Nº 424.355

				CESAR PRESENTADO		Rolando Porfirio Amarilla Servin		Rufino Romero	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.400.000	1.400.000	1.430.267	1.430.267	1.598.534	1.598.534
2	Demolición de muro de piedra y mampostería de ladrillos (para colocación de postes)	gl	1,00	800.000	800.000	840.735	840.735	939.645	939.645
3	Excavación manual para zapata de 0,80m x 0,80m	m3	5,50	75.000	412.500	74.622	410.421	83.401	458.706
4	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada)	m3	5,00	420.000	2.100.000	433.979	2.169.895	485.036	2.425.180
5	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes (dos hiladas) de 0,20m de ancho	m2	2,20	154.000	338.800	162.617	357.757	181.748	399.846
6	Provisión y colocación postes prefabricados de 2,50m de altura + alambres de pua+alambre lisa dulce N°12 (incluye colocación de tejido existente de alambre, malla metálica de 2")	ml	94,00	105.000	9.870.000	107.535	10.108.290	120.186	11.297.484
7	Pilares de HºAº 0,20m x 0,30m (desde la zapata hasta la parte final)	ml	20,80	266.000	5.532.800	282.094	5.867.555	315.281	6.557.845
8	Zapata de HºAº de 0,80m x 0,80m	m3	1,60	2.200.000	3.520.000	2.335.500	3.736.800	2.610.265	4.176.424
9	Salpicado de pilares c/ mortero 1:3 (cemento y arena lavada de río)	m2	16,00	100.000	1.600.000	106.157	1.698.512	118.646	1.898.336
10	Revoque (filtrado) de pilares y mampostería de nivelación - mortero con hidrófugo	m2	24,00	37.000	888.000	38.410	921.840	42.929	1.030.296
11	Pintura de pilares al látex para exterior	m2	16,00	30.000	480.000	30.685	490.960	34.295	548.720
12	Provisión y colocación de portón de 1,00m x 1,80m para acceso (peatonal) de caño galvanizado + tejido	m2	1,80	600.000	1.080.000	633.491	1.140.284	708.020	1.274.436
13	Reparación de portón principal	un	1,00	540.000	540.000	563.030	563.030	629.269	629.269
14	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	1.430.431	1.430.431	1.598.717	1.598.717
	Precio Total				**29.962.100**		**31.166.777**		**34.833.437**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

.....
Lic. Maria del Carmen Romero Resquin
Encargada de la UOC