Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CUADRO COMPARATIVO

CD Nº 18/2019 "CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO TIPO 2.55 X 4.00 EN ESCUELA BÁSICA Nº 3966 SAN JOSÉ", con ID Nº 371071"

ANEXO B - 02 - 08

					FANN S.A.	
ITEM	Cod. CAT	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Cartel de Obra	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	7,6	9.000	68.400
3	72131601-003	Excavacion y carga de Cimiento c/ PBC	Metros cubicos	2,2	400.000	880.000
4	72131601-003	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)	Metros cubicos	0,54	2.000.000	1.080.000
5	72131601-003	Muros de nivelacion h=0,30 con 4 varilla de 6mm	Metros cuadrados	5,5	190.000	1.045.000
6	72131601-003	Relleno y compactacion	Metros cubicos	1,5	180.000	270.000
7	72131601-006	Aislacion asfaltica de muros De 0,15 horizontal	Metros cuadrados	8,23	40.000	329.200
8	72131601-006	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	20,5	80.000	1.640.000
9	72131601-006	Muro de elevacion de 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	35,6	120.000	4.272.000
10	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	Metros cuadrados	17	295.000	5.015.000
11	72131601-008	Revoques Interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	75	29.000	2.175.000
12	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	16,6	46.000	763.600
13	72131601-009	Piso Tipo ceramico	Metros cuadrados	16,6	88.000	1.460.800
14	72131601-009	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	Metro lineal	14	125.000	1.750.000
15	72131601-010	Provision y colocacion de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	2	1.970.000	3.940.000
16	72131601-010	De marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	Unidad	3	900.000	2.700.000
17	72131601-010	Provision y colocacion de aberturas metalicas Ventanas tipo balancin de 0,60x0,40	Unidad	2	380.000	760.000
18	72131601-010	Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12,5	32.000	400.000
19	72131601-012	Pintura de paredes revocadas interior -blanco o color	Metros cuadrados	40	18.000	720.000
20	72131601-012	Pintura De techo,maderamen y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	17	28.000	476.000
21	72131601-012	Pintura De aberturas de madera c/barniz	Metros cuadrados	8,5	28.000	238.000
22	72131601-012	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	35,6	22.000	783.200
23	72131601-010	Balancines	Unidad	2	18.000	36.000
24	72131601-009	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	Metros cuadrados	23	80.000	1.840.000
25	72131601-010	Vidrios dobles	Unidad	2	80.000	160.000
26	72131601-001	Provision e instalacion de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
27	72131601-011	Instalacion de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitotio colectivo	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
28	72131601-011	Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros,camara septica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000
29	72131601-011	Colocacion de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad Medida Global	2	1.000.000	2.000.000
30	72131601-9984	Rampa de hormigon para discapacitados (3m x 2,50)	Metros cuadrados	7,5	300.000	2.250.000
31	72131601-013	Limpieza	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**47.152.200**

LIC. IGNACIO AGÜERO CORONEL
Responsable de UOC