MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2019
"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA EN LA ESCUELA BASICA N° 77 ENCARNACION ALUM DE VIVE Y CENTRO N° 9-80. I.D. 369.275

OFERENTES		ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS						LEGION DE SERVICIOS S.A			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p		
1.1	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra.	s/m	s/p	Metros cuadrados	332.43	3,500	1,163,505	s/m	s/p	4,200	1,396,206
2	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global				s/m	s/p		
2.1	Excavacion manual en suelo duro (esp prom= 22 cm)	s/m	s/p	Metros cubicos	283.96	30,000	8,518,800	s/m	s/p	34,500	9,796,620
2.2	Remosion de estructuras existentes	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	1,800,000	1,800,000	s/m	s/p	1,800,000	1,800,000
2.3	Retiro de basuras y material excedente (incluye destronque)	s/m	s/p	Metros cubicos	232.19	20,000	4,643,800	s/m	s/p	25,000	5,804,750
3	VEREDA	s/m	s/p	Unidad Medida Global				s/m	s/p		
3.1	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro Lineal	323.00	40,000	12,920,000	s/m	s/p	39,500	12,758,500
3.2	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro Lineal	323.00	3,600	1,162,800	s/m	s/p	4,500	1,453,500
3.3	Contrapiso de hormigon de cascotes	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,290.73	25,900	33,429,907	s/m	s/p	34,500	44,530,185
3.4	Piso antideslizante 30x30 color a defenir	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,290.73	80,000	103,258,400	s/m	s/p	73,250	94,545,973
3.5	Relleno y compactacion con suelo seleccionado	s/m	s/p	Metros cubicos	109.38	40,000	4,375,200	s/m	s/p	45,000	4,922,100
4	TAPA DE HORMIGON ARMADO SOBRE CANAL EXISTENETE CON ACCESO PARA LIMPIEZA CADA 20 m esp= 10 cm	s/m	s/p	Unidad Medida Global				s/m	s/p		
4.1	Losa de hormigon armado (fck= 21MPA)	s/m	s/p	Metros cubicos	34.45	1,585,000	54,603,250	s/m	s/p	1,680,000	57,876,000
5	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1.00			s/m	s/p		

LIC. LIDIA LOPEZ VILLASANTI
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

REBECA FERREIRA VELAZQUEZ
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

HUGO ARNALDO ESPINOLA JARA
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

5.1	Cartel de obra de 1,50 X 2,00 M.	s/m	s/p	Unidad	1	1,100,000	1,100,000	s/m	s/p	1,350,000	1,350,000
5.2	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal).	s/m	s/p	Unidad de mecida Global	1.00	850,000	850,000	s/m	s/p	980,000	980,000
6	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p		
6.1	Limpieza final de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,290.73	1,000	1,290,730	s/m	s/p	1,200	1,548,876
TOTAL							**229,116,392**				**238,762,710**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC

LIC. LIDIA LOPEZ VILLASANTI
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

REBECA FERREIRA VELAZQUEZ
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

HUGO ARNALDO ESPINOLA JARA
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí