Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: NERI CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Faltante para completar hasta altura de techo mampostería de ladrillos huecos de 6 tubos empezada en la situación en que se encuentra: Con materiales existentes	Pya	N. C	80	65.000	5.200.000
2	onduladas N° 28 zinc- aluminio , sobre estructura metálica pintada con antioxido aluminio. Solo colocación de techo. Materiales existentes	Pya	N. C	30	140.000	4.200.000
3	Altura De Pilares De Tinglado Techo De Chapas Onduladas N° 28 zinc- aluminio,	Pya	N. C	30	150.000	4.500.000
4	Zona ADYACENTE al escenario sector de vestuario y parrilla: Techo de CHAPAS ONDULADAS N° 28 zinc- aluminio , sobre estructura metálica pintada con antioxido aluminio. Solo colocación de techo. Materiales existentes	Pya	N. C	18	150.000	2.700.000
5	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de a media altura 0,13 x 0,20 varillas de 6 mm .	Pya	N. C	20	60.000	1.200.000
B	**PROYECTO AMPLIACION FRENTE DEL SALON**	0	0	0		
6	Limpieza y replanteo de obra	Pya	N. C	50	10.000	500.000
7	Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada	Pya	N. C	3	350.000	1.050.000
8	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Pya	N. C	6	120.000	720.000
9	Aislación Horizontal Asfáltica	Pya	N. C	20	10.000	200.000
10	Encadenado de base 0,13 x 0,20 Varillas de 8 y 6 mm	Pya	N. C	20	60.000	1.200.000
11	Cimentación de 4 Pilares con Hormigon ciclópeo 60x60x30. Prof= 1m	Pya	N. C	2,05	500.000	1.025.000
12	Estructura de Hormigon Armado: Relleno de 4 Pilares de Tinglado con Hormigón Altura=4,50 ML	Pya	N. C	0,9	1.200.000	1.080.000
13	Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm. Altura=4,50ml	Pya	N. C	90	80.000	7.200.000

14	Estructura de hormigon armado: encadenado de a altura de dintel y borde superior: 0,13 x 0,20m Varillas de 8 y 6 mm .	Pya	N. C	40	60.000	2.400.000
15	Sector de Ampliación: Techo de chapas onduladas N° 28 zinc- aluminio, sobre estructura metálica pintada con antioxido aluminio. 2 pilares de 20 x 25 c, x 5,20 m. y 2 pilares de 20 x 25 c, x 4,70 m. Arco de forma "V" 10mx1,25m Varillas de 12,10y8 mm Materiales y mano de obra. Aclaración en el precio se debe considerar la utilización (parcial 10%) de materiales existentes : chapas y varillas.-	Pya	N. C	50	130.000	6.500.000
16	Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm. Incluyendo la parte techada anteriormente	Pya	N. C	243	20.000	4.860.000
17	Revoque Exteriores de paredes a 1 capa e=1,50 cm. Incluyendo la parte techada anteriormente y los pilares y vigas	Pya	N. C	54	25.000	1.350.000
18	Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7 cm	Pya	N. C	50	20.000	1.000.000
19	Piso de baldosas ceramicas de alto transito. Incluye zócalos recortados correspondiente a todo el Salón incluyendo la parte techada anteriormente	Pya	N. C	230	55.000	12.650.000
20	6 Ventanas tipo balancín metálicas vidriadas 1,80 x 1,50m	Pya	N. C	16,2	350.000	5.670.000
21	Portón lateral de chapa plegada. Tipo Corredizo con riel superior e inferior de 1 hoja 3,00x3,00m	Pya	N. C	1	3.000.000	3.000.000
22	Puerta de dos hojas de madera tipo tablero Acceso principal de 1,60x2,20 m	Pya	N. C	1	750.000	750.000
23	Bocas de luces y tomacorrientes	Pya	N. C	30	35.000	1.050.000
24	Artefactos para lámparas de bajo consumo de adosar	Pya	N. C	12	55.000	660.000
25	Artefactos para lámparas fluorescentes de 40 W	Pya	N. C	6	35.000	210.000
26	Ventiladores de Techo Tipo estándar	Pya	N. C	8	350.000	2.800.000
C	**AMPLIACION COSTADO DERECHO ZONA FRENTE A COCINA Y BAÑOS**	Pya	N. C			
27	Excavación y Carga de Cimiento de piedra bruta colocada= 42 ml	Pya	N. C	6,3	300.000	1.890.000
28	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m	Pya	N. C	12,6	120.000	1.512.000
29	Aislación Horizontal Asfáltica	Pya	N. C	42	10.000	420.000
30	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,13 x 0,20 Varillas de 6 mm	Pya	N. C	42	60.000	2.520.000
31	Cimentación de 3 Pilares con Hormigón ciclópeo	Pya	N. C	1,54	350.000	539.000

32	Sector de Ampliación: Techo de CHAPAS ONDULADAS N° 28 zinc- aluminio , sobre estructura metálica pintada con antioxido aluminio. Viga inclinada con sección 20cm x 25 cm siguiendo la misma pendiente del techo existente. Varillas de 12,10y8 mm Materiales y mano de obra.	Pya	N. C	90	125.000	11.250.000
33	Estructura de Hormigón Armado: Relleno de 3 Pilares de Tinglado con Hormigón Altura=4,50 ML	Pya	N. C	0,42	1.520.000	638.400
34	Mampostería de Elevación visto de 0,15 m ladr. hueco de 6 tubos. Junta de 1,5 cm. Altura=2,80 ML	Pya	N. C	117,6	85.000	9.996.000
35	Estructura de Hormigón Armado: Encadenado de A ALTURA 0,13 x 0,20 DE BORDE SUPERIOR Varillas de 6 mm .	Pya	N. C	42	60.000	2.520.000
36	Revoque interiores de paredes a 1 capa e=1,50 cm. Incluyendo la parte techada anteriormente	Pya	N. C	117,6	20.000	2.352.000
37	Revoque Exteriores de paredes de los pilares y vigas y losa parte inferior a 1 capa e=1,50 cm. Incluyendo la parte techada anteriormente	Pya	N. C	42	25.000	1.050.000
38	Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7 cm con carpeta. Incluido contrapiso de cocina y zona adyacente a escenario: vestuario y parrilla.	Pya	N. C	138	20.000	2.760.000
39	Piso de baldosas cerámicas de alto transito. Incluye zócalos recortados correspondiente a todo el Salón incluyendo la parte techada anteriormente	Pya	N. C	138	65.000	8.970.000
40	3 Ventanas tipo balancín metálicas vidriadas 1,80 x 1,50m	Pya	N. C	8,1	350.000	2.835.000
41	4 Ventanas tipo balancín metálicas para baños vidriadas 0,60 x 0,50m	Pya	N. C	1,2	350.000	420.000
42	Puerta lateral de chapa plegada. Tipo de abrir de 1 hoja 1,00x2,10m	Pya	N. C	1	1.200.000	1.200.000
43	Puerta de una hoja de madera tipo placa Interiores de 0,80m x 2,10 m	Pya	N. C	5	750.000	3.750.000
44	Puerta de una hoja de madera tipo placa para baños de 0,70m x 2,10 m	Pya	N. C	2	650.000	1.300.000
45	Bocas de luces y tomacorrientes	Pya	N. C	20	35.000	700.000
46	Artefactos para lámparas de bajo consumo de adosar	Pya	N. C	8	55.000	440.000
47	Artefactos para lámparas fluorescentes de 40 W	Pya	N. C	6	35.000	210.000
48	Ventiladores de Techo Tipo estándar	Pya	N. C	4	400.000	1.600.000
49	Juego de sanitarios blancos: bacha de acero inoxidable con mesada de mampostería de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigón armado superficie= 0,60 x 1,50 m, espesor 5cm., fabricada in situ, revestida de material cerámico, Inodoro con cisterna alta , con sus correspondientes accesorios y griferías. Colocados	Pya	N. C	2	1.500.000	3.000.000

50	Pileta de 2 bachas de 40x60x20cms en mesada de mampostería de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigón armado superficie=0,60x 2,00m de 5 cm fabricada in situ, revestida de material cerámico con sus correspondientes accesorios y griferías. Colocados	Pya	N. C	2	1.500.000	3.000.000
51	MESADA de mampostería de ladrillos comunes revocada ,y losa de hormigón armado espesor de 5 cm fabricada in situ, revestida de material cerámico largo 3,00m x ancho 0,60m x altura 0,80m	Pya	N. C	1	560.000	560.000
52	Instalación agua corriente	Pya	N. C	1	1.200.000	1.200.000
53	Pozo ciego, cámara séptica y cañería de desagüe cloacal, Incluye caño PVC 100 mm y 50 mm	Pya	N. C	1	2.000.000	2.000.000
54	Canaletas laterales con seis bajadas chapa nº26 galvanizada desarrollo 33 cm	Pya	N. C	70	65.000	4.550.000
55	Pintura de Paredes exteriores e interiores al látex total exterior e interior de la parte construida a ser terminada y la parte de ampliación proyectada.	Pya	N. C	950	14.500	13.775.000
56	Pintura de aberturas metálicas y de madera	Pya	N. C	52	25.000	1.300.000
57	Vidrios trasparentes y traslucidos	Pya	N. C	25,5	75.000	1.912.500
58	Colocación de herrajes tipo giratorio con el motor correspondiente para espadines. Instalación de herrajes y motor eléctrico para 25 asadores	Pya	N. C	1	2.500.000	2.500.000
59	Cielorraso de PVC Incluye Materiales y Colocación a precio terminado. Áreas: Escenario, Salón, Cocina, Costado y baños con estructura metálica: caño de 3/4 " cada 75cm	Pya	N. C	368	41.000	15.088.000
60	Limpieza final	Pya	N. C	1	1.212.000	1.212.000
		TOTAL				182.644.900

Municipalidad de Pirapó
Carlos Villordo
Funcionario Responsable

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA