Municipalidad de
NATALIO
www.natalio.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ALREDEDOR DE LA ESCUELA BASICA N 5204 ESTEMOLDO A. PAREDES - PUERTO TRIUNFO - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2022. con ID: 404653

				FLORENTINO RAUL PAREDES		ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ALREDEDOR DE LA ESCUELA BASICA N 5204 ESTEMOLDO A. PAREDES - PUERTO TRIUNFO	Unidad Medida Global	1	206.138.380	206.138.380	206.370.980	206.370.980
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.822	500	1.411.000	540	1.523.880
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	2.822	660	1.862.520	670	1.890.740
1.3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad	1	1.048.910	1.048.910	1.252.788	1.252.788
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	4	330.000	1.320.000	340.000	1.360.000
1.5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.822	2.600	7.337.200	2.615	7.379.530
1.6	Compactación mecánica de suelo.	Metros cuadrados	2.326	3.400	7.908.400	2.700	6.280.200
1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	2.326	3.000	6.978.000	3.600	8.373.600
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.326	39.500	91.877.000	39.500	91.877.000
1.9	CORDON CUNETA Hº, desar 0,30 m al l de cordón 0.15 m. esp de cordón 0.12 m ancho l de CUNETA 0.40 m esp mín 0,12 m - cargado in si 1:3:3 en moldes metálicos c/ junta de dilatación cada 3m - terminación vista en los paramentos no ocultos-asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	765	74.300	56.839.500	74.300	56.839.500
1.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.	Metro lineal	38	43.000	1.634.000	46.000	1.748.000
1.11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.	Metro lineal	52	209.000	10.868.000	209.000	10.868.000
1.12	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 0,80 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.	Metro lineal	6	179.000	1.074.000	179.000	1.074.000
1.13	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.326	2.600	6.047.600	2.600	6.047.600
1.14	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	2.326	3.040	7.071.040	3.000	6.978.000
1.15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	35	37.000	1.295.000	37.000	1.295.000
1.16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.822	555	1.566.210	561	1.583.142
				Precio Total	**206.138.380**	**Precio Total**	**206.370.980**

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
UNIDAD PERMANENTE DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC

Escaneado con CamScanner