DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERTA: CONSTRUCTORA LAINUZ SA.

OBRA: CONSTRUCCIONES DE PISTA DE FORMACION Y CANTINA EN LA ESC. AUGUSTO ROA BASTO					
N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
1	**Trabajos preliminares**				
2	Cartel de Obra	m2	3,00	480.000	1.440.000
3	Replanteo y marcacion	m2	734,00	1.500	1.101.000
4	Demolicion de cantina existentne	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
5	Destronque de arboles	Unid	3,00	500.000	1.500.000
6	**CONSTRUCCION DE CANTINA**				
7	Excavaciones	m3	5,00	90.000	450.000
8	**Estructura de H°A°**				
9	Zapatas de H°A° (0,70x0,70x1,00)	m3	1,00	1.650.000	1.650.000
10	Encadenado Inferior (0,15x0,20)	m3	0,60	1.800.000	1.080.000
11	Pilares de H°A° (0,15x0,25)	m3	0,80	1.800.000	1.440.000
12	Encadenado Superior (0,13x0,20)	m3	0,60	1.800.000	1.080.000
13	**Muro de Nivelación**				
14	De 0,20 m	m2	1,00	135.000	135.000
15	Relleno y compactación de interiores	m3	8,00	110.000	880.000
16	**Aislación Asfáltica.**				
17	Aislación Asfáltica	ml	20,00	28.000	560.000
18	**Mampostería**				
19	De 0,15 con ladrillo hueco	m2	77,00	95.000	7.315.000
20	Envarillado Bajo Abertura ° 8 por hilada (2 hiladas)	ml	5,00	20.000	100.000
21	**Revoque: Fratachado y filtrado**				
22	Paredes interior y exterior	m2	154,00	36.000	5.544.000
23	**Techo**				
24	Techo chapa trapesoidal sobre estructura metalica según detalles adjuntados en plano	m2	40,00	165.000	6.600.000
25	**Piso**				
26	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	32,00	32.000	1.024.000
27	Carpeta para piso	m2	32,00	28.000	896.000
28	Ceramico de alto trafico y zocalo	m2	32,00	100.000	3.200.000
29	**Provisión e Instalación de Cielo Raso**				
30	Estructura en perfil "T" para recuadros y perfil Angulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambre galvanizado para soporte de la estructura	m2	21,00	30.000	630.000
31	Cielo raso de PVC	m2	21,00	60.000	1.260.000
32	**Carpintería de madera**				
33	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,80 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), Cerraduras	un	1,00	1.700.000	1.700.000
34	**Aberturas de vidrio**				
35	Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfileria de aluminio	m2	4,80	630.000	3.024.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO * Unidad Operativa de Contrataciones * UOC

Abog. Luis Gallardo
ASESOR ECONOMICO
U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

36	**Desague pluvial**				
37	Canaletas y Bajadas	ml	13,00	65.000	845.000
38	**Agua Corriente**				
39	Instalación de Agua corriente interno	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
40	**Instalación Eléctrica**				
41	Acometida eléctrica	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
42	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	gl	1,00	700.000	700.000
43	**Pintura**				
44	Pared látex interior y Exterior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	154,00	35.000	5.390.000
45	Barnizado de aberturas de madera	m2	1,68	20.000	33.600
46	de canaletas y bajadas con anti oxido y pintura final	ml	13,00	20.000	260.000
47	**CONSTRUCCION DE PISTA DE FORMACION**				
48	relleno y compactacion	m3	146,80	35.000	5.138.000
49	**ESTRUCTURA DE H° A°**				
50	Pista de H°A° espesor 10cm (según especificacion tecnica y plano)	m2	710,00	95.000	67.450.000
51	**Trabajos complementarios**				
52	Demolicion de brocal de pozo y caseta de motor de agua - Construccion de caja para motor subterraneo y tapa de pozo - Desmonte e reinstalacion de motor de agua	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
53	Provicion y colocacion de mastil metalico	un	2,00	1.500.000	3.000.000
54	Cantero para arboles	un	10,00	450.000	4.500.000
55	**Limpieza Final**				
56	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEICIENTOS					**136.925.600**

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UOC
Unidad Operativa Contrataciones

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO