Municipalidad de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 011/2018
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE COMEDOR Y REPARACION DE BAÑOS A ESCUELA BASICA N° 5.990 AUGUSTO ROA BASTOS VILLA HAYES"
ID: 347.709.
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

				CONSTRUCAR		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario IVA incluído	Precio total IVA incluido
1		CONSTRUCCION DE COMEDOR Y REPARACION DE BAÑOS A ESCUELA BASICA N° 5990 AUGUSTO ROA BASTOS VILLA HAYES	Unidad Medida Global	1	_____	_____
0.1		BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - UTILIZANDO TECHO DE ZINC - Preparación de la obra- b- Limpieza y preparación del	Metros cuadrados	93,74	4.680	438.703
0.2		c- Replanteo	Metros cuadrados	93,74	4.800	449.952
0.3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	13	36.000	468.000
0.4		Estructura de H° A° :a.- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	1,84	1.750.000	3.220.000
0.5		b.- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,3	1.650.000	2.145.000
0.6		c.- Vigas de Galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,42	1.750.000	735.000
0.7		d- Encadenados de H° A° - Inferior	Metros cúbicos	1,68	1.400.000	2.352.000
0.8		e- Encadenados de H° A° - Superior	Metros cúbicos	1,89	1.400.000	2.646.000
0.9		Muros de nivelación : b- De 0,30 cm. armada	Metros cuadrados	16,04	122.000	1.956.880
0.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	17,63	95.000	1.674.850
0.11		Aislación asfaltica : a- De paredes	Metros cuadrados	46,1	24.000	1.106.400
0.12		Muros de elevación :a.- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	69.000	4.792.740
0.13		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	84,14	95.000	7.993.300
0.14		c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	24.000	1.008.000
0.15		Pilares :	Metros cuadrados	10,4	118.000	1.227.200
0.16		Techo :c- De Chapas de zinc s/ estructura metálica	Metros cuadrados	120	240.000	28.800.000
0.17		Revoques :a.- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	17.622	2.449.458
0.18		b.- De pilares de H° A°	Metros cuadrados	5,38	30.606	164.660
0.19		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	89,74	24.442	2.193.425
0.20	72121101-001	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	89,74	57.607	5.169.652
0.21		Zocalo calcareo	Metro lineal	55,9	18.816	1.051.814
0.22		Aberturas de madera :a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	Unidad	1	1.259.500	1.259.500
0.23		c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	540.540	1.081.080
0.24		Aberturas metálicas :a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	249.326	2.692.721
0.25		b- Puerta 0,80x2,10	Metros cúbicos	1,68	249.326	418.868
0.26		Alfeizar de ventanas :c- De revoqe (cemento arena)	Metro lineal	32,4	12.000	388.800
0.27		Pinturas :a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	139	9.500	1.320.500
0.28		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	15.000	186.300
0.29		c- De encadenado y pilares a la cal	Metros cuadrados	26,32	9.800	257.936
0.30		d- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	Metros cuadrados	14,28	23.000	328.440
0.31		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	13.500	1.135.890
0.32		g- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	21.000	119.070
0.33		h- De estructura metálica de techo con pintura sintética	Metros cuadrados	47,62	16.000	761.920
0.34		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6,09	58.000	353.220
0.35		Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	155.000	1.953.000
0.36		Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	36,6	48.000	1.756.800
0.37		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
0.38		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
0.39		Instalación Sanitaria: Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	172.968	172.968
0.40		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	180.000	180.000
0.41		Pileta de Cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
0.42		Cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	70	107.000	7.490.000
0.43		Limpieza final	Metros cuadrados	93,74	4.800	449.952
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**106.200.000**

ABOG. OSMAR GILBERTO ZOILAN RICARDO

LIC. CARMEN CAROLINA RAMÍREZ GODOY

SR. JOSÉ LUIS ASTIGARRAGA DE LOS RÍOS

SR. JULIO CÉSAR LOCATTI MOLINAS