CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 12/2018

"TERMINACION DE BLOQUE DE DOS AULAS CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA BASICA N° 5868 DR. ANDRES RIVAROLA QUEIROLO DE LA LOCALIDAD DE TORO

ID N° 353.473

LLAMADO	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	12 DE MARZO S.A. RUC N° 80093632-9			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TERMINACION DE BLOQUE DE DOS AULAS CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA		**1 preparación de obra**			**2.872.557**	**2.872.557**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1	1.464.000	1.464.000
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	1.408.557	1.408.557
		2 colocación de hormigón armado			**13.028.868**	**13.028.868**
	2.1	Loseta sobre puertas de acceso	UN	2	549.000	1.098.000
	2.2	Relleno y apisonado de interiores	M3	54,33	219.600	11.930.868
		3 mampostería			**6.756.085**	**6.756.085**
	3.1	Muros de elevación de 0,15 para revocar a 2 caras	M2	7,78	149.877	1.166.043
	3.2	Envanillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,2	42.700	1.076.040
	3.3	Colocación de pizarrón	UN	2	2.257.001	4.514.002
		4 aislación			**2.547.214**	**2.547.214**
	4.1	Aislación asfáltica de paredes	ML	30,48	83.570	2.547.214
		5 Construccion/colocacion de techo/tinglado			**69.024.550**	**69.024.550**
	5.1	Techo de chapas con núcleo de isopór 30 mm. Sobre estructura metálica	M2	161,65	427.000	69.024.550
		6 revoques			**12.036.611**	**12.036.611**
	6.1	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	143,5	74.035	10.624.023
	6.2	De nivelación (1-4-16)	M2	19,08	74.035	1.412.588
		7 colocación de pisos - contrapisos			**33.504.231**	**33.504.231**
	7.1	Contrapiso de H° A° de cascotes	M2	128,57	60.390	7.764.342,00
	7.2	Carpeta de nivelación	M2	128,57	47.201	6.068.633,00
	7.3	Piso cerámico antideslizante PI 4	M2	128,57	116.876	15.026.747,00
	7.4	Guarda obras de 0.40 ancho incluye contrapiso	M2	19,72	107.780	2.125.422,00
	7.5	Zócalo Cerámico	ML	72,45	34.770	2.519.087,00
		8 aberturas			**19.250.136**	**19.250.136**
	8.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN	2	2.013.000	4.026.000
	8.2	Ventanas tipo 1,50 x 1,50 proyectante	M2	6	1.159.000	6.954.000
	8.3	Ventanas tipo 1,50 x 1,00 proyectante	M2	4	1.037.000	4.148.000
	8.4	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento – arena)	ML	56	39.650	2.220.400
	8.5	vidrios/ doble	M2	8,66	219.600	1.901.736
		9 Instalaciones Sanitarias			**4.448.730**	**4.448.730**
	9.1	Canaleta/bajada moldurada Des 040 chapa No 26	ML	42,9	103.700	4.448.730
		10 construcción e instalaciones electricas			**14.408.200**	**14.408.200**
	10.1	Instalación del tablero TS de 10 AG.	UN	1	915.000	915.000
	10.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	2	549.000	1.098.000
	10.3	Alimentación de los circuitos de luces	UN	12	115.900	1.390.800
	10.4	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	8	115.900	927.200
	10.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	4	115.900	463.600
	10.6	Alimentación de la red existente	UN	1	1.464.000	1.464.000
	10.7	Lampara acrílica con foco bajo consumo 60 Watts	UN	8	549.000	4.392.000
	10.8	Lampara metálica con foco bajo consumo 60 Watts	UN	4	146.400	585.600
	10.9	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	793.000	3.172.000
		11 servicio de Pinturas			**15.844.101**	**15.844.101**
	11.1	De paredes al látex	M2	200,88	26.840	5.391.619,00
	11.2	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	29,58	36.600	1.082.628,00
	11.3	De ladrillos vistos látex color cerámico	M2	108,48	26.840	2.911.603,00
	11.4	De estructura de techo	GL	1	5.489.998	5.489.998,00
	11.5	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	42,9	22.570	968.253,00
		12 limpieza de obra			**1.830.238**	**1.830.238**
	12.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1	1.830.238	1.830.238
						195.551.521

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY