Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay
Correo Electrónico: municipalidadsanpe@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACIÓN DE TECHO DE 2 PABELLONES DE AULAS Y OTRAS OBRAS - ESCUELA BÁSICA Nº. 2659 VIRGEN DE FÁTIMA – COMPAÑÍA DESGRACIA CUE – SAN PEDRO DEL PARANÁ" ID 417663

					CONSTRUPAR S.R.L. RUC 80061065-2		ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA (KASUGA Y ASOCIADOS) RUC 3739044-9	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1	82101502-004	BLOQUE 1 - CARTEL DE OBRA 1.0 x 2.00	Unidad	1	897.000	897.000	913.551	913.551
2	82101502-001	PLACA DE INAUGURACION	Unidad	1	849.600	849.600	865.238	865.238
3	72131601-9974	REPLANTEO GENERAL DE OBRAS PABELLON - SECTOR A INTERVENIR	Metros cuadrados	260	21.900	5.694.000	22.320	5.803.200
4	72141510-001	EXTRACCION DE TECHO: INCLUYE TEJAS FRANCESAS + ALFAJIAS + VIGAS DE MADERA. EN AULAS + GALERIA	Metros cuadrados	200	22.000	4.400.000	22.353	4.470.600
5	72141510-001	EXTRACCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS: VENTILADORES + EQUIPOS DE LUCES + PUNTOS Y TOMAS (INCLUYE: CABLEADOS) SE MANTIENEN CAJAS DE DISTRIBUCION + ELECTRODUCTOS	Unidad	30	17.500	525.000	17.834	535.020
6	72141510-001	EXTRACCION DE ABERTURAS: 04 PUERTAS DE MADERA - PARA CAMBIO POR PUERTAS METALICAS	Unidad	4	29.600	118.400	30.155	120.620
7	72141510-001	EXTRACCION DE REVOQUE EN CONDICIONES DE HUMEDAD EN INTERIOR DE AULAS	Metros cuadrados	25	12.700	317.500	12.950	323.750
8	72141510-001	EXTRACCION DE VENTANA TIPO VENTILUZ EN AULA 01.	Unidad	1	26.300	26.300	26.825	26.825
9	72141510-001	ABRIR VANO PARA COLOCACION DE 3RA VENTANA EN AULA 01	Metros cuadrados	1,8	30.300	54.540	30.895	55.611
10	72141510-001	DEMOLICION DE COLUMNAS DE MAMPOSTERIA EN GALERIAS EXISTENTES	Metros cuadrados	8,5	27.400	232.900	27.935	237.448
11	72141510-001	EXTRACCION DE CONTRAPISO + PISO EXISTENTE EN AULAS + GALERIA.	Metros cuadrados	165	16.500	2.722.500	16.835	2.777.775
12	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS HASTA ALCANZAR NIVEL DE ENCADENADO SUPERIOR A SER REALIZADO.	Metros cuadrados	33	22.000	726.000	22.755	750.915
13	72141510-001	EXTRACCION DE ARBOLES EXISTENTES FRENTE A GALERIA. (MANGO + GUAYABA + ARBUSTOS)	Unidad	4	993.500	3.974.000	706.609	2.826.436
14	72141510-001	EXTRACCION DE VIDRIO DE VENTANAS EXISTENTES PARA REPOSICION A NUEVO	Metros cuadrados	18	6.350	114.300	6.475	116.550
15	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO PIEDRA BRUTA PARA AMPLIACION DE GALERIA EN BLOQUE 01. DIMENSIONES: 0.30 ANCHO 0.60 PROFUNDIDAD. INCLUYE BASE PARA COLUMNAS EN GALERIA	Metros cúbicos	5	59.000	295.000	60.310	301.550
16	72131601-003	CIMIENTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA AMPLIACION DE GALERIA	Metros cúbicos	5	405.000	2.025.000	412.793	2.063.965
17	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 30 CM X 20 CM ALTURA. SOBRE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	5	143.500	717.500	146.385	731.925
18	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION PARA PILARES EN GALERIA 0,45 X 0,45 X 20 CM ALTURA	Metros cuadrados	1	191.500	191.500	195.077	195.077
19	72131601-005	PILARES DE LADRILLOS COMUNES 0,45 X 0,45 EN GALERIA.	Metro lineal	15,5	212.500	3.293.750	216.414	3.354.417
20	72131601-005	MAMPOSTERIAS DE ELEVACION SOBRE ENCADENADO SUPERIOR (A REALIZAR) CON LADRILLOS COMUNES HASTA ALCANZAR COTAS DE ASIENTO DE TIRANTES METALICOS Y CUMBRERA	Metros cuadrados	23	153.500	3.530.500	156.361	3.596.303

21	72131601-005	MACIZADA Y PERFILADA DE VANOS PARA COLOCACION DE ABERTURAS (PUERTAS METALICAS ACCESO A AULAS) + VENTANAS NUEVA EN AULA 01	Metros cuadrados	5	100.800	504.000	102.712	513.560
22	72131601-004	COLUMNAS 0,15 X 0,15 DE HORMIGON PILARES DE MAMPOSTERIAS EN GALERIA. INCLUYE CAPITELES PARA TODAS LAS COLUMNAS	Metros cúbicos	0,35	2.336.500	817.775	2.379.673	832.886
23	72131601-004	05 DADOS DE HORMIGON PARA ASIENTO DE VIGA METALICA CUMBRERA SOBRE PAREDES. (1,0 LARGO X 0,20 ALTO X 0,15 ESPESOR)	Metros cúbicos	0,2	2.209.700	441.940	2.250.294	450.059
24	72131601-004	ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO 0,15 X 0,30 SOBRE PAREDES EXISTENTES.	Metro lineal	76	86.200	6.551.200	87.838	6.675.688
25	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES EN AULAS + GALERIA. - ESPESOR 10 CM	Metros cuadrados	184	44.500	8.188.000	45.317	8.338.328
26	72131601-009	DE CASCOTES PARA GUARDAOBRA. INCLUYE ESPACIO ENTRE PABELLONES	Metros cuadrados	66	44.500	2.937.000	45.317	2.990.922
27	72131601-009	PISO DE BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 EN GUARDAOBRA; VER PLANO	Metros cuadrados	66	111.600	7.365.600	113.724	7.505.784
28	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO EN AULAS + GALERIA	Metros cuadrados	184	41.390	7.615.760	42.156	7.756.704
29	72131601-009	PISO CERAMICO: EN AULAS + GALERIA	Metros cuadrados	184	104.700	19.264.800	106.634	19.620.656
30	72131601-009	ZOCALO CERAMICO INTERIOR DE AULAS + GALERIAS	Metro lineal	116	26.700	3.097.200	27.235	3.159.260
31	72131601-008	ALFEIZAR DE VENTANAS	Metro lineal	5,5	21.400	117.700	21.819	120.005
32	72131601-008	SOBRE MAMPOSTERIAS NUEVAS SOBRE ENCADENADO SUPERIOR. INCLUYE SOBRE ENCADENADO SUPERIOR A REALIZAR	Metros cuadrados	110	40.600	4.466.000	41.439	4.558.290
33	72131601-008	"SOBRE AREA DE MAMPOSTERIA CON PROBLEMAS DE HUMEDAD"	Metros cuadrados	35	50.500	1.767.500	51.429	1.800.015
34	72131601-007	VIGA CUMBRERA METALICA. DIMENSIONES 20 X 40	Metro lineal	22	360.900	7.939.800	311.540	6.853.880
35	72131601-007	VIGA METALICA EN GALERIA. DIMENSIONES 0.20 X 0.30	Metro lineal	22	295.000	6.490.000	300.440	6.609.680
36	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MACHIMBRE SOBRE PERFILERIA METALICA.	Metros cuadrados	234	101.000	23.634.000	103.045	24.112.530
37	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMOACUSTICO TIPO ISOLANT 10 MM	Metros cuadrados	234	41.600	9.734.400	42.458	9.935.172
38	72131601-007	TECHO DE CHAPAS COLOR CERAMICO SOBRE PERFILERIA METALICA:	Metros cuadrados	234	93.900	21.972.600	95.665	22.385.610
39	72131601-007	CANALETAS DE CHAPAS + BAJADAS DE CHAPAS	Metro lineal	61	120.500	7.350.500	123.815	7.552.715
40	72131601-007	CENEFAS METALICAS LATERALES - BORDE EN LOS EXTREMOS DEL TECHO	Metro lineal	22	110.700	2.435.400	112.818	2.481.996
41	72131601-007	CABALLETES DE CHAPA SOBRE CUMBRERA - DESARROLLO ANCHO 60 CM	Metro lineal	22	110.700	2.435.400	112.818	2.481.996
42	72131601-001	"PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL CON LLAVES NUEVAS"	Unidad	1	485.000	485.000	493.839	493.839
43	72131601-001	"COLOCACION DE TABLERO SECCIONALES EN CADA AULA"	Unidad	4	367.500	1.470.000	374.259	1.497.036
44	72131601-001	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA VENTILADORES	Unidad	8	376.400	3.011.200	383.376	3.067.008
45	72131601-001	"PARA COLOCACION DE (04 UNIDADES PUNTO Y TOMA) + (16 UNIDADES TOMAS BAJOS)"	Unidad	20	132.500	2.650.000	135.002	2.700.040
46	72102201-003	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DOBLE DE LED: 04 AULAS	Unidad	14	167.900	2.350.600	171.035	2.394.490
47	72102201-003	06 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE LED INDIVIDUAL CON FOTOCELULA PARA GALERIA + FACHADAS LATERALES	Unidad	6	82.800	496.800	84.390	506.340
48	72102201-9997	VENTILADORES DE TECHO CON CAJAS METALICAS	Unidad	8	686.000	5.488.000	698.722	5.589.776
49	72131601-010	"PROVISION + COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0.80 X 2.10 INCLUYE HERRAJES"	Unidad	4	1.020.000	4.080.000	1.038.996	4.155.984
50	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE (01) ABERTURAS METALICAS TIPO VENTILUZ DIMENSIONES: 1.50 X 1.20	Metros cuadrados	1,8	521.000	937.800	530.666	955.199
51	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TRANSPARENTES DE 4 MM - PEGADOS CON MASILLA	Metros cuadrados	20	134.400	2.688.000	136.965	2.739.300
52	72131601-012	GENERAL INTERIOR / EXTERIOR SOBRE TODAS LAS PAREDES. INCLUYE ENCADENADO DE HORMIGON.	Metros cuadrados	395	35.600	14.062.000	36.285	14.332.575
53	72131601-012	PINTURA SOBRE PILARES REVOCADOS EN GALERIA INCLUYE CAPITELES EN COLOR CERAMICO	Metros cuadrados	28	35.600	996.800	36.285	1.015.980

54	72131601-012	SOBRE ABERTURAS METALICAS (PUERTAS + VENTANAS)	Metros cuadrados	50	37.800	1.890.000	38.562	1.928.100
55	72131601-012	SOBRE CANALETAS DE CHAPA + CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	61	18.100	1.104.100	18.454	1.125.694
56	72131601-012	"PINTURA SOBRE MACHIMBRE DE MADERA EN AULAS + GALERIA"	Metros cuadrados	234	41.000	9.594.000	41.768	9.773.712
57	72131601-012	PINTURA SOBRE VIGA CUMBRERA METALICA 0,20 X 0,40	Metros cuadrados	17	42.200	717.400	43.003	731.051
58	72131601-012	PINTURA SOBRE VIGA METALICA EN GALERIA 0,15 X 0,30	Metros cuadrados	13	42.200	548.600	43.003	559.039
59	72102601-001	CONSTRUCCION DE PIZARRONES CON ESTRUCTURA DE MADERA; INCLUYE MARCOS LATERALES Y PORTA TIZAS. PINTADO EN COLOR VERDE BASE PARA ESCRITURA Y CON BARNIZ LOS BORDES + PORTATIZAS	Unidad	4	1.010.000	4.040.000	1.028.654	4.114.616
60	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	Metros cuadrados	260	4.400	1.144.000	4.551	1.183.260
61	72131601-9974	BLOQUE 2 - "REPLANTEO GENERAL DE OBRAS PABELLON - SECTOR A INTERVENIR"	Metros cuadrados	190	22.000	4.180.000	22.431	4.261.890
62	72141510-001	EXTRACCION DE TECHO: INCLUYE TEJAS FRANCESAS + TEJUELONES + ALFAJIAS + VIGAS DE MADERA. EN AULAS + GALERIA + BAÑO SEXADO	Metros cuadrados	113	24.500	2.768.500	24.975	2.822.175
63	72141510-001	EXTRACCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS: VENTILADORES + EQUIPOS DE LUCES + PUNTOS Y TOMAS (INCLUYE: CABLEADOS) SE MANTIENEN CAJAS DE DISTRIBUCION + ELECTRODUCTOS	Unidad	20	16.700	334.000	17.094	341.880
64	72141510-001	EXTRACCION DE ABERTURAS: 04 PUERTAS DE MADERA - PARA CAMBIO POR PUERTAS METALICAS	Unidad	4	29.600	118.400	30.155	120.620
65	72141510-001	EXTRACCION DE REVOQUE EN CONDICIONES DE HUMEDAD EN INTERIOR DE AULAS	Metros cuadrados	35	12.100	423.500	12.395	433.825
66	72141510-001	EXTRACCION DE VENTANA TIPO VENTILUZ EN BAÑOS PARA COLOCACION DE ABERTURAS NUEVAS	Unidad	2	26.300	52.600	26.825	53.650
67	72141510-001	ABRIR VANOS PARA COLOCACION DE VENTANAS EN BAÑOS SEXADOS.	Metros cuadrados	1	30.300	30.300	30.895	30.895
68	72141510-001	DEMOLICION DE COLUMNAS DE MAMPOSTERIA EN GALERIA EXISTENTE. INCLUYE: MAMPOSTERIA SOBRE COLUMNAS.	Metros cuadrados	10	25..600	256.000	26.085	260.850
69	72141510-001	EXTRACCION DE CONTRAPISO + PISO EXISTENTE EN AULAS + GALERIA + BAÑOS SEXADOS.	Metros cuadrados	91	14.700	1.337.700	14.985	1.363.635
70	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS (EN AULAS ANTIGUAS) HASTA ALCANZAR NIVEL DE ENCADENADO SUPERIOR A SER REALIZADO.	Metros cuadrados	15	22.300	334.500	22.755	341.325
71	72131601-003	EXCAVACION PARA CIMIENTO PIEDRA BRUTA PARA AMPLIACION DE GALERIA EN BLOQUE 02.DIMENSIONES: 0.30 ANCHO 0.60 PROFUNDIDAD. INCLUYE BASE PARA COLUMNAS EN GALERIA	Metros cúbicos	4,5	61.700	277.650	62.900	283.050
72	72131601-003	CIMIENTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA AMPLIACION DE GALERIA	Metros cúbicos	4,5	387.000	1.741.500	394.293	1.774.319
73	72131601-005	"MAMPOSTERIA DE NIVELACION 30 CM X 20 CM ALTURA. SOBRE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA"	Metros cuadrados	5	143.700	718.500	146.385	731.925
74	72131601-005	"MAMPOSTERIA DE NIVELACION PARA PILARES EN GALERIA 0,45 X 0,45 X 20 CM ALTURA"	Metros cuadrados	1	199.500	199.500	203.217	203.217
75	72131601-005	PILARES DE LADRILLOS COMUNES 0,45 X 0,45 EN GALERIA.	Metro lineal	13,5	209.000	2.821.500	212.881	2.873.894
76	72131601-005	MAMPOSTERIAS DE ELEVACION SOBRE ENCADENADO SUPERIOR (A REALIZAR) CON LADRILLOS COMUNES HASTA ALCANZAR COTAS DE ASIENTO DE TIRANTES METALICOS Y CUMBRERA	Metros cuadrados	25	157.000	3.925.000	160.061	4.001.525
77	72131601-005	MACIZADA Y PERFILADA DE VANOS PARA COLOCACION DE ABERTURAS (PUERTAS METALICAS ACCESO A AULAS) + VENTANAS NUEVA EN AULA 01	Metros cuadrados	5	160.800	804.000	163.762	818.810

78	72131601-004	COLUMNAS 0,15 X 0,15 DE HORMIGON PILARES DE MAMPOSTERIAS EN GALERIA. INCLUYE CAPITELES PARA TODAS LAS COLUMNAS	Metros cúbicos	0,35	2.736.400	957.740	2.786.674	975.336
79	72131601-004	DADOS DE HORMIGON PARA ASIENTO DE VIGA METALICA CUMBRERA SOBRE PAREDES. 1 x 0,30 x 0,15	Metros cúbicos	0,3	1.609.000	482.700	2.657.293	797.188
80	72131601-004	ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO 0,15 X 0,30 SOBRE PAREDES EXISTENTES.	Metro lineal	51	88.700	4.523.700	90.428	4.611.828
81	72131601-009	DE CASCOTES EN AULAS + GALERIA + BAÑOS. - ESPESOR 10 CM	Metros cuadrados	116	41.500	4.814.000	42.356	4.913.296
82	72131601-009	DE CASCOTES PARA GUARDAOBRA. - BLOQUE 02 - VER EN PLANO	Metros cuadrados	60	41.500	2.490.000	42.356	2.541.360
83	72131601-009	PISO DE BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 EN GUARDAOBRA; VER PLANO	Metros cuadrados	60	111.600	6.696.000	113.724	6.823.440
84	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO EN (02) AULAS + GALERIA + BAÑOS	Metros cuadrados	116	43.000	4.988.000	44.190	5.126.040
85	72131601-009	PISO CERAMICO: EN AULAS + GALERIAS + BAÑOS SEXADOS	Metros cuadrados	116	101.000	11.716.000	102.935	11.940.460
86	72131601-009	ZOCALO CERAMICO INTERIOR DE AULAS + GALERIAS	Metro lineal	65	26.700	1.735.500	27.235	1.770.275
87	72131601-008	"ALFEIZAR DE VENTANAS - SOLO EN ABERTURAS DE BAÑOS SEXADOS"	Metro lineal	6	21.400	128.400	21.819	130.914
88	72131601-008	SOBRE MAMPOSTERIAS NUEVAS SOBRE ENCADENADO SUPERIOR. INCLUYE SOBRE ENCADENADO SUPERIOR A REALIZAR	Metros cuadrados	60	46.800	2.808.000	47.729	2.863.740
89	72131601-008	REVESTIDO CERAMICO ALTURA 2 METROS EN DOS BAÑOS	Metros cuadrados	20	90.600	1.812.000	92.296	1.845.920
90	72131601-008	"SOBRE AREA DE MAMPOSTERIA CON PROBLEMAS DE HUMEDAD"	Metros cuadrados	35	60.400	2.114.000	61.604	2.156.140
91	72131601-007	VIGA CUMBRERA METALICA. DIMENSIONES 20 X 40	Metro lineal	14,8	305.000	4.514.000	311.540	4.610.792
92	72131601-007	VIGA METALICA EN GALERIA. DIMENSIONES 0.15 X 0.30. INCLUYE AMPLIACION DEL TECHO SECTOR BAÑO	Metro lineal	19,3	284.100	5.483.130	289.340	5.584.262
93	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE MACHIMBRE SOBRE PERFILERIA METALICA.	Metros cuadrados	150	112300	16.845.000	114330	17.149.500
94	72131601-007	PROVISION Y COLOCACION DE AISLACION TERMOACUSTICO TIPO ISOLANT 10 MM	Metros cuadrados	150	26.400	3.960.000	26.918	4.037.700
95	72131601-007	TECHO DE CHAPAS COLOR CERAMICO SOBRE PERFILERIA METALICA:	Metros cuadrados	150	115.700	17.355.000	117.865	17.679.750
96	72131601-007	CANALETAS DE CHAPAS + BAJADAS DE CHAPAS	Metro lineal	20,5	114.300	2.343.150	116.416	2.386.528
97	72131601-007	CENEFAS METALICAS LATERALES - BORDE EN LOS EXTREMOS DEL TECHO	Metro lineal	20,5	107.150	2.196.575	109.118	2.236.919
98	72131601-007	CABALLETES DE CHAPA SOBRE CUMBRERA - DESARROLLO ANCHO 60 CM	Metro lineal	14,8	79.100	1.170.680	80.628	1.193.294
99	72131601-001	"PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL CON LLAVES NUEVAS"	Unidad	1	521.000	521.000	530.839	530.839
100	72131601-001	"COLOCACION DE TABLERO SECCIONALES EN CADA AULA + BAÑO"	Unidad	3	222.100	666.300	226.259	678.777
101	72131601-001	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA VENTILADORES	Unidad	4	249.300	997.200	253.876	1.015.504
102	72131601-001	"PARA COLOCACION DE (04 UNIDADES PUNTO Y TOMA) + (08 UNIDADES TOMAS BAJOS)"	Unidad	12	114400	1.372.800	116501	1.398.012
103	72102201-003	08 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DOBLES DE LED PARA LAS 02 AULAS	Unidad	8	160.600	1.284.800	163.635	1.309.080
104	72102201-003	02 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DOBLES DE LED PARA BAÑOS SEXADOS	Unidad	2	139.200	278.400	141.740	283.480
105	72102201-003	04 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE LED INDIVIDUAL CON FOTOCELULA PARA GALERIA + FACHADAS LATERALES	Unidad	4	350.000	1.400.000	356.340	1.425.360
106	72102201-9997	VENTILADORES DE TECHO CON CAJAS METALICAS	Unidad	4	668.000	2.672.000	680.221	2.720.884
107	72131601-010	"PROVISION + COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0.80 X 2.10 INCLUYE HERRAJES"	Unidad	4	1.020.200	4.080.800	1.038.997	4.155.988
108	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE (02) ABERTURAS METALICAS TIPO VENTILUZ DIMENSIONES: 1.00 X 0,50	Metros cuadrados	1	484.700	484.700	493.667	493.667
109	72131601-010	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TRANSPARENTES DE 4 MM - PEGADOS CON MASILLA	Metros cuadrados	11	141.750	1.559.250	144.365	1.588.015
110	72131601-012	GENERAL INTERIOR / EXTERIOR SOBRE TODAS LAS PAREDES. INCLUYE ENCADENADO DE HORMIGON.	Metros cuadrados	360	39.300	14.148.000	39.984	14.394.240
111	72131601-012	PINTURA SOBRE PILARES REVOCADOS EN GALERIA INCLUYE CAPITELES EN COLOR CERAMICO	Metros cuadrados	28	39.300	1.100.400	39.984	1.119.552

112	72131601-012	SOBRE ABERTURAS METALICAS (PUERTAS + VENTANAS)	Metros cuadrados	32	44.000	1.408.000	44.853	1.435.296
113	72131601-012	SOBRE CANALETAS DE CHAPA + CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	20,5	18.120	371.460	18.454	378.307
114	72131601-012	PINTURA SOBRE MACHIMBRE DE MADERA EN AULAS + GALERIA + BAÑOS	Metros cuadrados	150	42.850	6.427.500	43.619	6.542.850
115	72131601-012	PINTURA SOBRE VIGA CUMBRERA METALICA 0,20 X 0,40	Metros cuadrados	12	44.000	528.000	44.853	538.236
116	72131601-012	PINTURA SOBRE VIGA METALICA EN GALERIA 0,15 X 0,30	Metros cuadrados	8	45.150	361.200	45.963	367.704
117	72102601-001	CONSTRUCCION DE PIZARRONES CON ESTRUCTURA DE MADERA; INCLUYE MARCOS LATERALS Y PORTATIZAS. PINTADO EN COLOR VERDE BASE PARA ESCRITURA Y CON BARNIZ LOS BORDES + PORTATIZAS	Unidad	2	1.120.000	2.240.000	1.139.654	2.279.308
118	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	Metros cuadrados	190	5.200	988.000	5.291	1.005.290
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**395.932.700**		**401.418.104**

Lic. Nolasca V. Venialgo
Encargada de UOC