Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 3 ZONA CENTRO SUR, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					HDM Construcciones de Hugo Delvalle Martínez	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	75.506	75.506
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	93.050	93.050
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.450	6.450
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	44.194	44.194
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparrama sobrante	Metros cúbicos	1	40.481	40.481
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	72.979	72.979
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	55.163	55.163
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	644.250	644.250
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	55.401	55.401
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	123.333	123.333
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.400	5.400
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	36.750	36.750
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	44.625	44.625
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	47.265	47.265
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.745	8.745
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados	1	14.190	14.190
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.100	12.100
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	29.700	29.700
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.075	32.075

Resolución Nº...754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	51.600	51.600
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	487.675	487.675
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	15.480	15.480
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	18.293	18.293
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	23.910	23.910
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	13.913	13.913
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	15.375	15.375
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	18.375	18.375
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	12.405	12.405
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14.025	14.025
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	11.786	11.786
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.531	5.531
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	36.581	36.581
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal	1	35.625	35.625
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	37.400	37.400
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal	1	40.600	40.600
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 13 x 30	Metro lineal	1	36.375	36.375
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	37.980	37.980
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 30x 30	Metro lineal	1	41.200	41.200
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal despiegado	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	17.040	17.040
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	31.275	31.275
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de mobiliario o silla turca	Unidad	1	40.005	40.005
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	25.369	25.369
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	34.015	34.015
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	37.294	37.294
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	37.784	37.784

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	16.763	16.763
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	28.325	28.325
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelas tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	23.700	23.700
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	14.681	14.681
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	11.725	11.725
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	13.825	13.825
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	9.625	9.625
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	850.125	850.125
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	44.475	44.475
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	61.125	61.125
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	250.400	250.400
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	298.000	298.000
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	341.250	341.250
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	Unidad	1	19.075	19.075
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	70.825	70.825
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	19.219	19.219
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	20.225	20.225
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	23.550	23.550
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho - 1m2	Metros cuadrados	1	7.525	7.525
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrazado - raíz chica - Diam. = 1,00 m	Unidad	1	257.275	257.275
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrazado - raíz grande - Diam. > 1,00m	Unidad	1	579.750	579.750
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	246.188	246.188
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts	Unidad	1	362.363	362.363
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8,00 10 mts	Unidad	1	445.088	445.088
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1 2 a 1	Metro lineal	1	18.425	18.425

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	13.175	13.175
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	36.825	36.825
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	39.225	39.225
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	24.425	24.425
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	36.925	36.925
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de revaduis y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	35.588	35.588
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	53.700	53.700
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,06 m3	Unidad	1	350.850	350.850
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	123.675	123.675
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	321.430	321.430
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza - impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.469.850	2.469.850
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	32.176	32.176
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	49.670	49.670
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	12.067	12.967
93	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	189.514	189.514
94	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.046	142.046
95	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	133.625	133.625
96	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	101.770	101.770
97	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	69.279	69.279
98	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	96.685	96.685
99	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	133.005	133.005

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

100	72131601-005	Albañilería Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0,45) prevocar	Metros cuadrados	1	127 913	127 913
101	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	55 386	55 386
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	95 403	95 403
103	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0 15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	86 577	86.577
104	72101703-007	Albañilería Cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,43	Metro lineal	1	59 225	59 225
105	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	69 155	69 155
106	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	62 475	62.475
107	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	42 050	42.050
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	31 821	31.821
109	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	132 875	132 875
110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	40 369	40 369
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51 165	51 165
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	94 781	94 781
113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye repellón, relleno de H° Esp : 5 cm	Metro lineal	1	35 700	35 700
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	57.400	57.400
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	122 925	122 925
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	89 850	89 850
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	135 772	135 772
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	293 190	293 190
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S col	Metros cúbicos	1	262 230	262 230
120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	117 281	117 281
121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	101 160	101 160
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	105 019	105 019

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	99.225	99.225
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.351.116	1.351.116
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.223.314	1.223.314
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos	1	1.366.869	1.366.869
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 15 X 30	Metro lineal	1	106.375	106.375
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	111.525	111.525
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	123.355	123.355
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.248.125	2.248.125
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F'C K 180	Metros cúbicos	1	1.584.094	1.584.094
134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	498.488	498.488
135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	166.440	166.440
136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	590.450	590.450
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	697.150	697.150
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°. Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisado mecánico - fck = 256 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.435.430	1.435.430
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F'C K 140	Metros cúbicos	1	1.046.400	1.046.400
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F'C K 210	Metros cúbicos	1	1.797.825	1.797.825
141	72131601-004	Dinteles Adinchamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior mazizado y revoque de terminación, enlinda y pintura	Metro lineal	1	127.875	127.875
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	562.750	562.750
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H=16 cms Long = 3,10 m	Metro lineal	1	103.567	103.567
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	23.726	23.726
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	27.848	27.848
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3 1:4:12)c. acetado	Metros cuadrados	1	34.813	34.813
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista a canto	Metro lineal	1	14.096	14.096
148	72131601-008	Revoques Revoque de bahetas o buñas - Anch = 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	16.665	16.665
149	72131601-008	Revoques Revoque de moldura con 2 aristas - Anch = 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	30.731	30.731

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

130	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	20.725	20.725
131	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	21.061	21.061
132	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	19.915	19.915
133	72131601-006	Aislaciones Azotado impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	13.449	13.449
134	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c. hidrófugo (1:3 + hid. + asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	15.387	15.387
135	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c. hidrófugo (1:3 + hid. + asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	21.290	21.290
136	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio húmedo con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 capas	Metros cuadrados	1	71.675	71.675
137	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	76.825	76.825
138	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	98.875	98.875
139	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	33.104	33.104
140	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	46.934	46.934
141	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	57.827	57.827
142	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	24.326	24.326
143	72131601-006	Aislaciones Siliconado de venisas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado	Unidad	1	38.967	38.967
144	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	21.485	21.485
145	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados	1	27.042	27.042
146	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e = 3 a 5 cm (1:4:16/24)	Metros cuadrados	1	22.133	22.133
147	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e = 20 cm (1:4:16/24)	Metros cuadrados	1	36.927	36.927
148	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	46.475	46.475
149	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra Espr. 5 cm	Metros cuadrados	1	24.698	24.698
150	72131601-009	Pisos Alisado de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	42.050	42.050
151	72131601-009	Pisos Alisado de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	36.750	36.750
152	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	73.552	73.552
153	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	73.571	73.571

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	86.075	86.075
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	124.505	124.505
176	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	62.200	62.200
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	79.157	79.157
178	72131601-009	Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms	Metros cuadrados	1	84.088	84.088
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisada de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	44.987	44.987
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	85.000	85.000
181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	102.413	102.413
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	123.779	123.779
183	72131601-009	Piso Camino rodado para vereda	Metros cuadrados	1	62.831	62.831
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp : 12 cm ; terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	134.475	134.475
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp : 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	91.978	91.978
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asnefia	Metros cuadrados	1	54.197	54.197
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	54.725	54.725
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	43.375	43.375
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	60.300	60.300
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	71.115	71.115
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	15.526	15.526
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	60.736	60.736
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	830.625	830.625
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	17.930	17.930
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	18.300	18.300
196	72101607-005	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y o gris 10x20	Metro lineal	1	20.201	20.201
197	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilicos	Metro lineal	1	18.375	18.375

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	23 960	23 960
199	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	22 177	22 177
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	31 351	31 351
201	72131601-012	Pintura Enlucido interior de paredes	Metros cuadrados	1	17 738	17 738
202	72131601-012	Pintura De paredes al aceite - sintético	Metros cuadrados	1	23 709	23 709
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	40 975	40 975
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8 282	8 282
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	24 600	24 600
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	28 230	28 230
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	20 344	20 344
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	19 522	19 522
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	28 179	28 179
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	29 980	29 980
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9 394	9 394
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	12 113	12 113
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	20 500	20 500
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	21 600	21 600
215	72131601-012	Pintura De tapaloín y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	19 041	19 041
216	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25 107	25 107
217	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	21 948	21 948
218	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	27 002	27 002
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	22 772	22 772
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	13 980	13 980
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	13 605	13 605

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	14.297	14.297
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapa	Metros cuadrados	1	28.475	28.475
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	14.855	14.855
225	72131601-012	Pintura Pintura de bieras	Metros cuadrados	1	32.375	32.375
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	26.450	26.450
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	51.800	51.800
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	31.699	31.699
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chico	Unidad	1	717.828	717.828
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	980.516	980.516
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	496.225	496.225
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	513.375	513.375
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	865.200	865.200
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	191.525	191.525
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	316.365	316.365
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provision y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	272.645	272.645
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provision y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	569.175	569.175
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	170.425	170.425
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	23.325	23.325
240	72102602-008	Carpinteria de madera Cambio de lichas	Unidad	1	46.925	46.925
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	100.300	100.300
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	94.125	94.125
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	148.200	148.200
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	190.200	190.200

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	166.650	166.650
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	206.850	206.850
247	72102602-007	Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	561.475	561.475
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enlucido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	170.400	170.400
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	99.300	99.300
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	111.200	111.200
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta: 0.70 x 2.10 - 0.80 x 2.10	Unidad	1	184.275	184.275
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta 0.80 x 2.10 - Espesor de vidrio 2MM	Unidad	1	254.225	254.225
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	141.525	141.525
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	113.400	113.400
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	135.625	135.625
256	72102602-007	Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	153.700	153.700
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	188.200	188.200
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	532.075	532.075
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocado y funcionando con circuitos independientes	Unidad	1	1.375.725	1.375.725
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	308.475	308.475
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1.320.625	1.320.625
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4 cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.639.400	1.639.400

Resolución Nº...754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móvilex 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.889.400	1.889.400
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (uno) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	724.850	724.850
265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (uno) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3.077.000	3.077.000
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	494.075	494.075
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	219.305	219.305
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	929.150	929.150
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	224.202	224.202
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	184.425	184.425
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho 1,20 mts - Largo 3,20 mts	Unidad	1	1.548.582	1.548.582
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	551.525	551.525
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	477.265	477.265
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	362.950	362.950
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	582.350	582.350
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	274.150	274.150
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	125.975	125.975
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	115.375	115.375
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizados	Metros cuadrados	1	133.275	133.275
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	154.725	154.725
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	194.645	194.645
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	311.111	311.111
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.120	136.120
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	147.385	147.385

Resolución Nº...754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	181.925	181.925
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	122.305	122.305
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.805	16.805
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	34.029	34.029
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	42.445	42.445
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	48.465	48.465
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	59.588	59.588
292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	133.025	133.025
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	80.475	80.475
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	61.763	61.763
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	62.445	62.445
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	84.625	84.625
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	87.250	87.250
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c soporte metálico cada 1,5 mts	Metro lineal	1	45.420	45.420
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armada prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	306.425	306.425
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chápas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	592.375	592.375
301	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	199.700	199.700
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	625.219	625.219
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina - pileta de lavar - lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	385.584	385.584
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	31.984	31.984
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	36.165	36.165

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	46.069	46.069
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.685	49.685
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	92.881	92.881
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	131.449	131.449
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 106 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	68.392	68.392
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	90.255	90.255
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	122.224	122.224
313	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	115.121	115.121
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	160.127	160.127
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	238.436	238.436
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	365.924	365.924
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	480.634	480.634
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	561.668	561.668
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	31.693	31.693
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	49.425	49.425
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	64.582	64.582
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	80.119	80.119
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	122.850	122.850

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	140.820	140.820
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	140.820	140.820
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de madero - Mantenimiento	Unidad	1	122.025	122.025
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	102.038	102.038
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	138.206	138.206
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	200.344	200.344
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	68.944	68.944
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	57.394	57.394
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guardia obras de ladrillos comunes - Incluye base de contrapiso costeles, terminación de revoque frotachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	40.725	40.725
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.034.231	1.034.231
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.196.081	1.196.081
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.379.906	1.379.906
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	155.125	155.125
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	167.700	167.700
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	151.450	151.450
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	1.855.950	1.855.950
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	119.888	119.888
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	76.763	76.763
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	81.806	81.806
343	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	47.131	47.131
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	67.063	67.063

Resolución Nº.....754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	100.264	100.264
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	108.540	108.540
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	17.261	17.261
348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	21.607	21.607
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	20.723	20.723
350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	23.824	23.824
351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	38.018	38.018
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fria cañería PVC multicapa de baño completa - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana linea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	672.930	672.930
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	185.719	185.719
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	212.869	212.869
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	20.468	20.468
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	33.023	33.023
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	59.903	59.903
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	229.896	229.896
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	456.650	456.650
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	118.481	118.481
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	139.013	139.013
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	24.998	24.998
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	29.359	29.359
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	25.076	25.076
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	6.366	6.366

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.210.313	1.210.313
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metalica de 1 1-4	Unidad	1	188.363	188.363
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	169.500	169.500
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	378.244	378.244
370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	99.956	99.956
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para paso de 3/4	Unidad	1	110.125	110.125
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	121.800	121.800
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	94.550	94.550
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	141.075	141.075
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Ciral	Unidad	1	4.215	4.215
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	30.206	30.206
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	34.391	34.391
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	58.238	58.238
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	126.195	126.195
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	46.305	46.305
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	61.905	61.905
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.019	9.019
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	78.056	78.056
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapo y bagada de desague - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	232.388	232.388
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	251.438	251.438
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	367.931	367.931
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores - válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1-4 anti vandalismo	Unidad	1	444.319	444.319

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	254.625	254.625
389	72131601-011	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	437.750	437.750
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	502.350	502.350
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reparación de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	92.363	92.363
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	150.263	150.263
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	68.944	68.944
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	376.556	376.556
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	30.675	30.675
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneros chicos de lozas	Unidad	1	39.694	39.694
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	45.563	45.563
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	39.694	39.694
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	278.640	278.640
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	551.681	551.681
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	355.538	355.538
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	397.375	397.375
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	148.295	148.295
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios Incluye señalizacion	Unidad	1	2.037.375	2.037.375
405	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provision y colocación boca de Incendio Siamesa de HºGº - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y accesorios	Unidad	1	1.396.000	1.396.000
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	216.000	216.000
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	127.250	127.250

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización sabida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	123.330	123.330
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiado	Unidad	1	515.225	515.225
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	664.000	664.000
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	187.220	187.220
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	224.680	224.680
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	21.432	21.432
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.246	30.246
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	51.285	51.285
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	18.883	18.883
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	28.418	28.418
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	93.718	93.718
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	93.718	93.718
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	23.770	23.770
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	20.060	20.060
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.313	7.313
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.165	6.165
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.435	5.435
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasica con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1	192.400	192.400
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	52.190	52.190

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.341	201.341
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.341	201.341
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	85.060	85.060
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	547.585	547.585
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	688.025	688.025
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y neutro	Unidad	1	357.829	357.829
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	561.930	561.930
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	432.300	432.300
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	119.841	119.841
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 35K / Reg A	Unidad	1	2.176.340	2.176.340
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 50K / Reg A	Unidad	1	3.252.550	3.252.550
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 500N 50K / Reg A	Unidad	1	3.411.270	3.411.270
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	1.327.300	1.327.300
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	5.738.175	5.738.175
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	1.906.894	1.906.894
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	535.500	535.500
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	389.925	389.925
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	92.025	92.025
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	248.425	248.425
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	116.875	116.875
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	84.625	84.625
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	141.625	141.625
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	89.075	89.075

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	24.625	24.625
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	34.570	34.570
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	44.972	44.972
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.010	8.010
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.010	8.010
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.017	7.017
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.017	7.017
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	10.925	10.925
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
459	72162201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.217	7.217
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.435	6.435
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	5.747	5.747
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.189	5.189
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.326	6.326
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.280	6.280
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.355	7.355
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	5.852	5.852
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.062	7.062
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.918	7.918
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	12.257	12.257
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	8.948	8.948
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	34.788	34.788
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.039	11.039

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	13.992	13.992
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	56.981	56.981
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	29.505	29.505
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	18.545	18.545
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	11.775	11.775
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.141	10.141
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	7.781	7.781
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.833	5.833
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	28.990	28.990
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	38.744	38.744
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	46.358	46.358
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	126.485	126.485
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicos universales	Unidad	1	15.495	15.495
487	72102201-010	Instalación eléctrico Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	113.600	113.600
488	72102201-010	Instalación eléctrico Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	10.545	10.545
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma con tierra	Unidad	1	26.787	26.787
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6.870	6.870
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélulo	Unidad	1	92.750	92.750
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de 11"	Unidad	1	1.901.690	1.901.690
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	512.120	512.120
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	115.370	115.370
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	58.085	58.085
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	130.395	130.395
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	158.105	158.105
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	301.515	301.515

Resolución Nº.....754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	78.710	78.710
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	134.795	134.795
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	66.316	66.316
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	56.560	56.560
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	88.955	88.955
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	21.825	21.825
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	564.800	564.800
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	662.800	662.800
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	9.721	9.721
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	12.411	12.411
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	18.032	18.032
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	207.125	207.125
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	75.602	75.602
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	97.075	97.075
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje e adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	164.075	164.075
514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	187.545	187.545
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	592.800	592.800
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo basculante)	Unidad	1	541.975	541.975
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo - basculante)	Unidad	1	178.400	178.400
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	283.870	283.870
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	316.850	316.850
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	30.970	30.970
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	177.025	177.025
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.984	1.984
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.701	2.701

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	3.894	3.894
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.255	5.255
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.113	7.113
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	8.654	8.654
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	18.965	18.965
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.305	10.305
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	204.734	204.734
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	30.297	30.297
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	33.800	33.800
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	36.859	36.859
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	48.197	48.197
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	73.704	73.704
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	89.321	89.321
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	127.280	127.280
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	140.949	140.949
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	102.056	102.056
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	42.922	42.922
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador puntatón	Unidad	1	14.428	14.428
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext	Unidad	1	4.241	4.241
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	24.284	24.284
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	169.874	169.874
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 ogaje c/2ST - metálico	Unidad	1	363.000	363.000
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	46.100	46.100
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.600 BTU	Unidad	1	461.000	461.000
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1	511.000	511.000
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1	617.000	617.000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24 000 BTU	Unidad	1	723 000	723 000
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36 000 BTU	Unidad	1	854 000	854 000
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60 000 BTU	Unidad	1	1 185 000	1 185 000
553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	152 275	152 275
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	326 250	326 250
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	93 750	93 750
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	121 500	121 500
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	158 000	158 000
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	175 000	175 000
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	277 600	277 600
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	154 000	154 000
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	175 560	175 560
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	187 880	187 880
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	36 960	36 960
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	171 645	171 645
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	154 000	154 000
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos parti ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	117 040	117 040
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	308 000	308 000
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	369 600	369 600
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	338 800	338 800
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	720 720	720 720
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio, bisagras y cerraduras	Unidad	1	1 050 240	1 050 240
572	72102602-004	Vidrios Cambio de mampas para ventanas	Unidad	1	20 000	20 000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	29.000	29.000
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	210.000	210.000
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	35.000	35.000
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	120.736	120.736
579	72131601-002	Vários Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0,50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	101.475	101.475
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h - 3,00 m postes de H"A" de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	571.225	571.225
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	323.400	323.400
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	184.725	184.725
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	707.500	707.500
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	100.875	100.875
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	57.025	57.025
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	63.870	63.870
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.121.250	1.121.250
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	147.270	147.270
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.150.050	1.150.050
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.636.425	2.636.425
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	781.500	781.500
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con repilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.143.250	1.143.250
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	21.250	21.250
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	17.500	17.500
595	72102201-010	Instalación electrica Provision y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	6.579.375	6.579.375
596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 36 cm	Metro lineal	1	21.188	21.188
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 esp. 3,20mm	Metros cuadrados	1	293.300	293.300
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 esp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1	328.050	328.050

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	192 269	192 269
600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	190 769	190 769
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	81 017	81 017
					Precio Total del Lote	**152.210.698**

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 1 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					ALBERTO SOSA LEZCANO	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gonda y compactación manual	Metros cúbicos	1	81.547	81.547
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	100.494	100.494
[illegible]	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.966	6.966
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonté de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	47.729	47.729
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zonjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	43.720	43.720
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	78.817	78.817
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	59.576	59.576
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad		695.790	695.790
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	59.833	59.833
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	133.200	133.200
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.832	5.832
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	39.690	39.690
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	48.195	48.195
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	[illegible]	51.046
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	9.445	9.445
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados	1	15.325	15.325
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	13.770	13.770
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	13.770	13.770
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	13.968	13.968
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.076	12.076

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	34.641	34.641
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	55.728	55.728
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	526.689	526.689
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0.20 m	Metros cuadrados	1	16.718	16.718
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0.30	Metros cuadrados	1	19.736	19.736
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0.45	Metros cuadrados	1	25.823	25.823
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.15 cm	Metros cuadrados	1	15.026	15.026
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.30 cm	Metros cuadrados	1	16.605	16.605
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.45 cm	Metros cuadrados	1	19.845	19.845
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	13.397	13.397
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	15.147	15.147
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	12.729	12.729
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.974	5.974
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	39.508	39.508
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de HºAº - 12 x 30	Metro lineal	1	38.475	38.475
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de HºAº - 20 x 30	Metro lineal	1	40.392	40.392
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de HºAº - 30 x 30	Metro lineal	1	43.848	43.848
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de HºAº - 13 x 30	Metro lineal	1	39.285	39.285
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de HºAº - 20 x 30	Metro lineal	1	41.918	41.918
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de HºAº - 30x 30	Metro lineal	1	44.496	44.496
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	15.892	15.892
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	15.892	15.892
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	18.403	18.403
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	33.777	33.777
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	43.205	43.205
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	27.398	27.398
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	36.736	36.736
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	40.277	40.277
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	40.804	40.804

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	18.104	18.104
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	30.591	30.591
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	25.596	25.596
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	15.856	15.856
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	12.663	12.663
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	14.931	14.931
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	10.395	10.395
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac Tipo split	Unidad	1	918.135	918.135
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	24.280	24.280
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	24.280	24.280
60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	48.033	48.033
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	66.015	66.015
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	270.432	270.432
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	321.840	321.840
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	584.550	584.550
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	Unidad	1	20.601	20.601
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	76.491	76.491
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	20.756	20.756
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	21.843	21.843
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	25.434	25.434
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho = 1m2	Metros cuadrados	1	8.127	8.127
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chico - Diam. = 1,00 m	Unidad	1	277.857	277.857
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = 1,00m	Unidad	1	626.130	626.130
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	265.883	265.883
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts	Unidad	1	391.352	391.352
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. S/66 18 mts	Unidad	1	480.693	480.693
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1 2 a 1	Metro lineal	1	19.899	19.899
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	14.229	14.229
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	39.771	39.771
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	42.363	42.363
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	79.569	79.569

Resolución N°...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montage de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	79.569	79.569
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	26.379	26.379
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	39.879	39.879
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	38.435	38.435
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	57.996	57.996
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	378.918	378.918
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	133.569	133.569
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	347.144	347.144
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.667.438	2.667.438
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	34.750	34.750
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	53.643	53.643
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	13.032	13.032
93	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	204.675	204.675
94	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	153.410	153.410
95	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	144.515	144.515
96	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	199.911	199.911
9	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	74.821	74.821
98	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	104.420	104.420
99	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	132.846	132.846
100	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo comun (0,45) p/ revocar	Metros cuadrados	1	138.146	138.146
101	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	59.817	59.817
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	103.035	103.035
103	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	93.503	93.503
104	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	63.963	63.963

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

105	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	74.688	74.688
106	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	67.473	67.473
107	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	45.414	45.414
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	34.367	34.367
109	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	143.505	143.505
110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.598	43.598
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	55.258	55.258
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	102.364	102.364
113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejelón, relleno de H°. Esp. 5 cm	Metro lineal	1	38.556	38.556
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	61.992	61.992
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	132.759	132.759
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	97.038	97.038
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	146.633	146.633
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	316.643	316.643
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	283.208	283.208
120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	126.664	126.664
121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	109.188	109.188
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	113.420	113.420
123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	107.163	107.163
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.424.347	1.424.347
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.424.347	1.424.347
126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.439.205	1.439.205
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.321.179	1.321.179
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos	1	1.476.219	1.476.219
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	114.885	114.885
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	120.447	120.447
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	133.223	133.223
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.427.975	2.427.975
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C K 180	Metros cúbicos	1	1.710.821	1.710.821
134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	238.367	238.367

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	179.755	179.755
136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	637.686	637.686
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	752.922	752.922
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A° Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisado mecánica - fck: 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.571.864	1.571.864
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	1.130.112	1.130.112
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	1.941.651	1.941.651
141	72131601-004	Dinteles Adinteladamento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enlucido y pintura	Metro lineal	1	138.105	138.105
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	607.770	607.770
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H=16 cms - Long. =3.10 m	Metro lineal	1	111.852	111.852
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	25.624	25.624
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	30.975	30.975
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3:1/4:12)c/ azotado	Metros cuadrados	1	37.598	37.598
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	15.223	15.223
148	72131601-008	Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	17.998	17.998
149	72131601-008	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	22.389	22.389
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - ligado	Metros cuadrados	1	22.383	22.383
151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	22.746	22.746
152	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	21.508	21.508
153	72131601-006	Aislaciones Azotado impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	14.525	14.525
154	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - hid. - asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	16.618	16.618
155	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 - hid. - asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	22.993	22.993
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada un servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	77.409	77.409
157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	82.971	82.971
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	106.785	106.785
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	35.752	35.752
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	50.700	50.700
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	62.453	62.453

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	26.272	26.272
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado	Unidad	1	42.084	42.084
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	23.204	23.204
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados	1	29.205	29.205
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e = 3 a 5 cm (1:4 16:24)	Metros cuadrados	1	23.904	23.904
167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e = 20 cm (1 4:16:24)	Metros cuadrados	1	39.881	39.881
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	50.193	50.193
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1	26.674	26.674
170	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	45.414	45.414
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	33.210	33.210
172	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	79.436	79.436
173	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	79.456	79.456
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	92.961	92.961
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	134.466	134.466
176	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	67.176	67.176
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	85.489	85.489
178	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso vinílico en colores 30x30 cms	Metros cuadrados	1	90.815	90.815
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	48.585	48.585
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	91.800	91.800
181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp. = 5 cm, color negro, juntas metálicas	Metros cuadrados	1	110.606	110.606
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	133.681	133.681
183	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	67.858	67.858
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp. 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/26 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	145.233	145.233

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp. 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	99.336	99.336
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizades de asiento	Metros cuadrados	1	58.532	58.532
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	59.103	59.103
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	46.845	46.845
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	65.124	65.124
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente.	Metros cuadrados	1	76.804	76.804
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.768	16.768
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	65.595	65.595
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	897.075	897.075
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	19.365	19.365
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	19.764	19.764
196	72101607-005	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y o gris 10x20	Metro lineal	1	21.817	21.817
197	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos similco	Metro lineal	1	19.845	19.845
198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	25.877	25.877
199	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	23.951	23.951
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	33.859	33.859
201	72131601-012	Pintura Enlucido interior de paredes	Metros cuadrados	1	19.157	19.157
202	72131601-012	Pintura De paredes al aceite sintético	Metros cuadrados	1	25.606	25.606
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	44.253	44.253
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.944	8.944
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	26.568	26.568
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	30.488	30.488
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	21.971	21.971
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	21.083	21.083
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	30.433	30.433
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	32.378	32.378

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	10.362	10.362
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	13.082	13.082
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	22.149	22.149
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	23.328	23.328
215	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	20.564	20.564
216	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	27.116	27.116
217	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	23.704	23.704
218	72131601-012	Pintura De aberturas de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	29.162	29.162
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	24.593	24.593
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	15.098	15.098
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	14.693	14.693
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	15.441	15.441
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	30.753	30.753
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	16.044	16.044
225	72131601-012	Pintura Pintura de litoras	Metros cuadrados	1	34.965	34.965
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	28.566	28.566
227	72131601-012	Pintura Pintura epóxi	Metros cuadrados	1	55.944	55.944
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	34.235	34.235
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	775.254	775.254
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.058.957	1.058.957
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	535.923	535.923
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	554.445	554.445

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placo de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	934.416	934.416
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chico para puertas	Unidad	1	206.847	206.847
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	341.674	341.674
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	294.457	294.457
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	614.709	614.709
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	184.059	184.059
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	25.191	25.191
240	72102602-008	Carpinteria de madera Cambio de fichas	Unidad	1	50.679	50.679
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	108.324	108.324
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	191.655	191.655
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	160.056	160.056
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	205.416	205.416
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegos de eucatex	Metros cuadrados	1	179.982	179.982
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	223.398	223.398
247	72102602-007	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	606.393	606.393
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cinlado y mastilado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	184.032	184.032
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	107.244	107.244
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	120.096	120.096
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x 210 - 0.80 x 210	Unidad	1	199.017	199.017
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x 210 - Espesor de vidrio de 2MM	Unidad	1	274.363	274.363
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	152.847	152.847
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	122.472	122.472
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	146.475	146.475
256	72102602-007	Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	165.996	165.996

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	203.256	203.256
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredoza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	574.641	574.641
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocado y funcionando con circuitos independientes	Unidad	1	1.485.783	1.485.783
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	333.153	333.153
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1.426.275	1.426.275
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.770.552	1.770.552
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	2.040.552	2.040.552
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	782.838	782.838
265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3.323.160	3.323.160
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte anterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	533.601	533.601
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mamposteria h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	236.850	236.850
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,86-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	1.003.482	1.003.482
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancin	Metros cuadrados	1	242.138	242.138
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	199.179	199.179
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de escalera metálica - Ancho - 1,20 mts - Largo - 3,26 mts	Unidad	1	1.672.469	1.672.469
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	595.647	595.647
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	515.446	515.446
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	391.986	391.986
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancin existentes	Unidad	1	628.938	628.938
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble 1/6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	296.082	296.082
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.053	136.053
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	124.605	124.605

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizados	Metros cuadrados	1	143.937	143.937
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	167.103	167.103
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	210.217	210.217
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	335.999	335.999
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	147.009	147.009
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	159.176	159.176
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	196.479	196.479
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	132.089	132.089
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	18.150	18.150
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	36.742	36.742
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	45.840	45.840
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	52.342	52.342
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	64.355	64.355
292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	143.667	143.667
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitución, colocación y o Reparación de canaletas bajadas de chapa, incluyendo, cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y naldura según existente	Metro lineal	1	86.913	86.913
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa Nº 24	Metro lineal	1	66.704	66.704
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	67.441	67.441
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	91.395	91.395
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	94.230	94.230
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	49.054	49.054
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricada de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	330.939	330.939
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	639.765	639.765
301	72101601-999	Parasoles Reparación y repasición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	215.676	215.676

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	675.236	675.236
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	416.431	416.431
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, mocizado y material de asiento	Metro lineal	1	34.542	34.542
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	39.058	39.058
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.754	49.754
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	53.660	53.660
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	100.311	100.311
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagues de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	141.965	141.965
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	73.863	73.863
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	97.475	97.475
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	132.002	132.002
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	124.331	124.331
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	172.937	172.937
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	257.511	257.511
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	395.198	395.198
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm int. rior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	519.084	519.084
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	606.601	606.601
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	34.228	34.228
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	53.379	53.379
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	69.748	69.748

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	86.528	86.528
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	132.678	132.678
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,60 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	152.086	152.086
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,60 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	152.086	152.086
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento.	Unidad	1	131.787	131.787
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	110.201	110.201
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	149.263	149.263
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	216.371	216.371
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	74.439	74.439
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	61.985	61.985
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	43.983	43.983
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.116.970	1.116.970
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.291.768	1.291.768
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.490.299	1.490.299
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	167.535	167.535
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	181.116	181.116
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	163.566	163.566
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	2.004.426	2.004.426
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	129.479	129.479
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	76.424	76.424
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	88.353	88.353

Resolución Nº...759..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

343	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	50.901	50.901
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	72.860	72.860
345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenco pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30. fondo de H° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	108.285	108.285
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenco pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	117.223	117.223
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	18.642	18.642
348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	23.335	23.335
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	22.380	22.380
350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	25.730	25.730
351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	41.059	41.059
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	726.764	726.764
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	200.576	200.576
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	229.898	229.898
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	22.105	22.105
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	35.664	35.664
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	64.695	64.695
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	248.288	248.288
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	493.182	493.182
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 plástica	Unidad	1	127.960	127.960
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 metálica	Unidad	1	150.134	150.134
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	26.998	26.998

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	31.707	31.707
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	27.082	27.082
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	7.092	7.092
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye griferia y accesorios - inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.307.138	1.307.138
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	203.432	203.432
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1	Unidad	1	183.060	183.060
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	408.563	408.563
370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	107.953	107.953
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canillo de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	118.935	118.935
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	131.544	131.544
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	102.114	102.114
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	152.361	152.361
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Crai	Unidad	1	4.552	4.552
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	32.623	32.623
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	37.143	37.143
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	62.897	62.897
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	136.291	136.291
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	50.009	50.009
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	66.857	66.857
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.740	9.740
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	84.301	84.301
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chica de loza, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	250.979	250.979
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	271.553	271.553
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	197.366	197.366

Resolución Nº.....754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores válvulo de descarga metálica cromada de agua de 1 1 4 anti vandalismo	Unidad	1	429.864	429.864
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1 2, tarugos y accesorios	Unidad	1	274.995	274.995
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1 2, tarugos y accesorios	Unidad	1	472.770	472.770
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1 2 anti vandalismo	Unidad	1	542.538	542.538
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	99.752	99.752
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	162.284	162.284
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	74.459	74.459
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1 2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	406.681	406.681
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	33.129	33.129
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	42.869	42.869
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c barra	Unidad	1	49.208	49.208
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad	1	42.869	42.869
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocado, canilla de plastico de 1 2, sopapa y accesorios	Unidad	1	300.931	300.931
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1 2, sopapa y accesorios	Unidad	1	595.816	595.816
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	383.981	383.981
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	429.165	429.165
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería H°G° de 2 1 2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	160.159	160.159
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1 2 y manguera con pico vaciador y accesorios Incluye señalización	Unidad	1	2.200.365	2.200.365
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1 2 y accesorios	Unidad	1	1.507.680	1.507.680
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	233.280	233.280
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo color	Unidad	1	137.408	137.408
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	133.218	133.218
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiado	Unidad	1	556.443	556.443

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	717.120	717.120
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	202.198	202.198
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	242.654	242.654
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	23.147	23.147
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.666	32.666
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	55.388	55.388
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	20.393	20.393
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.692	30.692
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	101.215	101.215
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	101.215	101.215
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	25.671	25.671
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	21.665	21.665
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.898	7.898
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	Metros	1	6.658	6.658
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.870	5.870
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo I- de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1	207.792	207.792
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	164.365	164.365
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	217.449	217.449
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	217.449	217.449
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	91.865	91.865
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ BST	Unidad	1	591.392	591.392
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	743.067	743.067
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra BSTR y nuetro	Unidad	1	386.435	386.435
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	606.884	606.884

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	466.884	466.884
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	129.428	129.428
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1	2.350.447	2.350.447
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1	3.512.754	3.512.754
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1	3.684.172	3.684.172
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	1.433.484	1.433.484
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	6.197.229	6.197.229
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	2.059.445	2.059.445
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	578.340	578.340
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1	421.119	421.119
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	99.387	99.387
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	268.299	268.299
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	126.225	126.225
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	91.395	91.395
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	152.955	152.955
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	96.201	96.201
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	26.595	26.595
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	37.335	37.335
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	48.570	48.570
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.651	8.651
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.651	8.651
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.578	7.578
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.578	7.578
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	11.799	11.799
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	11.799	11.799
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	11.799	11.799
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.794	7.794
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.950	6.950
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/8 embutidos	Metro lineal	1	6.206	6.206
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.604	5.604
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.832	6.832

Resolución Nº 754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.782	6.782
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.943	7.943
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	6.320	6.320
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.627	7.627
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	8.531	8.531
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	13.237	13.237
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	9.664	9.664
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	37.571	37.571
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.922	11.922
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	15.111	15.111
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	61.540	61.540
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	31.865	31.865
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	20.029	20.029
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	12.717	12.717
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.952	10.952
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	8.404	8.404
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	6.299	6.299
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	31.309	31.309
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	41.844	41.844
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	50.067	50.067
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	136.604	136.604
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicos universales	Unidad	1	16.735	16.735
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo orfídico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	122.688	122.688
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	11.389	11.389
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	28.930	28.930
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	7.420	7.420
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	100.170	100.170
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de 11"	Unidad	1	2.053.825	2.053.825
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared columna	Unidad	1	553.096	553.096

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	124.600	124.600
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	62.732	62.732
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	140.827	140.827
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	170.754	170.754
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	324.556	324.556
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	85.006	85.006
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	145.579	145.579
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	71.621	71.621
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	61.085	61.085
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	96.072	96.072
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálica para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	23.571	23.571
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rajemaoes - placa y capacitador	Unidad	1	609.984	609.984
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rodamiaes - Placa y capacitor	Unidad	1	715.824	715.824
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x20mm	Metro lineal	1	10.498	10.498
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	13.404	13.404
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	19.475	19.475
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	223.695	223.695
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	81.650	81.650
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	104.841	104.841
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje e adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	177.201	177.201
514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	202.549	202.549
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	640.224	640.224
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo buscalamp)	Unidad	1	585.333	585.333
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo - buscalamp)	Unidad	1	192.622	192.622
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - cableras eléctricas	Unidad	1	306.579	306.579

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	342.198	342.198
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	33.447	33.447
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	191.187	191.187
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	2.142	2.142
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.917	2.917
524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	4.206	4.206
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.676	5.676
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.682	7.682
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	9.347	9.347
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	20.482	20.482
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	11.129	11.129
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	221.113	221.113
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	32.721	32.721
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	36.504	36.504
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	39.807	39.807
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	52.053	52.053
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	79.600	79.600
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	96.467	96.467
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	137.463	137.463
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	152.225	152.225
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	110.220	110.220
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	46.355	46.355
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pamentón	Unidad	1	15.582	15.582
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext	Unidad	1	4.581	4.581
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	26.226	26.226
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	183.464	183.464
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujeros RST - metálico	Unidad	1	392.040	392.040
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	49.788	49.788
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montage y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	497.880	497.880

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12 000 BTU	Unidad	1	551 880	551 880
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18 000 BTU	Unidad	1	666.360	666 360
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1	780 840	780 840
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36 000 BTU	Unidad	1	922 320	922 320
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60 000 BTU	Unidad	1	1 279 800	1 279 800
553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	164 457	164 457
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	352 330	352 330
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	101 250	101 250
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	131 220	131 220
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	170 640	170 640
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	189 000	189 000
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	299 808	299 808
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	166 320	166 320
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	189 605	189 605
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	202 911	202 911
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	39 917	39 917
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	185 377	185 377
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	166 320	166 320
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancin de 4 mm	Metros cuadrados	1	126 403	126 403
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	332 640	332 640
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	399 168	399 168
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	365 904	365 904
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	278 378	278 378

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerradaras	Unidad	1	1.134.259	1.134.259
572	72102602-004	Vidrios Cambio de monyas para ventanas	Unidad	1	21.600	21.600
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	21.600	21.600
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	21.600	21.600
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	31.320	31.320
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	226.800	226.800
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	37.800	37.800
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	130.395	130.395
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0,50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisado de cemento	Metros cuadrados	1	109.593	109.593
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h= 3,00 m postes de H°A° de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	616.923	616.923
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	349.272	349.272
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	199.503	199.503
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadora y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	764.100	764.100
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	108.945	108.945
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	61.587	61.587
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	68.980	68.980
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.210.950	1.210.950
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre apo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	159.052	159.052
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.242.054	1.242.054
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.847.339	2.847.339
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	844.020	844.020
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.234.710	1.234.710
593	72131601-002	Varios Provisión y colocacion de Pasto Tipo Esmeraldo	Metros cuadrados	1	22.950	22.950
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	18.900	18.900
595	72162261-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	7.105.725	7.105.725
596	72131601-002	Varios Provision y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	22.883	22.883
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp 3,20mm	Metros cuadrados	1	316.764	316.764
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 300/30/30 exp 3,20 mm	Metros cuadrados	1	375.894	375.894
599	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	207.650	207.650

Resolución Nº..754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	206.030	206.030
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	87.499	87.499
Precio Total del Lote						**164.388.649**