Construcción de Polideportivo para el Distrito de General Artigas- Plurianual con ID: 372551

					Desarrollo Innovación y Negocios - DINN S.A.		Dalaras S.A. Construcciones Civiles		Calera del Sur S.R.L.		Ayien Construcciones		HS Construcciones		ARF Construcciones	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1												
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.092.000	1.092.000	1.002.000	1.002.000	1.056.000	1.056.000	960.000	960.000	1.100.000	1.100.000	900.000	900.000
1.2		Limpieza de terreno	Metros cuad	624	6.825	4.258.800	6.263	3.908.112	9.000	5.616.000	6.000	3.744.000	6.500	4.056.000	1.500	936.000
1.3		Placa de Inauguración	Unidad	1	864.500	864.500	793.250	793.250	836.000	836.000	760.000	760.000	835.000	835.000	2.500.000	2.500.000
1.4		Vallado de Obra	Metro lineal	150	52.780	7.917.000	48.430	7.264.500	52.000	7.800.000	46.400	6.960.000	60.000	9.000.000	15.000	2.250.000
1.5		Obrador	Unidad Med	1	13.650.000	13.650.000	12.525.000	12.525.000	13.200.000	13.200.000	12000000	12.000.000	13.550.000	13.550.000	1.000.000	1.000.000
1.6		Replanteo de obra y Marcación	Metros cuad	624	4.550	2.839.200	4.175	2.605.200	5.000	3.120.000	4.000	2.496.000	4.350	2.714.400	2.500	1.560.000
2	72131601-002	Preparacion de obra- movimiento de suelo	Unidad	1				0		0		0		0		0
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbi	40,5	57.330	2.321.865	52.605	2.130.503	55.000	2.227.500	50.400	2.041.200	56.500	2.288.250	60.000	2.430.000
2.2		Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbi	14,56	57.330	834.725	52.605	765.929	55.000	800.800	50.400	733.824	56.500	822.640	60.000	873.600
3	72131601-003	Cimiento - Fundaciones	Unidad	1				0		0		0		0		0
3.1		Zapatas HºAº 1,00x1,50. (sujeto a calculo por parte del contratista) c	Metros cúbi	9	1.774.500	15.970.500	1.628.250	14.654.250	1.720.000	15.480.000	1.560.000	14.040.000	1.750.000	15.750.000	1.200.000	10.800.000
3.2		Encadenado inferior de Hº Aº 20x40 (sujeto a calculo por parte del c	Metros cúbi	5	1.956.500	9.782.500	1.795.250	8.976.250	1.900.000	9.500.000	1.720.000	8.600.000	1.900.000	9.500.000	900.000	4.500.000
3.3		Tronco de Zapata.	Metros cúbi	5	1.774.500	8.872.500	1.628.250	8.141.250	1.716.000	8.580.000	1.560.000	7.800.000	1.750.000	8.750.000	500.000	2.500.000
3.4		Cimiento Piedra Bruta Colocada 0,40- h min. 0.70	Metros cúbi	15	345.800	5.187.000	317.300	4.759.500	335.000	5.025.000	304.000	4.560.000	340.000	5.100.000	230.000	3.450.000
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				0		0		0		0		0
4.1		Columnas de Hormigon Armado 0.40x0.6 (calculo por parte del contr	Metros cúbi	13	1.956.500	25.434.500	1.795.250	23.338.250	1.892.000	24.596.000	1.720.000	22.360.000	1.900.000	24.700.000	1.100.000	14.300.000
4.2		Encadenado superior de Hormigon armado 0.20x0.40 (calculo por p	Metros cúbi	5	1.956.500	9.782.500	1.878.750	9.393.750	1.982.000	9.910.000	1.800.000	9.000.000	1.900.000	9.500.000	900.000	4.500.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				0		0		0		0		0
5.1		De nivelación 0,30m de ladrillo comun (3 hiladas)	Metros cuad	11	131.950	1.451.450	121.075	1.331.825	128.000	1.408.000	116.000	1.276.000	126.000	1.386.000	120.000	1.320.000
5.2		De elevación de 0,15m ladrillo hueco visto a ambas caras	Metros cuad	100,8	77.350	7.796.880	70.975	7.154.280	75.000	7.560.000	68.000	6.854.400	98.500	9.928.800	60.000	6.048.000
6	72131601-006	Aislacion	Unidad	1				0		0		0		0		0
6.1		Horizontal en forma de U de muros con pintura asfáltica a una capa	Metros cuad	6,3	31.759	200.082	29.142	183.595	30.000	189.000	27.920	175.896	30.000	189.000	15.000	94.500
6.2		Horizontal con hidrófugo (esp. 3mm)	Metros cuad	6,3	31.759	200.082	32.565	205.160	40.000	252.000	31.200	196.560	30.000	189.000	20.000	126.000
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - empastonado	Unidad	1				0		0		0		0		0
7.1		Sobre terreno natural compactado e= 10cm (incluye accesos y bajo g	Metros cuad	25,5	34.580	881.790	31.730	809.115	33.440	852.720	30.400	775.200	35.000	892.500	70.000	1.785.000
7.2		Contrapiso de cascote e= 10cm	Metros cuad	624	34.580	21.577.920	31.730	19.799.520	33.440	20.866.560	30.400	18.969.600	35.000	21.840.000	35.000	21.840.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0		0		0
8.1		Piso de Hormigon e=12 cm con tratamiento de pavicrom, terminacio	Metros cuad	624	101.920	63.598.080	93.520	58.356.480	98.560	61.501.440	89.600	55.910.400	110.000	68.640.000	90.000	56.160.000
8.2		Carpeta cementicia en entrada e=2cm	Metros cuad	25,5	31.850	812.175	29.225	745.238	30.800	785.400	28.000	714.000	33.350	850.425	40.000	1.020.000
9	72131601-008	Revoques finos- De pilares y encadenado a dos capas con material hi	Metros cuad	172,8	34.125	5.896.800	31.313	5.410.886	33.000	5.702.400	30.000	5.184.000	32.625	5.637.600	35.000	6.048.000
10	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado- De chapa Zinc trapezoid	Metros cuad	668,6	254.800	170.359.280	233.800	156.318.680	246.400	164.743.040	224.000	149.766.400	220.000	147.092.000	260.000	173.836.000
11	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	1				0		0		0		0		0
11.1		Registros de 0,45x0,45 con rejilla metalica	Unidad	6	382.200	2.293.200	350.700	2.104.200	369.600	2.217.600	336.000	2.016.000	365.400	2.192.400	150.000	900.000
11.2		Caño de desague pluvial de PVC 100mm	Metro lineal	18	35.490	638.820	32.565	586.170	34.000	612.000	31.200	561.600	33.930	610.740	10.000	180.000
11.3		Canalón de desagüe	Metro lineal	52	127.400	6.624.800	116.900	6.078.800	123.200	6.406.400	112.000	5.824.000	133.000	6.916.000	150.000	7.800.000
11.4		Canaletas de chapa Zinc N° 24. Des 50 cm.	Metro lineal	52	22.750	1.183.000	58.450	3.039.400	61.000	3.172.000	56.000	2.912.000	21.600	1.123.200	80.000	4.160.000
11.5		Bajada de chapa N° 24	Metro lineal	60	22.750	1.365.000	58.450	3.507.000	61.000	3.660.000	56.000	3.360.000	21.600	1.296.000	60.000	3.600.000
12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0				0		0
12.1		Provision y montaje de tablero, incluye llaves TM para montaje en ri	Unidad	1	1.228.500	1.228.500	1.127.250	1.127.250	1.188.000	1.188.000	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12.2		Provision y colocacion de reflectores LED	Unidad	8	896.350	7.170.800	822.475	6.579.800	866.800	6.934.400	788.000	6.304.000	816.500	6.532.000	900.000	7.200.000
12.3		Provision y tendido de conductores 2x4 mm2 NYY	Metro lineal	280	13.650	3.822.000	12.525	3.507.000	13.000	3.640.000	12.000	3.360.000	14.050	3.934.000	25.000	7.000.000
12.4		Bocas de Iluminacion y tomas	Unidad	12	84.175	1.010.100	65.130	781.560	68.640	823.680	62.400	748.800	80.475	965.700	55.000	660.000
12.5		Provision y tendido de conductor 4x4 NYY	Metro lineal	20	20.930	418.600	19.205	384.100	20.240	404.800	18.400	368.000	17.350	347.000	55.000	1.100.000
12.6		Construccion de Nicho para medidor con llave limitadora, puesto de	Unidad	1	1.638.000	1.638.000	1.503.000	1.503.000	1.584.000	1.584.000	1.440.000	1.440.000	1.335.000	1.335.000	2.500.000	2.500.000
13	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad	1				0		0		0		0		0
13.1		Protector de caños y tejido detrás de arcos 1 x 1- incluye pintura	Metros cuad	110	68.250	7.507.500	62.625	6.888.750	66.000	7.260.000	60.000	6.600.000	70.000	7.700.000	120.000	13.200.000
13.2		Estructura metàlica con Tableros acrílicos de básquet (incluye guias	Unidad Med	1	13.058.500	13.058.500	11.982.250	11.982.250	12.628.000	12.628.000	11.480.000	11.480.000	13.300.000	13.300.000	12.000.000	12.000.000
14	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0		0		0		0
14.1		De estructura de H°A° base a la cal	Metros cuad	172,8	11.648	2.012.774	10.688	1.846.886	11.264	1.946.419	10.240	1.769.472	8.960	1.548.288	2.500	432.000
14.2		De estructura de H°A° al látex color blanco	Metros cuad	178,8	22.750	4.067.700	20.875	3.732.450	22.000	3.933.600	20.000	3.576.000	22.750	4.067.700	10.000	1.788.000

Abg. Erika Pierre
Gobernación - Itapúa

14.3		De ladrillo visto con patinal (previa limpieza con ácido muriático)	Metros cuad	201,6	25.480	5.136.768	23.380	4.713.408	24.640	4.967.424	22.400	4.515.840	21.600	4.354.560	12.000	2.419.200
14.4		De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	112	22.750	2.548.000	20.875	2.338.000	22.000	2.464.000	20.000	2.240.000	21.600	2.419.200	15.000	1.680.000
14.5		De estructura metálica portante de Techo con epoxi	Unidad Med	1	4.186.000	4.186.000	3.841.000	3.841.000	4.048.000	4.048.000	3.680.000	3.680.000	4.000.000	4.000.000	2.500.000	2.500.000
14.6		Demarcación con pintura de Cancha	Unidad Med	1	2.730.000	2.730.000	2.505.000	2.505.000	2.640.000	2.640.000	2.400.000	2.400.000	2.635.000	2.635.000	1.000.000	1.000.000
15	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza periodica y final- retiro total de escombr	Unidad Med	1	1.729.000	1.729.000	1.586.500	1.586.500	1.672.000	1.672.000	1.520.000	1.520.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
16	72131601-003	Cimiento - Graderia	Unidad	1	278.460	278.460		0		0		0		0		0
16.1		Dado de Fundación para gradería 0.60x0.25 (Sujeto a calculo por par	Metros cúbi	0,45	618.800	278.460	567.800	255.510	598.400	269.280	544.000	244.800	750.000	337.500	350.000	157.500
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				0		0		0		0		0
17.1		Encadenado inferior de Hº Aº 0.20x0.30 para base de gradería - (suj	Metros cúbi	2,52	1.774.500	4.471.740	1.628.250	4.103.190	1.716.000	4.324.320	1.560.000	3.931.200	1.750.000	4.410.000	1.200.000	3.024.000
17.2		Losas de Hormigon armado asiento de graderias esp. min. 10cm (ca	Metros cúbi	8,82	1.956.500	17.256.330	1.795.250	15.834.105	1.890.000	16.669.800	1.720.000	15.170.400	1.900.000	16.758.000	1.200.000	10.584.000
18	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				0		0		0		0		0
18.1		De nivelación 0,30m de ladrillo comun (3 hiladas)	Metros cuad	8,4	131.950	1.108.380	121.075	1.017.030	127.000	1.066.800	116.000	974.400	126.000	1.058.400	120.000	1.008.000
18.2		De elevación de 0,20m ladrillo comun (soporte graderias)	Metros cuad	22,95	81.900	1.879.605	75.150	1.724.693	79.000	1.813.050	72.000	1.652.400	88.000	2.019.600	90.000	2.065.500
19	72131601-008	Revoques finos - De mampostería a dos capas con material hidrofug	Metros cuad	45,9	34.125	1.566.338	32.148	1.475.593	33.880	1.555.092	30.800	1.413.720	32.625	1.497.488	35.000	1.606.500
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - empastonado	Unidad	1				0		0		0		0		0
20.1		Sobre terreno natural compactado e= 10cm (bajo gradería)	Metros cuad	120,87	34.580	4.179.685	31.730	3.835.205	33.440	4.041.893	30.400	3.674.448	35.000	4.230.450	25.000	3.021.750
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de hormigon rodillado bajo g	Metros cuad	120,87	50.050	6.049.544	45.925	5.550.955	48.000	5.801.760	44.000	5.318.280	55.000	6.647.850	70.000	8.460.900
22	72101903-001	Carpinteria metalica - Barandas de caño metàlico circular de 2"-inclu	Metro lineal	24	300.300	7.207.200	275.550	6.613.200	290.000	6.960.000	264.000	6.336.000	295.400	7.089.600	70.000	1.680.000
23	72131601-012	Servicio de pintura - De estructura de H°A° al látex color blanco	Metros cuad	100	22.750	2.275.000	16.032	1.603.200	20.000	2.000.000	15.360	1.536.000	22.750	2.275.000	10.000	1.000.000
24	72131601-002	Preparacion de obra - SSHH	Unidad	1				0		0		0		0		0
24.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	22,75	6.825	155.269	6.263	142.483	6.600	150.150	6.000	136.500	6.500	147.875	2.000	45.500
24.2		Replanteo	Metros cuad	22,75	4.550	103.513	4.175	94.981	4.400	100.100	4.000	91.000	4.350	98.963	2.000	45.500
25	72131601-003	Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbi	2,55	345.800	881.790	292.250	745.238	308.000	785.400	280.000	714.000	340.000	867.000	220.000	561.000
26	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Estructura de H° A°- De 0,30 cm.	Metros cúbi	2	1.774.500	3.549.000	1.628.250	3.256.500	1.716.000	3.432.000	1.560.000	3.120.000	1.750.000	3.500.000	350.000	700.000
27	72131601-005	Mamposteria - Muros de nivelación-De 0,30 cm.	Metros cuad	4	131.950	527.800	121.075	484.300	127.600	510.400	116.000	464.000	126.000	504.000	120.000	480.000
28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apisonado de interior	Metros cúbi	2,3	68.250	156.975	62.625	144.038	66.000	151.800	60.000	138.000	50.000	115.000	50.000	115.000
29	72131601-006	Aislacion - Aislación asfaltica de paredes	Metros cuad	3,45	31.759	109.569	29.225	100.826	30.800	106.260	28.000	96.600	30.000	103.500	15.000	51.750
30	72131601-005	Mamposteria -Muros de elevación	Unidad	1				0		0		0		0		0
30.1		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuad	25,73	89.180	2.294.601	81.830	2.105.486	86.000	2.212.780	78.400	2.017.232	87.260	2.245.200	60.000	1.543.800
30.2		De 0,20 para revocar de ladrillos comunes	Metros cuad	5,72	81.900	468.468	81.830	468.068	86.000	491.920	78.400	448.448	88.000	503.360	90.000	514.800
30.3		Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	5,5	23.660	130.130	21.710	119.405	22.880	125.840	20.800	114.400	18.200	100.100	6.000	33.000
31	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				0		0		0		0		0
31.1		Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color	Metros cuad	30,7	180.180	5.531.526	165.330	5.075.631	174.240	5.349.168	158.400	4.862.880	172.260	5.288.382	230.000	7.061.000
32	72131601-008	Revoques	Unidad	1				0		0		0		0		0
32.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuad	40	34.125	1.365.000	31.730	1.269.200	28.160	1.126.400	30.400	1.216.000	32.625	1.305.000	35.000	1.400.000
32.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	9	38.220	343.980	35.070	315.630	36.960	332.640	33.600	302.400	33.000	297.000	20.000	180.000
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0		0		0
33.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuad	18	34.580	622.440	31.730	571.140	33.000	594.000	30.400	547.200	35.000	630.000	25.000	450.000
33.2		Carpeta hidrofuga	Metros cuad	18	31.850	573.300	31.730	571.140	33.000	594.000	30.400	547.200	33.350	600.300	25.000	450.000
34	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de cerámica esmaltada PI5 0.3	Metros cuad	18	70.980	1.277.640	65.130	1.172.340	68.640	1.235.520	62.400	1.123.200	72.150	1.298.700	65.000	1.170.000
35	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Zocalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	23	22.750	523.250	20.875	480.125	22.000	506.000	20.000	460.000	21.750	500.250	20.000	460.000
36	72131601-010	Aberturas metalicas y de madera	Unidad	1				0		0		0		0		0
36.1		Puerta tablero de cedro, con marcos de madera de 0.80x2.10 m c/ m	Unidad	1	1.183.000	1.183.000	1.085.500	1.085.500	1.144.000	1.144.000	1.040.000	1.040.000	1.131.500	1.131.500	1.100.000	1.100.000
36.2		Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera 2"	Unidad	3	864.500	2.593.500	793.250	2.379.750	836.000	2.508.000	760.000	2.280.000	835.000	2.505.000	450.000	1.350.000
36.3		Ventanas balancines	Metros cuad	1,1	354.900	390.390	325.650	358.215	343.200	377.520	312.000	343.200	275.000	302.500	400.000	440.000
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Guarda obra de alisado de cemen	Metros cuad	9,2	77.350	711.620	70.975	652.970	74.800	688.160	68.000	625.600	59.500	547.400	60.000	552.000
38	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	728.000	728.000	668.000	668.000	704.000	704.000	640.000	640.000	800.000	800.000	300.000	300.000
39	72131601-008	Revoques - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,6	63.700	229.320	58.450	210.420	61.000	219.600	56.000	201.600	70.000	252.000	25.000	90.000
40	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0		0		0		0
40.1		De paredes revocadas al latex	Metros cuad	80	22.750	1.820.000	24.215	1.937.200	25.000	2.000.000	23.200	1.856.000	22.750	1.820.000	10.000	800.000
40.2		De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuad	3,4	26.390	89.726	24.215	82.331	25.000	85.000	23.200	78.880	24.230	82.382	15.000	51.000
40.3		De aberturas metálicas con epoxi	Metros cuad	2,16	34.580	74.693	31.730	68.537	33.440	72.230	30.400	65.664	31.050	67.068	10.000	21.600
40.4		De ladrillos vistos con patinal (limpieza de ladrillos vistos con acido	Metros cuad	25,73	25.480	655.600	23.380	601.567	25.500	656.115	22.400	576.352	21.600	555.768	15.000	385.950
40.5		De machimbres con barniz	Metros cuad	30,7	26.390	810.173	24.215	743.401	25.500	782.850	23.200	712.240	24.230	743.861	20.000	614.000
40.6		De correas y listón de boca de metal con epo	Metros cuad	30,7	34.580	1.061.606	26.720	820.304	28.160	864.512	25.600	785.920	31.050	953.235	15.000	460.500
40.7		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	18,5	22.750	420.875	25.885	478.873	27.280	504.680	24.800	458.800	21.600	399.600	15.000	277.500
41	72102508-003	Revestimiento de azulejos - De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuad	48,3	74.620	3.604.146	68.470	3.307.101	72.160	3.485.328	65.600	3.168.480	71.340	3.445.722	50.000	2.415.000
42	72102602-004	Colocacion de vidrios -Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuad	1,08	150.150	162.162	137.775	148.797	145.200	156.816	132.000	142.560	155.000	167.400	120.000	129.600
43	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 24 -	Metro lineal	18,5	22.750	420.875	58.450	1.081.325	61.000	1.128.500	56.000	1.036.000	21.600	399.600	70.000	1.295.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0		0		0
44.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad Med	1	773.500	773.500	709.750	709.750	748.000	748.000	680.000	680.000	729.500	729.500	700.000	700.000
44.2		Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	Metro lineal	20	42.315	846.300	38.828	776.560	45.000	900.000	37.200	744.000	41.555	831.100	15.000	300.000

44.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	42.315	338.520	38.828	310.624	45.000	360.000	37.200	297.600	41.555	332.440	50.000	400.000
44.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	84.175	505.050	77.238	463.428	90.000	540.000	74.000	444.000	80.475	482.850	50.000	300.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos electricos	Unidad	1				0		0		0		0		0
45.1		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	2	118.300	236.600	108.550	217.100	1.200.000	2.400.000	104.000	208.000	115.000	230.000	60.000	120.000
45.2		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	4	172.900	691.600	158.650	634.600	180.000	720.000	152.000	608.000	165.300	661.200	90.000	360.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				0		0		0		0		0
46.1		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos	Unidad Med	1	5.005.000	5.005.000	4.592.500	4.592.500	4.840.000	4.840.000	4.400.000	4.400.000	4.785.000	4.785.000	7.000.000	7.000.000
46.2		Camara séptica de 1.50 x 1,90, incluye cañeria externa y registros se	Unidad Med	1	1.774.500	1.774.500	1.628.250	1.628.250	1.716.000	1.716.000	1.560.000	1.560.000	1.700.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000
46.3		Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.548.000	2.548.000	2.338.000	2.338.000	2.464.000	2.464.000	2.240.000	2.240.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000
47	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	682.500	682.500	626.250	626.250	660.000	660.000	600.000	600.000	670.000	670.000	500.000	500.000
48	72131601-002	Preparacion de obra - -VESTIDOR	Unidad	1		0		0		0		0		0		0
48.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	22,75	6.825	155.269	6.263	142.483	6.600	150.150	6.000	136.500	6.500	147.875	2.000	45.500
48.2		b- Replanteo	Metros cuad	22,75	4.550	103.513	4.175	94.981	4.400	100.100	4.000	91.000	4.350	98.963	2.000	45.500
49	72131601-003	Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbi	2,55	345.800	881.790	292.250	745.238	308.000	785.400	280.000	714.000	340.000	867.000	220.000	561.000
50	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - a- Encadenados de H° A°	Metros cúbi	2,5	1.774.500	4.436.250	1.628.250	4.070.625	1.716.000	4.290.000	1.560.000	3.900.000	1.750.000	4.375.000	550.000	1.375.000
51	72131601-005	Muros de nivelación :a- De 0,30 cm.	Metros cuad	5	131.950	659.750	121.075	605.375	127.600	638.000	116.000	580.000	126.000	630.000	120.000	600.000
52	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - de Interiores	Metros cúbi	2,65	68.250	180.863	62.625	165.956	66.000	174.900	60.000	159.000	50.000	132.500	50.000	132.500
53	72131601-006	Aislacion - a- De paredes	Metros cuad	4,5	31.759	142.916	29.225	131.513	30.800	138.600	28.000	126.000	30.000	135.000	25.000	112.500
54	72131601-005	Mamposteria - Muros de elevación :	Unidad	1				0		0		0		0		0
54.1		a- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuad	32	89.180	2.853.760	81.830	2.618.560	86.000	2.752.000	78.400	2.508.800	87.260	2.792.320	60.000	1.920.000
54.2		b- De 0,20 para revocar de ladrillos comunes	Metros cuad	6	81.900	491.400	81.830	490.980	86.000	516.000	78.400	470.400	88.000	528.000	90.000	540.000
54.3		c- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	8	23.660	189.280	21.710	173.680	22.880	183.040	20.800	166.400	18.200	145.600	60.000	480.000
55	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				0		0		0		0		0
55.1		a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada col	Metros cuad	32	180.180	5.765.760	165.330	5.290.560	174.240	5.575.680	158.400	5.068.800	172.260	5.512.320	250.000	8.000.000
56	72131601-008	Revoques	Unidad	1				0		0		0		0		0
56.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuad	50	34.125	1.706.250	31.730	1.586.500	35.000	1.750.000	30.400	1.520.000	32.625	1.631.250	35.000	1.750.000
56.2		b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	10	38.220	382.200	35.070	350.700	37.000	370.000	33.600	336.000	33.000	330.000	20.000	200.000
57	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de H° de cascotes 10 c	Unidad	22	34.580	760.760	31.730	698.060	33.000	726.000	30.400	668.800	35.000	770.000	70.000	1.540.000
58	72131601-009	Carpeta hidrofuga	Metros cuad	22	31.850	700.700	31.730	698.060	33.000	726.000	30.400	668.800	33.350	733.700	25.000	550.000
59	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	Metros cuad	22	70.980	1.561.560	65.130	1.432.860	70.000	1.540.000	62.400	1.372.800	72.150	1.587.300	55.000	1.210.000
60	72131601-009	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	Metro lineal	29	22.750	659.750	20.875	605.375	22.000	638.000	20.000	580.000	21.750	630.750	20.000	580.000
61	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:	Unidad	1				0		0		0		0		0
61.1		a- Puerta tablero de cedro, con marcos de madera de 0.80x2.10 m c/	Unidad	2	1.183.000	2.366.000	1.085.500	2.171.000	1.144.000	2.288.000	1.080.000	2.160.000	1.131.500	2.263.000	1.100.000	2.200.000
61.2		b- Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera	Unidad	4	864.500	3.458.000	793.250	3.173.000	836.000	3.344.000	760.000	3.040.000	835.500	3.342.000	450.000	1.800.000
61.3		c- Ventanas balancines	Metros cuad	2	354.900	709.800	325.650	651.300	343.200	686.400	312.000	624.000	275.000	550.000	350.000	700.000
62	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuad	10,5	77.350	812.175	70.975	745.238	74.800	785.400	68.000	714.000	59.500	624.750	55.000	577.500
63	72131601-008	Alfeizar de ventanas :- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	63.700	318.500	58.450	292.250	61.600	308.000	56.000	280.000	70.000	350.000	25.000	125.000
64	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				0		0		0		0		0
64.1		a- De paredes revocadas al latex	Metros cuad	89	22.750	2.024.750	24.215	2.155.135	25.000	2.225.000	23.200	2.064.800	22.750	2.024.750	15.000	1.335.000
64.2		b- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuad	4,4	22.750	100.100	24.215	106.546	25.000	110.000	23.200	102.080	21.600	95.040	25.000	110.000
64.3		c- De aberturas metálicas con epoxi	Metros cuad	2,16	34.580	74.693	31.730	68.537	35.000	75.600	30.400	65.664	31.050	67.068	15.000	32.400
64.4		d- De ladrillos vistos con patinal (limpieza de ladrillos vistos con acid	Metros cuad	30	25.480	764.400	23.380	701.400	25.000	750.000	22.400	672.000	21.600	648.000	15.000	450.000
64.5		e- De machimbres con barniz	Metros cuad	30,7	26.390	810.173	24.215	743.401	26.000	798.200	23.200	712.240	24.230	743.861	15.000	460.500
64.6		f- De correas y listón de boca de metal con epoxi	Metros cuad	30,7	34.580	1.061.606	26.720	820.304	29.000	890.300	25.600	785.920	31.050	953.235	25.000	767.500
64.7		g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	20	22.750	455.000	25.885	517.700	28.000	560.000	24.800	496.000	21.600	432.000	15.000	300.000
65	72102508-003	Revestimiento de azulejos -a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuad	48,3	74.620	3.604.146	68.470	3.307.101	73.000	3.525.900	65.600	3.168.480	71.340	3.445.722	65.000	3.139.500
66	72102602-004	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuad	1,8	150.150	270.270	137.775	247.995	160.000	288.000	132.000	237.600	155.000	279.000	120.000	216.000
67	72101510-005	Construccion de desague pluvial -a- Canaleta y caño de bajada Nº 24	Metro lineal	18,5	63.700	1.178.450	58.450	1.081.325	61.600	1.139.600	56.000	1.036.000	62.660	1.159.210	70.000	1.295.000
68	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				0		0		0		0		0
68.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad Med	1	773.500	773.500	709.750	709.750	748.000	748.000	680.000	680.000	729.500	729.500	900.000	900.000
68.2		Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	Metro lineal	20	42.315	846.300	38.828	776.560	40.920	818.400	37.200	744.000	41.555	831.100	15.000	300.000
68.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	42.315	338.520	38.828	310.624	40.920	327.360	37.200	297.600	41.555	332.440	50.000	400.000
68.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	84.175	505.050	77.238	463.428	80.960	485.760	74.000	444.000	80.475	482.850	50.000	300.000
69	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad	1				0		0		0		0		0
69.1		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	2	118.300	236.600	108.550	217.100	114.400	228.800	104.000	208.000	115.000	230.000	65.000	130.000
69.2		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	4	172.900	691.600	158.650	634.600	167.200	668.800	152.000	608.000	165.300	661.200	90.000	360.000
69.3		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	345.800	345.800	317.300	317.300	334.400	334.400	304.000	304.000	380.000	380.000	800.000	800.000
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				0		0		0		0		
70.1		Provision y colocacion de calefon ducha	Unidad	4	227.500	910.000	208.750	835.000	220.000	880.000	200.000	800.000	250.000	1.000.000	120.000	480.000
70.2		Espejo en baños con marco de aluminio	Metros cuad	1,6	327.600	524.160	300.600	480.960	316.800	506.880	288.000	460.800	313.200	501.120	500.000	800.000
70.3		Mesada en vestuario de granito reconstituido	Metro lineal	2,4	1.001.000	2.402.400	918.500	2.204.400	132.000	316.800	880.000	2.112.000	1.000.000	2.400.000	800.000	1.920.000
70.4		Bacha embutida de ceramica con accesorios y griferia	Unidad	2	546.000	1.092.000	501.000	1.002.000	530.000	1.060.000	480.000	960.000	650.000	1.300.000	500.000	1.000.000

Aba Eva Lapierre
O.C.
Itapúa

71	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	682.500	682.500	626.250	626.250	660.000	660.000	600.000	600.000	670.000	670.000	400.000	400.000
72	72131601-002	Preparacion de obra -ESCENARIO	Unidad	1				0		0		0		0		0
72.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	66	6.825	450.450	4.175	275.550	4.400	290.400	4.000	264.000	6.500	429.000	2.000	132.000
72.2		b- Replanteo	Metros cuad	66	4.550	300.300	4.175	275.550	4.400	290.400	4.000	264.000	4.350	287.100	2.000	132.000
73	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				0		0		0		0		0
73.1		Contrapiso de H° de cascotes 15 cms.	Metros cuad	66	34.580	2.282.280	32.148	2.121.768	35.000	2.310.000	30.800	2.032.800	35.000	2.310.000	30.000	1.980.000
73.2		Piso calcareo	Metros cuad	66	71.435	4.714.710	65.548	4.326.168	75.000	4.950.000	62.800	4.144.800	92.500	6.105.000	55.000	3.630.000
74	72131601-003	Cimiento	Unidad	1				0		0		0		0		0
74.1		Cimiento de PBC	Metros cúbi	3,89	345.800	1.345.162	321.475	1.250.538	338.800	1.317.932	308.000	1.198.120	340.000	1.322.600	220.000	855.800
74.2		Cordon de ladrillo de 0.30	Metros cuad	19,92	131.950	2.628.444	110.638	2.203.909	120.000	2.390.400	106.000	2.111.520	126.000	2.509.920	120.000	2.390.400
75	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbi	39,6	68.250	2.702.700	70.558	2.794.097	80.000	3.168.000	67.600	2.676.960	50.000	1.980.000	50.000	1.980.000
76	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/Cubierta de techo	Unidad	1				0		0		0		0		0
76.1		Estructura portante metálica (incluye fundación y columnas) para so	Unidad Med	1	3.640.000	3.640.000	3.340.000	3.340.000	3.520.000	3.520.000	3.200.000	3.200.000	3.750.000	3.750.000	20.000.000	20.000.000
76.2		Cubierta de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintada color cerámica. Incluye correas y vigas metálicas conforme a cálculo por parte de la contratista. Pend 15% (tinglado polideportivo sujeto a cálculo propuesto por parte de la contratista)	Metros cuad	66	180.180	11.891.880	116.900	7.715.400	125.000	8.250.000	112.000	7.392.000	172.260	11.369.160	250.000	16.500.000
77	72131601-012	Servicio de pintura -a- De ladrillos vistos con patinal (limpieza de lad	Metros cuad	20,4	25.480	519.792	31.730	647.292	34.000	693.600	30.400	620.160	21.600	440.640	15.000	306.000
78	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	682.500	682.500	542.750	542.750	572.000	572.000	520.000	520.000	670.000	670.000	400.000	400.000
79	72131601-002	Preparacion de obra - PATIO DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1		0		0		0		0		0		0
79.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	100	6.825	682.500	5.010	501.000	528.000	52.800.000	4.800	480.000	6.500	650.000	2.000	200.000
80	70111713-999	Servicio de provision / montaje de equipos/ juegos de parques/plaza	Unidad	1				0		0		0		0		0
80.1		Hamacas (con terminación antióxido y dos capas de pintura sintética	Unidad Med	1	3.048.500	3.048.500	2.797.250	2.797.250	2.948.000	2.948.000	2.680.000	2.680.000	2.800.000	2.800.000	5.000.000	5.000.000
80.2		Sube y Baja (con terminación antióxido y dos capas de pintura sintét	Unidad Med	1	3.367.000	3.367.000	3.089.500	3.089.500	3.260.000	3.260.000	2.960.000	2.960.000	3.219.000	3.219.000	7.500.000	7.500.000
80.3		Tobogán (con terminación antióxido y dos capas de pintura sintética	Unidad Med	2	3.367.000	6.734.000	3.089.500	6.179.000	3.260.000	6.520.000	2.960.000	5.920.000	2.800.000	5.600.000	3.000.000	6.000.000
80.4		Arenero (diámetro=6m) - Mureta de ladrillos comunes prensados vis	Unidad Med	1	3.185.000	3.185.000	2.922.500	2.922.500	3.080.000	3.080.000	2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000	2.700.000	2.700.000
80.5		Multijuegos Infantiles de madera	Unidad Med	1	6.825.000	6.825.000	6.262.500	6.262.500	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.780.000	6.780.000	9.000.000	9.000.000
81	70111713-998	Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas - Equip	Unidad	1				0		0		0		0		0
81.1		Pérgola de H°A° con malla metálica superior. (Según Especificación t	Unidad Med	1	3.640.000	3.640.000	3.340.000	3.340.000	3.520.000	3.520.000	3.200.000	3.200.000	3.855.000	3.855.000	7.200.000	7.200.000
81.2		Bancos de madera (c/ estructura metálica) largo=2.00 m, incluye ter	Unidad Med	5	1.729.000	8.645.000	1.586.500	7.932.500	1.672.000	8.360.000	1.520.000	7.600.000	1.600.000	8.000.000	600.000	3.000.000
81.3		Basureros metálicos (con terminación antióxido y dos capas de pintu	Unidad Med	4	518.700	2.074.800	475.950	1.903.800	500.000	2.000.000	456.000	1.824.000	570.000	2.280.000	450.000	1.800.000
81.4		Caminero de canto rodado con diseño a cargo de la contratista. Anch	Metro lineal	30	200.200	6.006.000	183.700	5.511.000	193.600	5.808.000	160.000	4.800.000	212.000	6.360.000	150.000	4.500.000
82	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	682500	**682.500**	459.250,00	459.250,00	484.000	484.000	440.000	440.000	670.000	670.000	250.000	250.000
						670.510.218		616.908.639		705.738.069		590.649.640		645.942.889		602.624.550
		Precio de la Oferta según Planilla				**670.231.747**				**653.467.509**						
		Diferencia				278.471				52.270.560						

figura limpieza 1,00m2

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

Construcción de Polideportivo para el Distrito de General Artigas- Plurianual con ID: 372551

					Project Ingeniería S.R.L		Corporación Constructiva		Dianel Inmobiliaria Constructora S.A.		Ing. Juan Agustín Canatta		Ing. Jorge Díaz Lavigne	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1										
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	900.000	900.000	1200000	1.200.000	1000000	1.000.000	875000	875.000
1.2		Limpieza de terreno	Metros cuad	624	6.375	3.978.000	2.814	1.755.936	7500	4.680.000	4813	3.003.312	5375	3.354.000
1.3		Placa de Inauguración	Unidad	1	807.500	807.500	950.000	950.000	950000	950.000	904762	904.762	937500	937.500
1.4		Vallado de Obra	Metro lineal	150	49.300	7.395.000	42.000	6.300.000	58000	8.700.000	27500	4.125.000	43750	6.562.500
1.5		Obrador	Unidad Med	1	12.750.000	12.750.000	8.312.150	8.312.150	15000000	15.000.000	13043479	13.043.479	10625	10.625
1.6		Replanteo de obra y Marcación	Metros cuad	624	4.250	2.652.000	2.029	1.266.096	5000	3.120.000	3438	2.145.312	3750	2.340.000
2	72131601-002	Preparacion de obra- movimiento de suelo	Unidad	1		0		0		0		0		0
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbi	40,5	53.550	2.168.775	34.034	1.378.377	63000	2.551.500	55000	2.227.500	45000	1.822.500
2.2		Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbi	14,56	53.550	779.688	34.034	495.535	63000	917.280	55000	800.800	45000	655.200
3	72131601-003	Cimiento - Fundaciones	Unidad	1		0		0		0		0		0
3.1		Zapatas HºAº 1,00x1,50. (sujeto a calculo por parte del contratista) c	Metros cúbi	9	1.657.500	14.917.500	1.520.000	13.680.000	1950000	17.550.000	1740333	15.662.997	1625000	14.625.000
3.2		Encadenado inferior de Hº Aº 20x40 (sujeto a calculo por parte del c	Metros cúbi	5	1.827.500	9.137.500	1.600.000	8.000.000	2150000	10.750.000	2060333	10.301.665	1875000	9.375.000
3.3		Tronco de Zapata.	Metros cúbi	5	1.657.500	8.287.500	1.600.000	8.000.000	1950000	9.750.000	1740333	8.701.665	1875000	9.375.000
3.4		Cimiento Piedra Bruta Colocada 0,40- h min. 0.70	Metros cúbi	15	323.000	4.845.000	270.000	4.050.000	380000	5.700.000	261700	3.925.500	312500	4.687.500
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		0		0		0		0		0
4.1		Columnas de Hormigon Armado 0.40x0.6 (calculo por parte del contr	Metros cúbi	13	1.827.500	23.757.500	1.680.000	21.840.000	2150000	27.950.000	1297834	16.871.842	1875000	24.375.000
4.2		Encadenado superior de Hormigon armado 0.20x0.40 (calculo por p	Metros cúbi	5	1.912.500	9.562.500	1.680.000	8.400.000	2250000	11.250.000	2060333	10.301.665	1875000	9.375.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		0		0		0		0		0
5.1		De nivelación 0,30m de ladrillo comun (3 hiladas)	Metros cuad	11	123.250	1.355.750	130000	1.430.000	145000	1.595.000	172058	1.892.638	150000	1.650.000
5.2		De elevación de 0,15m ladrillo hueco visto a ambas caras	Metros cuad	100,8	72.250	7.282.800	72000	7.257.600	85000	8.568.000	57035	5.749.128	75000	7.560.000
6	72131601-006	Aislacion	Unidad	1		0		0		0		0		0
6.1		Horizontal en forma de U de muros con pintura asfáltica a una capa	Metros cuad	6,3	29.665	186.890	28.000	176.400	34900	219.870	27775	174.983	30000	189.000
6.2		Horizontal con hidrófugo (esp. 3mm)	Metros cuad	6,3	33.150	208.845	28.000	176.400	39000	245.700	20200	127.260	30000	189.000
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - empastonado	Unidad	1		0		0		0		0		0
7.1		Sobre terreno natural compactado e= 10cm (incluye accesos y bajo g	Metros cuad	25,5	32.300	823.650	31.000	790.500	38000	969.000	23375	596.063	31250	796.875
7.2		Contrapiso de cascote e= 10cm	Metros cuad	624	32.300	20.155.200	31.000	19.344.000	38000	23.712.000	37125	23.166.000	31250	19.500.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		0		0		0		0		0
8.1		Piso de Hormigon e=12 cm con tratamiento de pavicrom, terminacio	Metros cuad	624	95.200	59.404.800	134.042	83.642.208	95000	59.280.000	93958	58.629.792	112500	70.200.000
8.2		Carpeta cementicia en entrada e=2cm	Metros cuad	25,5	29.750	758.625	26.000	663.000	35000	892.500	23625	602.438	31250	796.875
9	72131601-008	Revoques finos- De pilares y encadenado a dos capas con material hi	Metros cuad	172,8	31.875	5.508.000	31.000	5.356.800	37500	6.480.000	31301	5.408.813	31250	5.400.000
10	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado- De chapa Zinc trapezoid	Metros cuad	668,6	254.800	170.359.280	188.177	125.815.142	237000	158.458.200	206250	137.898.750	200000	133.720.000
11	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	1		0		0		0		0		0
11.1		Registros de 0,45x0,45 con rejilla metalica	Unidad	6	357.000	2.142.000	291.842	1.751.052	420000	2.520.000	381818	2.290.908	312500	1.875.000
11.2		Caño de desague pluvial de PVC 100mm	Metro lineal	18	33.150	596.700	30.000	540.000	39000	702.000	35454	638.172	27500	495.000
11.3		Canalón de desagüe	Metro lineal	52	119.000	6.188.000	120.000	6.240.000	140000	7.280.000	127272	6.618.144	100000	5.200.000
11.4		Canaletas de chapa Zinc N° 24. Des 50 cm.	Metro lineal	52	59.500	3.094.000	60.000	3.120.000	70000	3.640.000	68750	3.575.000	62500	3.250.000
11.5		Bajada de chapa N° 24	Metro lineal	60	59.500	3.570.000	60.000	3.600.000	70000	4.200.000	68750	4.125.000	62500	3.750.000
12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		0		0		0		0		0
12.1		Provision y montaje de tablero, incluye llaves TM para montaje en ri	Unidad	1	1.147.500	1.147.500	1200000	1.200.000	1350000	1.350.000	1250000	1.250.000	1250000	1.250.000
12.2		Provision y colocacion de reflectores LED	Unidad	8	837.250	6.698.000	900000	7.200.000	985000	7.880.000	912038	7.296.304	812500	6.500.000
12.3		Provision y tendido de conductores 2x4 mm2 NYY	Metro lineal	280	12.750	3.570.000	14.000	3.920.000	15000	4.200.000	13889	3.888.920	15000	4.200.000
12.4		Bocas de Iluminacion y tomas	Unidad	12	66.300	795.600	70.000	840.000	78000	936.000	72222	866.664	62500	750.000
12.5		Provision y tendido de conductor 4x4 NYY	Metro lineal	20	19.550	391.000	20.000	400.000	23000	460.000	21296	425.920	20000	400.000
12.6		Construccion de Nicho para medidor con llave limitadora, puesto de	Unidad	1	1.530.000	1.530.000	1.500.000	1.500.000	1800000	1.800.000	1636363	1.636.363	1500000	1.500.000
13	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad	1		0		0		0		0		0
13.1		Protector de caños y tejido detrás de arcos 1 x 1- incluye pintura	Metros cuad	110	63.750	7.012.500	65.000	7.150.000	75000	8.250.000	68750	7.562.500	87500	9.625.000
13.2		Estructura metàlica con Tableros acrílicos de básquet (incluye guias	Unidad Med	1	12.197.500	12.197.500	16.500.000	16.500.000	14350000	14.350.000	11687500	11.687.500	12500000	12.500.000
14	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		0		0		0		0		0
14.1		De estructura de H°A° base a la cal	Metros cuad	172,8	10.880	1.880.064	7.200	1.244.160	12800	2.211.840	7125	1.231.200	11250	1.944.000
14.2		De estructura de H°A° al látex color blanco	Metros cuad	178,8	21.250	3.799.500	15.119	2.703.277	25000	4.470.000	19368	3.462.998	21250	3.799.500

Abg. Eva Lapierre
[illegible] D.G.
Departamento - Itapúa

14.3		De ladrillo visto con patinal (previa limpieza con ácido muriático)	Metros cuad	201,6	23.800	4.798.080	23.000	4.636.800	28000	5.644.800	20605	4.153.968	21250	4.284.000
14.4		De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	112	21.250	2.380.000	24.000	2.688.000	25000	2.800.000	20600	2.307.200	18750	2.100.000
14.5		De estructura metálica portante de Techo con epoxi	Unidad Med	1	3.910.000	3.910.000	3.400.000	3.400.000	4600000	4.600.000	4380952	4.380.952	3750000	3.750.000
14.6		Demarcación con pintura de Cancha	Unidad Med	1	2.550.000	2.550.000	2.300.000	2.300.000	3000000	3.000.000	2857143	2.857.143	2500000	2.500.000
15	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza periodica y final- retiro total de escombr	Unidad Med	1	1.615.000	1.615.000	1.500.000	1.500.000	1900000	1.900.000	1652174	1.652.174	1875000	1.875.000
16	72131601-003	Cimiento - Graderia	Unidad	1		0		0		0		0		0
16.1		Dado de Fundación para gradería 0.60x0.25 (Sujeto a calculo por par	Metros cúbi	0,45	578.000	260.100	350.000	157.500	680000	306.000	1785333	803.400	625000	281.250
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		0		0		0		0		0
17.1		Encadenado inferior de Hº Aº 0.20x0.30 para base de gradería - (suj	Metros cúbi	2,52	1.657.500	4.176.900	1600000	4.032.000	1950000	4.914.000	2060333	5.192.039	1875000	4.725.000
17.2		Losas de Hormigon armado asiento de graderias esp. min. 10cm (ca	Metros cúbi	8,82	1.827.500	16.118.550	1600000	14.112.000	2150000	18.963.000	1965916	17.339.379	1875000	16.537.500
18	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		0		0		0		0		0
18.1		De nivelación 0,30m de ladrillo comun (3 hiladas)	Metros cuad	8,4	123.250	1.035.300	130.000	1.092.000	145500	1.222.200	172058	1.445.287	150000	1.260.000
18.2		De elevación de 0,20m ladrillo comun (soporte graderias)	Metros cuad	22,95	76.500	1.755.675	90.000	2.065.500	90000	2.065.500	131903	3.027.174	100000	2.295.000
19	72131601-008	Revoques finos - De mampostería a dos capas con material hidrofug	Metros cuad	45,9	32.725	1.502.078	29.000	1.331.100	38500	1.767.150	31301	1.436.716	27500	1.262.250
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - empastonado	Unidad	1		0		0		0		0		0
20.1		Sobre terreno natural compactado e= 10cm (bajo gradería)	Metros cuad	120,87	32.300	3.904.101	31.000	3.746.970	38000	4.593.060	23375	2.825.336	31250	3.777.188
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso de hormigon rodillado bajo g	Metros cuad	120,87	46.750	5.650.673	55.000	6.647.850	55000	6.647.850	93958	11.356.703	40000	4.834.800
22	72101903-001	Carpinteria metalica - Barandas de caño metàlico circular de 2"-inclu	Metro lineal	24	280.500	6.732.000	300.000	7.200.000	330000	7.920.000	275000	6.600.000	250000	6.000.000
23	72131601-012	Servicio de pintura - De estructura de H°A° al látex color blanco	Metros cuad	100	16.320	1.632.000	15.119	1.511.900	19200	1.920.000	19368	1.936.800	18750	1.875.000
24	72131601-002	Preparacion de obra - SSHH	Unidad	1		0		0		0		0		0
24.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	22,75	6.375	145.031	2.814	64.019	7500	170.625	4813	109.496	5375	122.281
24.2		Replanteo	Metros cuad	22,75	4.250	96.688	2.029	46.160	5000	113.750	3438	78.215	4375	99.531
25	72131601-003	Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbi	2,55	297.500	758.625	270.000	688.500	350000	892.500	352700	899.385	312500	796.875
26	72131601-004	Colocacion de hormigon armado -Estructura de H° A°- De 0,30 cm.	Metros cúbi	2	1.657.500	3.315.000	1.600.000	3.200.000	1950000	3.900.000	2060333	4.120.666	1875000	3.750.000
27	72131601-005	Mamposteria - Muros de nivelación-De 0,30 cm.	Metros cuad	4	123.250	493.000	130.000	520.000	145000	580.000	172058	688.232	150000	600.000
28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apisonado de interior	Metros cúbi	2,3	63.750	146.625	60.000	138.000	75000	172.500	72325	166.348	62500	143.750
29	72131601-006	Aislacion - Aislación asfaltica de paredes	Metros cuad	3,45	29.750	102.638	28.000	96.600	35000	120.750	27775	95.824	30000	103.500
30	72131601-005	Mamposteria -Muros de elevación	Unidad	1		0		0		0		0		0
30.1		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuad	25,73	83.300	2.143.309	82000	2.109.860	98000	2.521.540	99832	2.568.677	81250	2.090.563
30.2		De 0,20 para revocar de ladrillos comunes	Metros cuad	5,72	83.300	476.476	90000	514.800	98000	560.560	131903	754.485	112500	643.500
30.3		Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	5,5	22.100	121.550	19.000	104.500	26000	143.000	25450	139.975	22500	123.750
31	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1		0		0		0		0		0
31.1		Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color	Metros cuad	30,7	168.300	5.166.810	190.000	5.833.000	198000	6.078.600	206250	6.331.875	187500	5.756.250
32	72131601-008	Revoques	Unidad	1		0		0		0		0		0
32.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuad	40	32.300	1.292.000	29.000	1.160.000	38000	1.520.000	31301	1.252.040	27500	1.100.000
32.2		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	9	35.700	321.300	40.000	360.000	42000	378.000	24500	220.500	31250	281.250
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		0		0		0		0		0
33.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuad	18	32.300	581.400	31.000	558.000	38000	684.000	37125	668.250	31250	562.500
33.2		Carpeta hidrofuga	Metros cuad	18	32.300	581.400	27.000	486.000	38000	684.000	23625	425.250	31250	562.500
34	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de cerámica esmaltada PI5 0.3	Metros cuad	18	66.300	1.193.400	70.000	1.260.000	78000	1.404.000	70687	1.272.366	62500	1.125.000
35	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Zocalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	23	21.250	488.750	21.000	483.000	25000	575.000	23038	529.874	18750	431.250
36	72131601-010	Aberturas metalicas y de madera	Unidad	1		0		0		0		0		0
36.1		Puerta tablero de cedro, con marcos de madera de 0.80x2.10 m c/ m	Unidad	1	1.105.000	1.105.000	1.300.000	1.300.000	1300000	1.300.000	938750	938.750	1062500	1.062.500
36.2		Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera 2"	Unidad	3	807.500	2.422.500	900.000	2.700.000	950000	2.850.000	535700	1.607.100	750000	2.250.000
36.3		Ventanas balancines	Metros cuad	1,1	331.500	364.650	280.000	308.000	390000	429.000	206250	226.875	287500	316.250
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Guarda obra de alisado de cemen	Metros cuad	9,2	72.250	664.700	80.000	736.000	85000	782.000	73113	672.640	62500	575.000
38	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	680.000	680.000	750.000	750.000	800000	800.000	727273	727.273	625000	625.000
39	72131601-008	Revoques - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	3,6	59.500	214.200	60.000	216.000	70000	252.000	57426	206.734	50000	180.000
40	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		0		0		0		0		0
40.1		De paredes revocadas al latex	Metros cuad	80	24.650	1.972.000	15119	1.209.520	29000	2.320.000	19995	1.599.600	21250	1.700.000
40.2		De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuad	3,4	24.650	83.810	25.000	85.000	29000	98.600	20095	68.323	22500	76.500
40.3		De aberturas metálicas con epoxi	Metros cuad	2,16	32.300	69.768	28.000	60.480	38000	82.080	32902	71.068	27500	59.400
40.4		De ladrillos vistos con patinal (limpieza de ladrillos vistos con acido	Metros cuad	25,73	23.800	612.374	23.000	591.790	28000	720.440	20605	530.167	21250	546.763
40.5		De machimbres con barniz	Metros cuad	30,7	24.650	756.755	25.000	767.500	29000	890.300	19751	606.356	22500	690.750
40.6		De correas y listón de boca de metal con epo	Metros cuad	30,7	27.200	835.040	25.000	767.500	32000	982.400	30000	921.000	25000	767.500
40.7		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	18,5	26.350	487.475	25.000	462.500	31000	573.500	20132	372.442	22500	416.250
41	72102508-003	Revestimiento de azulejos - De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuad	48,3	69.700	3.366.510	70.000	3.381.000	82000	3.960.600	99700	4.815.510	62500	3.018.750
42	72102602-004	Colocacion de vidrios -Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuad	1,08	140.250	151.470	140.000	151.200	165000	178.200	206250	222.750	12500	13.500
43	72101510-005	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 24 -	Metro lineal	18,5	59.500	1.100.750	60.000	1.110.000	70000	1.295.000	68750	1.271.875	62500	1.156.250
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		0		0		0		0		0
44.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad Med	1	722.500	722.500	700.000	700.000	850000	850.000	787038	787.038	62500	62.500
44.2		Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	Metro lineal	20	39.525	790.500	33.000	660.000	46500	930.000	43056	861.120	33750	675.000

Abg. Eva Laplerre
Jefa de la U.T.C.
Gobernación Tapia.

44.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	39.525	316.200	55.000	440.000	46500	372.000	43056	344.448	50000	400.000
44.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	78.625	471.750	70.000	420.000	92500	555.000	85649	513.894	68750	412.500
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos electricos	Unidad	1		0		0		0		0		0
45.1		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	2	110.500	221.000	95.000	190.000	130000	260.000	120371	240.742	93750	187.500
45.2		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	4	161.500	646.000	150.000	600.000	190000	760.000	175926	703.704	150000	600.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		0		0		0		0		0
46.1		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos	Unidad Med	1	4.675.000	4.675.000	4800000	4.800.000	5500000	5.500.000	5140188	5.140.188	4375000	4.375.000
46.2		Camara séptica de 1.50 x 1,90, incluye cañeria externa y registros se	Unidad Med	1	1.657.500	1.657.500	1700000	1.700.000	1950000	1.950.000	182431	182.431	1500000	1.500.000
46.3		Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.380.000	2.380.000	2.500.000	2.500.000	2800000	2.800.000	2616823	2.616.823	2500000	2.500.000
47	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	637.500	637.500	700.000	700.000	750000	750.000	618750	618.750	625000	625.000
48	72131601-002	Preparacion de obra - -VESTIDOR	Unidad	1		0		0		0		0		0
48.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	22,75	6.375	145.031	2.814	64.019	7500	170.625	4813	109.496	5375	122.281
48.2		b- Replanteo	Metros cuad	22,75	4.250	96.688	2.029	46.160	5000	113.750	3438	78.215	4375	99.531
49	72131601-003	Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbi	2,55	297.500	758.625	270.000	688.500	350000	892.500	352700	899.385	312500	796.875
50	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - a- Encadenados de H° A°	Metros cúbi	2,5	1.657.500	4.143.750	1.600.000	4.000.000	1950000	4.875.000	2060333	5.150.833	1875000	4.687.500
51	72131601-005	Muros de nivelación :a- De 0,30 cm.	Metros cuad	5	123.250	616.250	130.000	650.000	1450000	7.250.000	172058	860.290	150000	750.000
52	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - de Interiores	Metros cúbi	2,65	63.750	168.938	60.000	159.000	75000	198.750	72325	191.661	56250	149.063
53	72131601-006	Aislacion - a- De paredes	Metros cuad	4,5	29.750	133.875	28.000	126.000	35000	157.500	27775	124.988	30000	135.000
54	72131601-005	Mamposteria - Muros de elevación :	Unidad	1		0		0		0		0		0
54.1		a- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuad	32	83.300	2.665.600	82000	2.624.000	98000	3.136.000	99832	3.194.624	81250	2.600.000
54.2		b- De 0,20 para revocar de ladrillos comunes	Metros cuad	6	83.300	499.800	90000	540.000	98000	588.000	131903	791.418	112500	675.000
54.3		c- Envarillado de aberturas 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	8	22.100	176.800	19.000	152.000	26000	208.000	25450	203.600	21250	170.000
55	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1		0		0		0		0		0
55.1		a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada colo	Metros cuad	32	168.300	5.385.600	190.000	6.080.000	198000	6.336.000	206250	6.600.000	187500	6.000.000
56	72131601-008	Revoques	Unidad	1		0		0		0		0		0
56.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuad	50	32.300	1.615.000	29.000	1.450.000	38000	1.900.000	31301	1.565.050	27500	1.375.000
56.2		b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	10	35.700	357.000	40.000	400.000	42000	420.000	24500	245.000	31250	312.500
57	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de H° de cascotes 10 c	Unidad	22	32.300	710.600	31.000	682.000	38000	836.000	37125	816.750	31250	687.500
58	72131601-009	Carpeta hidrofuga	Metros cuad	22	32.300	710.600	27.000	594.000	38000	836.000	23625	519.750	31250	687.500
59	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30	Metros cuad	22	66.300	1.458.600	70.000	1.540.000	78000	1.716.000	70687	1.555.114	62500	1.375.000
60	72131601-009	Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10	Metro lineal	29	21.250	616.250	21.000	609.000	25000	725.000	23038	668.102	18750	543.750
61	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:	Unidad	1		0		0		0		0		0
61.1		a- Puerta tablero de cedro, con marcos de madera de 0.80x2.10 m c/	Unidad	2	1.105.000	2.210.000	1.300.000	2.600.000	1300000	2.600.000	938750	1.877.500	1062500	2.125.000
61.2		b- Puerta para boxes enchapados en fromica, con marcos de madera	Unidad	4	807.500	3.230.000	900000	3.600.000	950000	3.800.000	535700	2.142.800	750000	3.000.000
61.3		c- Ventanas balancines	Metros cuad	2	331.500	663.000	280000	560.000	390000	780.000	206250	412.500	287500	575.000
62	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuad	10,5	72.250	758.625	80.000	840.000	85000	892.500	73113	767.687	62500	656.250
63	72131601-008	Alfeizar de ventanas :- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	59.500	297.500	52.000	260.000	70000	350.000	57426	287.130	50000	250.000
64	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		0		0		0		0		0
64.1		a- De paredes revocadas al latex	Metros cuad	89	24.650	2.193.850	15.119	1.345.591	29000	2.581.000	19995	1.779.555	21250	1.891.250
64.2		b- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuad	4,4	24.650	108.460	25.000	110.000	29000	127.600	20095	88.418	22500	99.000
64.3		c- De aberturas metálicas con epoxi	Metros cuad	2,16	32.300	69.768	28.000	60.480	38000	82.080	32902	71.068	27500	59.400
64.4		d- De ladrillos vistos con patinal (limpieza de ladrillos vistos con acid	Metros cuad	30	23.800	714.000	23.000	690.000	28000	840.000	20605	618.150	21250	637.500
64.5		e- De machimbres con barniz	Metros cuad	30,7	24.650	756.755	25.000	767.500	29000	890.300	19751	606.356	22500	690.750
64.6		f- De correas y listón de boca de metal con epoxi	Metros cuad	30,7	27.200	835.040	25.000	767.500	32000	982.400	30000	921.000	25000	767.500
64.7		g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	20	26.350	527.000	25.000	500.000	31000	620.000	20132	402.640	22500	450.000
65	72102508-003	Revestimiento de azulejos -a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuad	48,3	69.700	3.366.510	70.000	3.381.000	82000	3.960.600	99700	4.815.510	62500	3.018.750
66	72102602-004	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuad	1,8	140.250	252.450	140.000	252.000	165000	297.000	206250	371.250	125000	225.000
67	72101510-005	Construccion de desague pluvial -a- Canaleta y caño de bajada Nº 24	Metro lineal	18,5	59.500	1.100.750	60.000	1.110.000	70000	1.295.000	68750	1.271.875	62500	1.156.250
68	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		0		0		0		0		0
68.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad Med	1	722.500	722.500	700.000	700.000	850000	850.000	787038	787.038	625000	625.000
68.2		Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm.	Metro lineal	20	39.525	790.500	33.000	660.000	46500	930.000	43056	861.120	33750	675.000
68.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	39.525	316.200	55.000	440.000	46500	372.000	43056	344.448	50000	400.000
68.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	78.625	471.750	70.000	420.000	92500	555.000	85649	513.894	68750	412.500
69	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad	1		0		0		0		0		0
69.1		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	2	110.500	221.000	95000	190.000	130000	260.000	120371	240.742	93750	187.500
69.2		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	4	161.500	646.000	150.000	600.000	190000	760.000	175926	703.704	150000	600.000
69.3		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	323.000	323.000	350.000	350.000	380000	380.000	351852	351.852	312500	312.500
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		0		0		0		0		0
70.1		Provision y colocacion de calefon ducha	Unidad	4	212.500	850.000	280.000	1.120.000	250000	1.000.000	235850	943.400	187500	750.000
70.2		Espejo en baños con marco de aluminio	Metros cuad	1,6	306.000	489.600	350.000	560.000	360000	576.000	339623	543.397	312500	500.000
70.3		Mesada en vestuario de granito reconstituido	Metro lineal	2,4	935.000	2.244.000	800.000	1.920.000	1100000	2.640.000	1037737	2.490.569	875000	2.100.000
70.4		Bacha embutida de ceramica con accesorios y griferia	Unidad	2	510.000	1.020.000	550.000	1.100.000	600000	1.200.000	566038	1.132.076	500000	1.000.000



71	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	637.500	637.500	700.000	700.000	750000	750.000	652174	652.174	625000	625.000
72	72131601-002	Preparacion de obra -ESCENARIO	Unidad	1		0		0		0		0		0
72.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	66	4.250	280.500	2.814	185.724	5000	330.000	4813	317.658	4375	288.750
72.2		b- Replanteo	Metros cuad	66	4.250	280.500	2.029	133.914	5000	330.000	3438	226.908	4375	288.750
73	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		0		0		0		0		0
73.1		Contrapiso de H° de cascotes 15 cms.	Metros cuad	66	32.725	2.159.850	35.000	2.310.000	38500	2.541.000	37125	2.450.250	31250	2.062.500
73.2		Piso calcareo	Metros cuad	66	66.725	4.403.850	65.000	4.290.000	78500	5.181.000	70687	4.665.342	62500	4.125.000
74	72131601-003	Cimiento	Unidad	1		0		0		0		0		0
74.1		Cimiento de PBC	Metros cúbi	3,89	327.250	1.273.003	270.000	1.050.300	385000	1.497.650	352700	1.372.003	312500	1.215.625
74.2		Cordon de ladrillo de 0.30	Metros cuad	19,92	112.625	2.243.490	135.000	2.689.200	132500	2.639.400	142374	2.836.090	150000	2.988.000
75	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbi	39,6	71.825	2.844.270	60.000	2.376.000	84500	3.346.200	72325	2.864.070	62500	2.475.000
76	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/Cubierta de techo	Unidad	1		0		0		0		0		0
76.1		Estructura portante metálica (incluye fundación y columnas) para so	Unidad Med	1	3.400.000	3.400.000	4200000	4.200.000	4000000	4.000.000	3809524	3.809.524	3750000	3.750.000
76.2		Cubierta de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintada color cerámica. Incluye correas y vigas metálicas conforme a cálculo por parte de la contratista. Pend 15% (tinglado polideportivo sujeto a cálculo propuesto por parte de la contratista)	Metros cuad	66	119.000	7.854.000	150.000	9.900.000	140000	9.240.000	130625	8.621.250	137500	9.075.000
77	72131601-012	Servicio de pintura -a- De ladrillos vistos con patinal (limpieza de lad	Metros cuad	20,4	32.300	658.920	23.000	469.200	38000	775.200	15793	322.177	27500	561.000
78	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	552.500	552.500	600.000	600.000	650000	650.000	555555	555.555	625000	625.000
79	72131601-002	Preparacion de obra - PATIO DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	1		0		0		0		0		0
79.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuad	100	5.100	510.000	2.814	281.400	6000	600.000	4813	481.300	4375	437.500
80	70111713-999	Servicio de provision / montaje de equipos/ juegos de parques/plaza	Unidad	1		0		0		0		0		0
80.1		Hamacas (con terminación antióxido y dos capas de pintura sintética	Unidad Med	1	2.847.500	2.847.500	2.600.000	2.600.000	3350000	3.350.000	3045455	3.045.455	2875000	2.875.000
80.2		Sube y Baja (con terminación antióxido y dos capas de pintura sintét	Unidad Med	1	3.145.000	3.145.000	2.650.000	2.650.000	3700000	3.700.000	3363636	3.363.636	3125000	3.125.000
80.3		Tobogán (con terminación antióxido y dos capas de pintura sintética	Unidad Med	2	3.145.000	6.290.000	3.500.000	7.000.000	3700000	7.400.000	3363636	6.727.272	3125000	6.250.000
80.4		Arenero (diámetro=6m) - Mureta de ladrillos comunes prensados vis	Unidad Med	1	2.975.000	2.975.000	4.150.000	4.150.000	3500000	3.500.000	3181819	3.181.819	3125000	3.125.000
80.5		Multijuegos Infantiles de madera	Unidad Med	1	6.375.000	6.375.000	6.300.000	6.300.000	7500000	7.500.000	6818182	6.818.182	6250000	6.250.000
81	70111713-998	Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas - Equip	Unidad	1		0		0		0		0		0
81.1		Pérgola de H°A° con malla metálica superior. (Según Especificación t	Unidad Med	1	3.400.000	3.400.000	3.200.000	3.200.000	4000000	4.000.000	3703704	3.703.704	3750000	3.750.000
81.2		Bancos de madera (c/ estructura metálica) largo=2.00 m, incluye ter	Unidad Med	5	1.615.000	8.075.000	1.400.000	7.000.000	1900000	9.500.000	1727273	8.636.365	1500000	7.500.000
81.3		Basureros metálicos (con terminación antióxido y dos capas de pintu	Unidad Med	4	484.500	1.938.000	480.000	1.920.000	570000	2.280.000	518183	2.072.732	437500	1.750.000
81.4		Caminero de canto rodado con diseño a cargo de la contratista. Anch	Metro lineal	30	187.000	5.610.000	200.000	6.000.000	220000	6.600.000	203704	6.111.120	162500	4.875.000
82	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Med	1	467.500	467.500	450.000	450.000	550000	550.000	478260	478.260	500000	500.000
						639.222.723		605.003.669		705.983.450		620.553.083		598.699.250

Precio de la Oferta según Planilla
Diferencia

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa