MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 3963 FULGENCIO YEGROS" CON ID Nº 397703

					FANN SA		ARAMI CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Trabaqjos Preliminares: Limpieza y preparación del terreno. Construcción de vallado. Replanteo y marcación	Metros cuadrados	180,6	54.825	9.901.395	57.855	10.448.613
2	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.631.800	1.631.800	1.722.000	1.722.000
3	72131601-004	Estructuras de HºAº	Unidad Medida Global	1	29.372.137	29.372.137	30.995.721	30.995.721
3.1		Zapatas 0,90 x 0,90 x 0,30	Metros cúbicos	3,9	1.757.834	6.855.553	1.855.000	7.234.500
3.2		Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	5,27	2.208.900	11.640.903	2.331.000	12.284.370
3.3		Pilares de HºAº de 0,20m x 0,25m x 3,60m	Metros cúbicos	2,2	2.470.916	5.436.015	2.607.500	5.736.500
3.4		Viga de HºAº de 21,80m x 0,25m x 0,45m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,27m x 0,20	Metros cúbicos	2,13	2.553.834	5.439.666	2.695.000	5.740.350
4	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	6	478.264	2.869.584	504.700	3.028.200

C. IGNACIO AGUERO
RESPONSABLE UOC

RUC: 80034381-3
Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 3963 FULGENCIO YEGROS" CON ID Nº 397703

					FANN SA		ARAMI CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
5	72102905-001	Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	65	81.259	5.281.835	85.750	5.573.750
6	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	Metros cuadrados	37,2	36.815	1.369.518	38.850	1.445.220
7	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	Metro lineal	24,4	33.996	829.502	35.875	875.350
8	72131601-005	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	Metros cuadrados	92,2	129.337	11.924.871	136.486	12.584.009
9	72131601-005	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	Metros cuadrados	88,2	204.970	18.078.354	216.300	19.077.660
10	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	16,5	135.188	2.230.602	142.660	2.353.890
11	72131601-007	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24,4	36.151	882.084	38.150	930.860
12	72131601-015	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m de ladrillos a la vista, con núcleo de hormigón y Capitel, según detalle	Metro lineal	16,8	460.354	7.733.947	485.800	8.161.440
13	72131601-007	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de H°A°	Metros cuadrados	224,3	296.841	66.581.436	313.250	70.261.975
14	72101603-002	Canaleta y desagüe pluvial	Metro lineal	63,4	110.478	7.004.305	116.585	7.391.489

C. IGNACIO AGUERO
RESPONSABLE UOC

RUC: 80034531-3
Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA BÁSICA N° 3963 FULGENCIO YEGROS" CON ID N° 397703

					FANN SA		ARAMI CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
15	72131601-999	Registro para desagüe	Unidad	6	288.550	1.731.300	304.500	1.827.000
16	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	Metros cuadrados	172	44.477	7.650.044	46.935	8.072.820
17	72131601-009	Carpeta para piso (incluye guarda obra)	Metros cuadrados	207,8	46.434	9.648.985	49.000	10.182.200
18	72131601-009	Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	172	108.202	18.610.744	114.183	19.639.476
19	72131601-009	Zócalo tipo cerámico	Metro lineal	105,3	40.609	4.276.128	42.854	4.512.526
20	72131601-002	Guarda obra 0,60 m, incluye Nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	35,8	67.826	2.428.171	71.575	2.562.385
21	72131601-002	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	82	87.361	7.163.602	92.190	7.559.580
22	72152705-001	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº, Rodillado	Unidad	1	1.041.433	1.041.433	1.098.999	1.098.999
23	72153209-001	Azotada impermeable	Metros cuadrados	92	31.343	2.883.556	33.075	3.042.900
24	72131601-008	Revoque a la cal -2 capas	Metros cuadrados	130,23	33.996	4.427.299	35.875	4.672.001
25	72131601-008	Revoques de viga cumbrera	Metros cuadrados	24	51.501	1.236.024	54.348	1.304.352

C. IGNACIO AGUERO
RESPONSABLE UOC

RUC: 80034581-3
Dirección: Avenida Isidro Servian
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 3963 FULGENCIO YEGROS" CON ID Nº 397703

					FANN SA		ARAMI CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
26	72131601-010	Pizarrón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	Unidad	3	1.430.146	4.290.438	1.509.200	4.527.600
27	72131601-010	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	Metro lineal	81,3	49.253	4.004.269	51.975	4.225.568
28	72131601-010	Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	Unidad	3	1.393.000	4.179.000	1.470.000	4.410.000
29	72131601-010	Marco de lapacho con contramarco	Unidad	3	935.300	2.805.900	987.000	2.961.000
30	72131601-010	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de ángulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	Metros cuadrados	21,6	484.234	10.459.454	511.000	11.037.600
31	72131601-010	Vidrio de 4 mm (Transparente)	Metros cuadrados	21,5	135.651	2.916.497	143.150	3.077.725
32	72131601-012	Pintura de pared y viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	162	53.066	8.596.692	56.000	9.072.000
33	72131601-012	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	15,48	32.171	498.007	33.950	525.546
34	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada	Metros cuadrados	20,9	24.875	519.888	26.250	548.625
35	72131601-012	Pintura de aberturas al sintético	Metros cuadrados	21,6	31.176	673.402	32.900	710.640
36	72131601-012	Pintura de techo y maderamen al barniz	Metros cuadrados	224	34.161	7.652.064	36.050	8.075.200

C. IGNACIO AGUERO
RESPONSABLE UOC

RUC: 80034381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA BÁSICA N° 3963 FULGENCIO YEGROS" CON ID N° 397703

					FANN SA		ARAMI CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
37	72131601-013	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista	Metros cuadrados	210,64	32.338	6.811.676	34.125	7.188.090
38	72131601-001	Instalación eléctrica (6 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 12 eq. Flourescente 2x40; 5eq. Flourescente 1x40; 24 tomas y 12 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Unidad	1	13.109.456	13.109.456	13.834.100	13.834.100
39	72131601-011	Instalación Sanitaria (Agua corriente) - conección para desague (caño de 1) - una cámara de inspección, un pozo y tres lavatorios	Unidad Medida Global	1	10.493.934	10.493.934	11.074.000	11.074.000
40	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	180,6	6.301	1.137.961	6.650	1.200.990
Precio Total					304.937.295		321.793.002	

LIC. IGNACIO AGÜERO CORONEL
Responsable de UOC