MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

BIENES: CONSTRUCCION DE DOS AULAS

FECHA: 10/06/2015

					JCC CONSTRUCCIONES					
Item	Codigo	Descripcion de Rubros	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1.	72131601-9999	**Preparación de la obra**								
		a- Limpieza y preparación del terreno	M²	170,00	6.960	1.183.200				
		b- Replanteo	M²	170,00	9.943	1.690.310				
2.		**Excavación y carga de cimiento de PBC** (0.40x0.80m.)	M³	22,00	578.503	12.727.066				
3		**Estructura de H° A° :**								
		a- Zapata de Hº Aº	M³	3,25	3.434.863	11.163.305				
		b- Pilar de Hº Aº	M³	1,63	4.519.557	7.366.878				
		c- Encadenados de H° A° superior e inferior	M³	4,16	3.073.298	12.784.920				
		d- Losa de H° A° sobre puerta	M³	0,24	2.636.709	632.810				
4		**Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.- H:0,15m,**	M²	10,30	225.978	2.327.573				
5		**Relleno y apisonado de interiores**	M³	32,80	161.800	5.307.040				
6		**Aislación asfaltica**								
		a- De paredes 0,15 cms.	Ml	45,50	45.196	2.056.418				
7		**Muros de elevación**								
		De 0,15 visto a una cara	M²	140,00	144.626	20.247.640				
		De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)	ML	46,50	95.860	4.457.490				
		De ladrillos convovo	M²	0,50	178.512	89.256				
8		**Pilares**								
		De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Ml.	13,00	157.922	2.052.986				
		Escalones de acceso en galeria	Ud	1,00	397.721	397.721				
9		**Envarillado Bajo Aberturas** (2 hileras de 3 varillas de 8)	Ml	16,50	26.846	442.959				
10		**Techo**								
		De chapas con estructura metalica	M²	150,00	307.330	46.099.500				
11		**Revoques**								
		Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A°	M²	48,00	17.988	863.424				
		Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa	M²	195,00	64.178	12.514.710				
		Revoque de mochetas	Ml	57,00	28.112	1.602.384				
12		**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	117,00	62.370	7.297.290				
13		**Pisos**								
		a- Piso de alizada	M²	48,00	81.352	3.904.896				
		b- Piso calcareo	M²	115,00	135.587	15.592.505				
14		**Zocalo**								
		a-Zocalo calcareo	Ml	90,00	35.578	3.202.020				
15		**Aberturas metálicas**								
		a- Ventanas tipo proyectante	M²	15,00	271.173	4.067.595				
		b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN.	2,00	1.755.893	3.511.786				
16		**Pinturas**								
		a- De paredes al agua	M²	203,50	45.196	9.197.386				
		b- De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel	M²	147,00	47.907	7.042.329				
		c- De estructura de techo con pintura sintetica	M²	124,00	45.828	5.682.672				
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	41,00	37.964	1.556.524				
		e- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	50,00	24.867	1.243.350				
17		**Vidrios dobles**	M²	15,00	271.173	4.067.595				
18		**Desagüe pluvial**								
		Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	50,00	63.635	3.181.750				
19		**Instalación eléctrica**								
		Bocas de luces, tomas y ventiladores	Ud.	22,00	118.503	2.607.066				
		Tablero comando luces y tomas	Ud.	2,00	507.275	1.014.550				
		Tablero comando ventiladores	Ud.	2,00	108.831	217.662				
		Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	Ud.	8,00	262.134	2.097.072				
		Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	Ud.	2,00	106.662	213.324				
		Ventiladores de techo	Ud.	4,00	759.285	3.037.140				
		Tablero seccional	UD.	1,00	542.347	542.347				
20		**Cielo raso de pvc**	M2	85,00	216.939	18.439.815				
21		**Mobiliarios**								
		a- Pizarrones incluye pintura	Ud.	2,00	1.796.354	3.592.708				
22		**Limpieza final**	m2	170,00	6.960	1.183.200				
						248.500.172				

Felipe Figueredo.

Felipe figueredo
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA ★ U.O.C. ★ PARAGUAY