125	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
125.1		Limpieza final de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
126	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
126.1		Cartel de obras	Metros cua 4	No cotiza	No cotiza
127	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
127.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cua 27,1	No cotiza	No cotiza
128	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
128.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
129	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
129.1		Replanteo	Metros cua 27,1	No cotiza	No cotiza
130	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
130.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúb 10	No cotiza	No cotiza
131	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
131.1		Encadenado de H.A.	Metros cúb 2,4	No cotiza	No cotiza
132	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
132.1		De 0,30 cm.	Metros cua 12,2	No cotiza	No cotiza
132.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúb 9	No cotiza	No cotiza
133	72131601-006	Aislacion	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
133.1		De paredes	Metro line 35	No cotiza	No cotiza
134	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
134.1		De 0,15 para revocar	Metros cua 95	No cotiza	No cotiza
134.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro line 20	No cotiza	No cotiza
135	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
135.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cua 43	No cotiza	No cotiza
136	72131601-008	Revoques	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
136.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cua 158,5	No cotiza	No cotiza
136.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro line 5,2	No cotiza	No cotiza
137	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
137.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cua 22	No cotiza	No cotiza
137.2		Carpeta para piso	Metros cua 22	No cotiza	No cotiza
137.3		Ceramico en interior de sanitario (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cua 22	No cotiza	No cotiza
137.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (80 cm de ancho)	Metros cua 20	No cotiza	No cotiza
138	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
138.1		Puerta tablero	Metros cua 5,45	No cotiza	No cotiza
138.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad 4	No cotiza	No cotiza
138.3		Ventanas tipo balancines	Metros cua 3,36	No cotiza	No cotiza
139	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
139.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro line 7	No cotiza	No cotiza
140	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
140.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua 30	No cotiza	No cotiza
141	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
141.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cua 43	No cotiza	No cotiza
141.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua 58	No cotiza	No cotiza
141.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cua 10,1	No cotiza	No cotiza
141.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cua 3,36	No cotiza	No cotiza
142	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
142.1		De azulejos	Metros cua 97,5	No cotiza	No cotiza
143	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
143.1		Vidrios dobles	Metros cua 3,36	No cotiza	No cotiza
144	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
144.1		Instalación eléctrica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
145	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
145.1		Artefactos electricos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

1176

146	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
146.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de palnos)	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
147	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
147.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad 1	No cotiza	No cotiza
148	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
148.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad 1	No cotiza	No cotiza
149	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
149.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
150	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
150.1		Cartel de obras	Metros cua 4	No cotiza	No cotiza
151	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
151.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cua 27,1	No cotiza	No cotiza
152	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
152.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
153	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
153.1		Replanteo	Metros cua 27,1	No cotiza	No cotiza
154	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
154.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúb 10	No cotiza	No cotiza
155	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
155.1		Encadenado de H.A.	Metros cúb 2,4	No cotiza	No cotiza
156	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
156.1		De 0,30 cm.	Metros cua 12,2	No cotiza	No cotiza
156.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúb 9	No cotiza	No cotiza
157	72131601-006	Aislacion	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
157.1		De paredes	Metro line 35	No cotiza	No cotiza
158	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
158.1		De 0,15 para revocar	Metros cua 95	No cotiza	No cotiza
158.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro line 20	No cotiza	No cotiza
159	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
159.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cua 43	No cotiza	No cotiza
160	72131601-008	Revoques	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
160.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cua 158,5	No cotiza	No cotiza
160.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro line 5,2	No cotiza	No cotiza
161	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
161.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cua 22	No cotiza	No cotiza
161.2		Carpeta para piso	Metros cua 22	No cotiza	No cotiza
161.3		Ceramico en interior de sanitario (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cua 22	No cotiza	No cotiza
161.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (80 cm de ancho)	Metros cua 20	No cotiza	No cotiza
162	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
162.1		Puerta tablero	Metros cua 5,45	No cotiza	No cotiza
162.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad 4	No cotiza	No cotiza
162.3		Ventanas tipo balancines	Metros cua 3,36	No cotiza	No cotiza
163	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
163.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro line 7	No cotiza	No cotiza
164	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
164.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua 30	No cotiza	No cotiza
165	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
165.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cua 43	No cotiza	No cotiza
165.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua 58	No cotiza	No cotiza
165.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cua 10,1	No cotiza	No cotiza

GOBIERNO ALTO PARANA UOC Contrataciones

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

175

165.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cua	3,36	No cotiza	No cotiza
166	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
166.1		De azulejos	Metros cua	97,5	No cotiza	No cotiza
167	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
167.1		Vidrios dobles	Metros cua	3,36	No cotiza	No cotiza
168	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
168.1		Instalación eléctrica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
169	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
169.1		Artefactos electricos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
170	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
170.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de palnos)	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
171	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
171.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
172	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
172.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
173	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
173.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza

LOTE NRO: 5

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitari	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me	1		
1.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cua	4	500.000	2.000.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1		
2.1		Replanteo	Metros cua	81,39	5.000	406.950
3	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1		
3.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Unidad Me	1	600.000	600.000
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Me	1		
4.1		Relleno y compactación	Unidad Me	1	8.500.000	8.500.000
5	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me	1		
5.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me	1	1.200.000	1.200.000
6	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me	1		
6.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúb	17,3	437.000	7.560.100
7	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me	1		
7.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúb	0,92	1.900.000	1.748.000
7.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúb	0,62	1.900.000	1.178.000
7.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúb	3,2	1.900.000	6.080.000
8	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
8.1		De 0,45	Metros cua	6,1	245.000	1.494.500
8.2		De 0,30	Metros cua	17,2	185.000	3.182.000
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Me	1	0	
9.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúb	35	135.000	4.725.000
10	72131601-006	Aislacion	Unidad Me	1	0	
10.1		Horizontal y de canteros	Metros cua	18	79.127	1.424.286
11	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
11.1		De 0,30 para Revocar	Metros cua	45,15	145.000	6.546.750
11.2		De 0,15 para Revocar	Metros cua	60	95.000	5.700.000
11.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro line	40,25	15.000	603.750
12	72131601-015	Pilar	Unidad Me	1	0	
12.1		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro line	9	155.000	1.395.000
13	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me	1	0	

GOBIERNO ALTO PARANA UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMPIAUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

1742

13.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cua	98,6	280.000	27.608.000
14	72131601-008	Revoques	Unidad Me	1	0	
14.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cua	415,4	41.600	17.280.640
14.2		De pilares de mampostería	Metro line	9	45.000	405.000
14.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cua	15,46	41.600	643.136
14.4		De Nivelación	Metros cua	16,7	32.200	537.740
15	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me	1	0	
15.1		Contrapiso de cascote	Metros cua	65	40.000	2.600.000
15.2		Carpeta p/ piso	Metros cua	65	32.000	2.080.000
15.3		Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	Metros cua	60,5	98.000	5.929.000
15.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cua	40	90.000	3.600.000
16	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me	1	0	
16.1		Cerámicos	Metro line	37,05	25.000	926.250
17	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me	1	0	
17.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
17.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	852.000	1.704.000
17.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.725.000	1.725.000
17.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	397.000	4.049.400
17.5		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cua	6	397.000	2.382.000
18	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
18.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro line	2,5	35.000	87.500
18.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro line	49,6	29.625	1.469.400
19	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	0	
19.1		De Paredes int/extal látex acrilico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cua	444,4	43.500	19.331.400
19.2		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cua	10,5	31.900	334.950
19.3		De viga cumbrera al látex acrilico base enduido	Metros cua	15,46	39.500	610.670
19.4		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cua	98,55	29.500	2.907.225
19.5		Balancines	Metros cua	16,2	29.005	469.881
19.6		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro line	27,05	31.715	857.891
20	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Me	1	0	
20.1		azulejo	Metros cua	19,5	90.438	1.763.541
21	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me	1	0	
21.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Me	1	850.000	850.000
22	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	0	
22.1		Canaleta y caño de bajada	Metro line	27,5	80.000	2.200.000
23	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me	1	0	
23.1		Instalación eléctrica	Unidad Me	1	3.750.000	3.750.000
24	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Me	1	0	
24.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Me	4	3.200.000	12.800.000
25	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	0	
25.1		Agua corriente	Unidad Me	1	1.850.000	1.850.000
26	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me	1	0	
26.1		Desagüe cloacal	Unidad Me	1	2.500.000	2.500.000
27	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Me	1	0	
27.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Me	1	2.900.000	2.900.000
28	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Me	1	0	
28.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Me	1	6.500.000	6.500.000
29	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me	1	0	
29.1		Espejo	Metros cua	1	300.000	300.000

GOBIERNO ALTO PARANA
UOC
Contrataciones

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

173

30	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	0	
30.1		Pizarrón según EETT	Unidad Me 1	1.200.000	1.200.000
31	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Me 1	0	
31.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Me 1	1.250.000	1.250.000
32	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me 1	0	
32.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Me 1	854.000	854.000
33	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	0	
33.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Me 1	1.300.000	1.300.000
34	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	0	
34.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cua 4	500.000	2.000.000
35	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me 1	0	
35.1		Replanteo	Metros cua 81,39	5.000	406.950
36	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	0	
36.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Unidad Me 1	600.000	600.000
37	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	0	
37.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me 1	1.200.000	1.200.000
38	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me 1	0	
38.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cút 17,3	437.000	7.560.100
39	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	0	
39.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cút 0,92	1.900.000	1.748.000
39.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cút 0,62	1.900.000	1.178.000
39.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cút 3,2	1.900.000	6.080.000
40	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	0	
40.1		De 0,45	Metros cua 6,1	245.000	1.494.500
40.2		De 0,30	Metros cua 17,2	185.000	3.182.000
41	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Me 1	0	
41.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cút 35	135.000	4.725.000
42	72131601-006	Aislacion	Unidad Me 1	0	
42.1		Horizontal y de canteros	Metros cua 18	79.127	1.424.286
43	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	0	
43.1		De 0,30 para Revocar	Metros cua 45,15	145.000	6.546.750
43.2		De 0,15 para Revocar	Metros cua 60	95.000	5.700.000
43.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro line 40,25	15.000	603.750
44	72131601-015	Pilar	Unidad Me 1	0	
44.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro line 9	155.000	1.395.000
45	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me 1	0	
45.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cua 98,6	280.000	27.608.000
46	72131601-008	Revoques	Unidad Me 1	0	
46.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cua 415,4	41.600	17.280.640
46.2		De pilares de mampostería	Metro line 9	45.000	405.000
46.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cua 15,46	41.600	643.136
46.4		De Nivelación	Metros cua 16,7	32.200	537.740
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me 1	0	
47.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cua 65	40.000	2.600.000
47.2		Carpeta p/ piso	Metros cua 65	32.000	2.080.000
47.3		Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	Metros cua 60,5	98.000	5.929.000
47.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cua 40	90.000	3.600.000
48	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me 1	0	
48.1		Cerámicos	Metro line 37,05	25.000	926.250
49	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me 1	0	
49.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad 1	1.350.000	1.350.000

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

1724

49.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	852.000	1.704.000
49.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.725.000	1.725.000
49.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	397.000	4.049.400
49.5		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cua	6	397.000	2.382.000
50	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
50.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro line	2,5	35.000	87.500
50.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro line	49,6	29.625	1.469.400
51	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me	1	0	
51.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cua	444,4	43.500	19.331.400
52	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	0	
52.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cua	10,5	31.900	334.950
52.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cua	15,46	39.500	610.670
52.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cua	98,55	29.500	2.907.225
52.4		Balancines	Metros cua	16,2	29.005	469.881
52.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro line	27,05	31.715	857.891
53	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Me	1	0	
53.1		azulejo	Metros cua	19,5	90.438	1.763.541
54	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me	1	0	
54.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Me	1	850.000	850.000
55	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	0	
55.1		Canaleta y caño de bajada	Metro line	27,5	80.000	2.200.000
56	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me	1	0	
56.1		Instalación eléctrica	Unidad Me	1	3.750.000	3.750.000
57	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Me	1	0	
57.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Me	4	3.200.000	12.800.000
58	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	0	
58.1		Agua corriente	Unidad Me	1	1.850.000	1.850.000
59	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me	1	0	
59.1		Desagüe cloacal	Unidad Me	1	2.500.000	2.500.000
60	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Me	1	0	
60.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Me	1	2.900.000	2.900.000
61	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Me	1	0	
61.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Me	1	6.500.000	6.500.000
62	72102508-9999	Instalacion y/o reparación de espejos para pared	Unidad Me	1	0	
62.1		Espejo	Metros cua	1	300.000	300.000
63	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me	1	0	
63.1		Pizarrón según EETT	Unidad Me	1	1.200.000	1.200.000
64	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Me	1	0	
64.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Me	1	1.250.000	1.250.000
65	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me	1	0	
65.1		"Provisión y colocación de placa cerámica institucional"	Unidad Me	1	854.000	854.000
66	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	0	
66.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Me	1	1.300.000	1.300.000
67	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me	1	0	
67.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cua	4	500.000	2.000.000
68	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	0	
68.1		Replanteo	Metros cua	81,39	5.000	406.950
69	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	0	
69.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Unidad Me	1	600.000	600.000
70	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	0	

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

70.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me	1	1.200.000	1.200.000
71	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me	1	0	
71.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúl	17,3	437.000	7.560.100
72	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me	1	0	
72.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúl	0,92	1.900.000	1.748.000
72.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúl	0,62	1.900.000	1.178.000
72.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúl	3,2	1.900.000	6.080.000
73	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
73.1		De 0,45	Metros cua	6,1	245.000	1.494.500
73.2		De 0,30	Metros cua	17,2	185.000	3.182.000
74	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Me	1	0	
74.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúl	35	135.000	4.725.000
75	72131601-006	Aislacion	Unidad Me	1	0	
75.1		Horizontal y de canteros	Metros cua	18	79.127	1.424.286
76	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
76.1		De 0,30 para Revocar	Metros cua	45,15	145.000	6.546.750
76.2		De 0,15 para Revocar	Metros cua	60	95.000	5.700.000
76.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro line	40,25	15.000	603.750
77	72131601-015	Pilar	Unidad Me	1	0	
77.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro line	9	155.000	1.395.000
78	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me	1	0	
78.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cua	98,6	280.000	27.608.000
79	72131601-008	Revoques	Unidad Me	1	0	
79.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cua	415,4	41.600	17.280.640
79.2		De pilares de mamposteria	Metro line	9	45.000	405.000
79.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cua	15,46	41.600	643.136
79.4		De Nivelación	Metros cua	16,7	32.200	537.740
80	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me	1	0	
80.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cua	65	40.000	2.600.000
80.2		Carpeta p/ piso	Metros cua	65	32.000	2.080.000
80.3		Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	Metros cua	60,5	98.000	5.929.000
80.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cua	40	90.000	3.600.000
81	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me	1	0	
81.1		Cerámicos	Metro line	37,05	25.000	926.250
82	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me	1	0	
82.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
82.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	852.000	1.704.000
82.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.725.000	1.725.000
82.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	397.000	4.049.400
82.5		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cua	6	397.000	2.382.000
83	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
83.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro line	2,5	35.000	87.500
83.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro line	49,6	29.625	1.469.400
84	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me	1	0	
84.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cua	444,4	43.500	19.331.400
85	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	0	
85.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cua	10,5	31.900	334.950
85.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cua	15,46	39.500	610.670
85.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cua	98,55	29.500	2.907.225
85.4		Balancines	Metros cua	16,2	29.005	469.881

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

85.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro line 27,05	31.715	857.891
86	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Me 1	0	
86.1		azulejo	Metros cua 19,5	90.438	1.763.541
87	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me 1	0	
87.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Me 1	850.000	850.000
88	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me 1	0	
88.1		Canaleta y caño de bajada	Metro line 27,5	80.000	2.200.000
89	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me 1	0	
89.1		Instalación eléctrica	Unidad Me 1	3.750.000	3.750.000
90	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Me 1	0	
90.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Me 4	3.200.000	12.800.000
91	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	0	
91.1		Agua corriente	Unidad Me 1	1.850.000	1.850.000
92	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me 1	0	
92.1		Desagüe cloacal	Unidad Me 1	2.500.000	2.500.000
93	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Me 1	0	
93.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Me 1	2.900.000	2.900.000
94	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Me 1	0	
94.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Me 1	6.500.000	6.500.000
95	72102508-9999	Instalacion y/o reparación de espejos para pared	Unidad Me 1	0	
95.1		Espejo	Metros cua 1	300.000	300.000
96	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	0	
96.1		Pizarrón según EETT	Unidad Me 1	1.200.000	1.200.000
97	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Me 1	0	
97.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Me 1	1.250.000	1.250.000
98	72102503-001	instalacion de azulejos	Unidad Me 1	0	
98.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Me 1	854.000	854.000
99	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	0	
99.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Me 1	1.300.000	1.300.000
100	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	0	
100.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cua 4	500.000	2.000.000
101	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me 1	0	
101.1		Replanteo	Metros cua 81,39	5.000	406.950
102	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	0	
102.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Unidad Me 1	600.000	600.000
103	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	0	
103.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me 1	1.200.000	1.200.000
104	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me 1	0	
104.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúb 17,3	437.000	7.560.100
105	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	0	
105.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúb 0,92	1.900.000	1.748.000
105.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúb 0,62	1.900.000	1.178.000
105.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúb 3,2	1.900.000	6.080.000
106	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	0	
106.1		De 0,45	Metros cua 6,1	245.000	1.494.500
106.2		De 0,30	Metros cua 17,2	185.000	3.182.000
107	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Me 1	0	
107.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúb 35	135.000	4.725.000
108	72131601-006	Aislacion	Unidad Me 1	0	
108.1		Horizontal y de canteros	Metros cua 18	79.127	1.424.286
109	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	0	
109.1		De 0,30 para Revocar	Metros cua 45,15	145.000	6.546.750
109.2		De 0,15 para Revocar	Metros cua 60	95.000	5.700.000

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

109.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro line	40,25	15.000	603.750
110	72131601-015	Pilar	Unidad Me	1	0	
110.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro line	9	155.000	1.395.000
111	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me	1	0	
111.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cua	98,6	280.000	27.608.000
112	72131601-008	Revoques	Unidad Me	1	0	
112.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cua	415,4	41.600	17.280.640
112.2		De pilares de mampostería	Metro line	9	45.000	405.000
112.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cua	15,46	41.600	643.136
112.4		De Nivelación	Metros cua	16,7	32.200	537.740
113	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me	1	0	
113.1		Contrapiso de Ho de cascote	Unidad Me	65	40.000	2.600.000
113.2		Carpeta p/ piso	Metros cua	65	32.000	2.080.000
113.3		Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	Metros cua	60,5	98.000	5.929.000
113.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cua	40	90.000	3.600.000
114	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me	1	0	
114.1		Cerámicos	Metro line	37,05	25.000	926.250
115	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me	1	0	
115.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
115.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	852.000	1.704.000
115.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.725.000	1.725.000
115.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	397.000	4.049.400
115.5		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cua	6	397.000	2.382.000
116	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	0	
116.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro line	2,5	35.000	87.500
116.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro line	49,6	29.625	1.469.400
117	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me	1	0	
117.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cua	444,4	38.000	16.887.200
118	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	0	
118.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cua	10,5	31.990	335.895
118.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cua	15,46	39.500	610.670
118.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cua	98,55	29.500	2.907.225
118.4		Balancines	Metros cua	16,2	29.005	469.881
118.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro line	27,05	31.715	857.891
119	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Me	1	0	
119.1		azulejo	Metros cua	19,5	90.438	1.763.541
120	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me	1	0	
120.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Me	1	850.000	850.000
121	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	0	
121.1		Canaleta y caño de bajada	Metro line	27,5	80.000	2.200.000
122	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me	1	0	
122.1		Instalación eléctrica	Unidad Me	1	3.750.000	3.750.000
123	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Me	1	0	
123.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Me	4	2.600.000	10.400.000
124	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	0	
124.1		Agua corriente	Unidad Me	1	1.850.000	1.850.000
125	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me	1	0	
125.1		Desagüe cloacal	Unidad Me	1	2.500.000	2.500.000
126	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Me	1	0	

UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

168

126.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Me 1	2.900.000	2.900.000
127	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Me 1	0	
127.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Me 1	6.500.000	6.500.000
128	72102508-999	Mesada de mamposteria con revestimiento	Unidad Me 1	0	
128.1		Espejo	Metros cua 1	300.000	300.000
129	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	0	
129.1		Pizarrón según EETT	Unidad Me 1	1.200.000	1.200.000
130	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Me 1	0	
130.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Me 1	1.250.000	1.250.000
131	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me 1	0	
131.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Me 1	854.000	854.000
132	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	0	
132.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Me 1	1.299.999	1.299.999
				Precio Total	742.660.583

LOTE NRO: 6

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SALA COMEDOR Y POZO ARTESIANO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitari	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
1.1		Limpieza y preparación del terreno (Incluye destronque de arbol)	Metros cua	185	No cotiza	No cotiza
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
2.1		Replanteo	Metros cua	185	No cotiza	No cotiza
3	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
3.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
4	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
4.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúb	31,47	No cotiza	No cotiza
4.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
5	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
5.1		Cartel de Obra	Metros cua	4	No cotiza	No cotiza
6	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
6.1		Demolición de Pared	Metros cua	60	No cotiza	No cotiza
6.2		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cua	178	No cotiza	No cotiza
7	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
7.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúb	1,42	No cotiza	No cotiza
7.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro line	103,02	No cotiza	No cotiza
7.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro line	19	No cotiza	No cotiza
7.4		Dado de Hº Aº	Metros cúb	0,16	No cotiza	No cotiza
7.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúb	1,88	No cotiza	No cotiza
7.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro line	21,5	No cotiza	No cotiza
7.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúb	0,95	No cotiza	No cotiza
8	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
8.1		De 0,45 m	Metros cua	6,03	No cotiza	No cotiza
8.2		De 0,30 m	Metros cua	21	No cotiza	No cotiza
8.3		Relleno y compactación de interiores	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
9	72131601-006	Aislacion	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
9.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro line	71,8	No cotiza	No cotiza
10	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
10.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cua	91,5	No cotiza	No cotiza
10.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cua	136,5	No cotiza	No cotiza
10.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro line	42,4	No cotiza	No cotiza
11	72131601-008	Revoques	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
11.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cua	292	No cotiza	No cotiza
11.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cua	198	No cotiza	No cotiza

Gobernación Alto Paraná UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

167

11.3		Mochetas de aberturas	Metro line	83	No cotiza	No cotiza
11.4		De pilares y vigas en galeria	Metro line	44,5	No cotiza	No cotiza
11.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro line	23	No cotiza	No cotiza
11.6		Pizarrón según EETT	Unidad	3	No cotiza	No cotiza
12	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
12.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cua	233,45	No cotiza	No cotiza
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
13.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cua	180	No cotiza	No cotiza
13.2		Carpeta para piso	Metros cua	180	No cotiza	No cotiza
13.3		Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	Metros cua	180	No cotiza	No cotiza
13.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cua	48,5	No cotiza	No cotiza
14	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
14.1		Rampa para discapacitado con pasamano(Segun Plano)	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
15	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
15.1		Zócalo cerámico	Metro line	98,3	No cotiza	No cotiza
16	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
16.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	3	No cotiza	No cotiza
16.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	No cotiza	No cotiza
17	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
17.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	8	No cotiza	No cotiza
18	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
18.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
18.2		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	3	No cotiza	No cotiza
19	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
19.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	30	No cotiza	No cotiza
19.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	12	No cotiza	No cotiza
19.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	6	No cotiza	No cotiza
20	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
20.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	6	No cotiza	No cotiza
21	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
21.1		Canaletas	Metro line	46	No cotiza	No cotiza
21.2		Bajadas	Metro line	27,2	No cotiza	No cotiza
22	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
22.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua	292	No cotiza	No cotiza
22.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua	198	No cotiza	No cotiza
22.3		Pared síntetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cua	235	No cotiza	No cotiza
23	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
23.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cua	227,36	No cotiza	No cotiza
23.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cua	15,5	No cotiza	No cotiza
23.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro line	46	No cotiza	No cotiza
23.4		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro line	27,2	No cotiza	No cotiza
23.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro line	23	No cotiza	No cotiza
24	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
24.1		"Provisión y colocación de placa cerámica institucional"	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
25	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
25.1		Limpieza final de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
26	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
26.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cua	4	No cotiza	No cotiza
27	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
27.1		Replanteo	Metros cua	81,39	No cotiza	No cotiza

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

1667

28	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
28.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
29	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
29.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
30	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
30.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúb	17,3	No cotiza	No cotiza
31	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
31.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúb	0,92	No cotiza	No cotiza
31.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúb	0,62	No cotiza	No cotiza
31.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúb	3,2	No cotiza	No cotiza
32	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
32.1		De 0,45	Metros cua	6,1	No cotiza	No cotiza
32.2		De 0,30	Metros cua	17,2	No cotiza	No cotiza
33	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
33.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúb	35	No cotiza	No cotiza
34	72131601-006	Aislacion	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
34.1		Horizontal y de canteros	Metros cua	18	No cotiza	No cotiza
35	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
35.1		De 0,30 para Revocar	Metros cua	45,15	No cotiza	No cotiza
35.2		De 0,15 para Revocar	Metros cua	60	No cotiza	No cotiza
35.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro line	40,25	No cotiza	No cotiza
36	72131601-015	Pilar	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
36.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro line	1	No cotiza	No cotiza
37	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
37.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cua	98,6	No cotiza	No cotiza
38	72131601-008	Revoques	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
38.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cua	415,4	No cotiza	No cotiza
38.2		De pilares de mampostería	Metro line	9	No cotiza	No cotiza
38.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cua	15,46	No cotiza	No cotiza
38.4		De Nivelación	Metros cua	16,7	No cotiza	No cotiza
39	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
39.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cua	65	No cotiza	No cotiza
39.2		Carpeta p/ piso	Metros cua	65	No cotiza	No cotiza
39.3		Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH	Metros cua	60,5	No cotiza	No cotiza
39.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cua	40	No cotiza	No cotiza
40	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
40.1		Cerámicos	Metro line	37,05	No cotiza	No cotiza
41	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
41.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
41.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Unidad	2	No cotiza	No cotiza
41.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
41.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	Unidad	10,2	No cotiza	No cotiza
41.5		Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cua	6	No cotiza	No cotiza
42	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
42.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro line	2,5	No cotiza	No cotiza
42.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro line	49,6	No cotiza	No cotiza
43	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
43.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cua	444,4	No cotiza	No cotiza
44	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza

GOB. ALTO PARANA UOC Contrataciones Pública

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

165

44.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cua 10,5	No cotiza	No cotiza
44.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cua 15,46	No cotiza	No cotiza
44.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cua 98,55	No cotiza	No cotiza
44.4		Balancines	Metros cua 16,2	No cotiza	No cotiza
44.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro line 27,05	No cotiza	No cotiza
45	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
45.1		azulejo	Metros cua 19,5	No cotiza	No cotiza
46	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
46.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
47	72101603-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
47.1		Canaleta y caño de bajada	Metro line 27,5	No cotiza	No cotiza
48	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
48.1		Instalación eléctrica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
49	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
49.1		Artefactos eléctricos incluye ventiladores	Unidad Me 4	No cotiza	No cotiza
50	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
50.1		Agua corriente	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
51	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
51.1		Desagüe cloacal	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
52	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
52.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
53	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
53.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
54	72102508-9999	Instalacion y/o reparación de espejos para pared	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
54.1		Espejo	Metros cua 1	No cotiza	No cotiza
55	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
55.1		Pizarrón según EETT	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
56	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
56.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
57	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
57.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
58	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
58.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
59	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
59.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cua 93,74	No cotiza	No cotiza
60	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
60.1		Replanteo	Metros cua 93,74	No cotiza	No cotiza
61	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
61.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúb 13	No cotiza	No cotiza
61.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
62	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
62.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
63	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
63.1		Cartel de Obra	Metros cua 4	No cotiza	No cotiza
64	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
64.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúb 1,3	No cotiza	No cotiza
64.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúb 1,2	No cotiza	No cotiza
64.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúb 1,68	No cotiza	No cotiza
64.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúb 1,68	No cotiza	No cotiza
64.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúb 1,04	No cotiza	No cotiza
64.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúb 0,42	No cotiza	No cotiza
65	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
65.1		De 0,45m	Metros cua 14,5	No cotiza	No cotiza

JUANA. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

1647

65.2		De 0,30	Metros cua	16,04	No cotiza	No cotiza
65.3		Relleno y Compactación	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
66	72131601-006	Aislacion	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
66.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cua	46,1	No cotiza	No cotiza
67	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
67.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua	69,46	No cotiza	No cotiza
67.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua	84,14	No cotiza	No cotiza
67.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro line	42	No cotiza	No cotiza
68	72131601-008	Revoques	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
68.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua	185	No cotiza	No cotiza
68.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua	108	No cotiza	No cotiza
68.3		Mochetas de aberturas	Metro line	40,6	No cotiza	No cotiza
68.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro line	16,5	No cotiza	No cotiza
68.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro line	11	No cotiza	No cotiza
69	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
69.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cua	120	No cotiza	No cotiza
70	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
70.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cua	89,74	No cotiza	No cotiza
70.2		Carpeta para piso	Metros cua	89,74	No cotiza	No cotiza
70.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cua	89,74	No cotiza	No cotiza
70.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cua	26,5	No cotiza	No cotiza
71	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
71.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
72	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
72.1		Zocalo Ceramico	Metro line	55,9	No cotiza	No cotiza
73	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
73.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
73.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	No cotiza	No cotiza
73.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	No cotiza	No cotiza
74	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
74.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	7	No cotiza	No cotiza
75	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
75.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
76	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
76.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	No cotiza	No cotiza
76.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
76.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	No cotiza	No cotiza
76.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	No cotiza	No cotiza
77	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
77.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	No cotiza	No cotiza
78	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
78.1		Canaletas	Metro line	25	No cotiza	No cotiza
78.2		Bajadas	Metro line	16	No cotiza	No cotiza
79	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
79.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua	96,5	No cotiza	No cotiza
79.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cua	48,5	No cotiza	No cotiza
79.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cua	142	No cotiza	No cotiza
80	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

80.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cua	120	No cotiza	No cotiza
80.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cua	16	No cotiza	No cotiza
80.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro line	25	No cotiza	No cotiza
80.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro line	16	No cotiza	No cotiza
80.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro line	12	No cotiza	No cotiza
81	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
81.1		Agua corriente	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
82	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
82.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
83	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
83.1		Azulejo	Metros cua	10	No cotiza	No cotiza
83.2		Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
84	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
84.1		Limpieza final	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
85	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
85.1		Translado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalacion de los equipos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
86	72101606-001	Provision / Instalacion / Montaje de conductos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
86.1		Provisión de tubería de PVC- DN 174 x 9,2 mm -tramos de 4 m	Metros	20	No cotiza	No cotiza
86.2		Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diametro 10", con zapata de apoyo y entubado	Metros	20	No cotiza	No cotiza
86.3		Perforación en Rocas con diametro de 6 pulgadas, con martillo rotopercusor (Perforacion Tramo Inicial)	Metros	100	No cotiza	No cotiza
86.4		Perforación en Rocas con diametro de 6 pulgadas, con martillo rotopercusor (Perforacion Tramo Final)	Metros	50	No cotiza	No cotiza
86.5		Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.:8"	Metros	1,2	No cotiza	No cotiza
86.6		Tapa del pozo (metálico), con candado	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
86.7		Aislación vertical y sello sanitario.	Metros	20	No cotiza	No cotiza
86.8		Limpieza y desarrollo del pozo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
86.9		Prueba de bombeo - 24 horas.- electrobomba	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
87	83101504-999	PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
87.1		Electrobomba sumergible; Altura Manom.: 90 m - Pot. Est. 2 HP Monofasico	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
87.2		Cable eléctrico de alimentación multifilar NYY de 2 x 4 mm².	Metros	100	No cotiza	No cotiza
87.3		Tablero de mando	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
87.4		Soga de Sustentacion electrobomba de seda	Metros	100	No cotiza	No cotiza
87.5		Manguera de 1"1/4, para interior del pozo 10kg	Metros	80	No cotiza	No cotiza
87.6		Instalacion de la Bomba	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
88	72152909-001	Servicio de instalación de tanques de almacenamiento metálicos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
88.1		Movilización	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
88.2		Limpieza y replanteo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
88.3		Provisión de Tanque de Plasticos de 5,000 litros	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
88.4		Montaje de estructura y tanque	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
89	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
89.1		Provisión y colocación de escalera - pintado	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
90	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
90.1		Provisión e Instalación hidráulica completa, incluido la aductora pozo-tanque	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
91	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
91.1		Pintura del letrero por el tanque	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
92	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza

Contrataciones

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

1627

92.1		Limpieza final	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
93	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
93.1		Cartel de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza

LOTE NRO: 7

CONSTRUCCIÓN DE SALA COMEDOR, CERCADO PERIMETRAL Y POZO ARTESIANO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitari	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cua	93,74	No cotiza	No cotiza
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
2.1		Replanteo	Metros cua	93,74	No cotiza	No cotiza
3	72103002-002	Servicio de remposion de terreno	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
3.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúb	13	No cotiza	No cotiza
3.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
4	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
4.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
5	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
5.1		Cartel de Obra	Metros cua	4	No cotiza	No cotiza
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
6.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúb	1,3	No cotiza	No cotiza
6.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúb	1,2	No cotiza	No cotiza
6.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúb	1,68	No cotiza	No cotiza
6.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúb	1,68	No cotiza	No cotiza
6.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúb	1,04	No cotiza	No cotiza
6.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúb	0,42	No cotiza	No cotiza
7	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
7.1		De 0,45m	Metros cua	14,5	No cotiza	No cotiza
7.2		De 0,30	Metros cua	16,04	No cotiza	No cotiza
7.3		Relleno y Compactación	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
8	72131601-006	Aislacion	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
8.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cua	46,1	No cotiza	No cotiza
9	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
9.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua	69,46	No cotiza	No cotiza
9.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua	84,14	No cotiza	No cotiza
9.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro line	42	No cotiza	No cotiza
10	72131601-008	Revoques	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
10.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua	185	No cotiza	No cotiza
10.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua	108	No cotiza	No cotiza
10.3		Mochetas de aberturas	Metro line	40,6	No cotiza	No cotiza
10.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro line	16,5	No cotiza	No cotiza
10.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro line	11	No cotiza	No cotiza
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
11.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cua	120	No cotiza	No cotiza
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
12.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cua	89,74	No cotiza	No cotiza
12.2		Carpeta para piso	Metros cua	89,74	No cotiza	No cotiza
12.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cua	89,74	No cotiza	No cotiza
12.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cua	26,5	No cotiza	No cotiza
13	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
13.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
UOC
Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACIÓN ALTO PARANA

191

14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
14.1		Zocalo Ceramico	Metro line	55,9	No cotiza	No cotiza
15	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
15.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
15.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	No cotiza	No cotiza
15.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	No cotiza	No cotiza
16	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
16.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad	7	No cotiza	No cotiza
17	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
17.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
18	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
18.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	No cotiza	No cotiza
18.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
18.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	No cotiza	No cotiza
18.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	No cotiza	No cotiza
19	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
19.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	No cotiza	No cotiza
20	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
20.1		Canaletas	Metro line	25	No cotiza	No cotiza
20.2		Bajadas	Metro line	16	No cotiza	No cotiza
21	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
21.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua	96,5	No cotiza	No cotiza
21.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cua	48,5	No cotiza	No cotiza
21.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cua	142	No cotiza	No cotiza
22	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
22.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cua	120	No cotiza	No cotiza
22.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cua	16	No cotiza	No cotiza
22.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro line	25	No cotiza	No cotiza
22.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro line	16	No cotiza	No cotiza
22.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro line	12	No cotiza	No cotiza
23	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
23.1		Agua corriente	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
24	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
24.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
25	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
25.1		Azulejo	Metros cua	10	No cotiza	No cotiza
25.2		Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
26	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
26.1		Limpieza final	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
27	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
27.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cua	93,74	No cotiza	No cotiza
28	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
28.1		Replanteo	Metros cua	93,74	No cotiza	No cotiza
29	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
29.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúb	13	No cotiza	No cotiza
29.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
30	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
30.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
31	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
31.1		Cartel de Obra	Metros cua	4	No cotiza	No cotiza

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

32	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
32.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúl 1,3	No cotiza	No cotiza
32.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúl 1,2	No cotiza	No cotiza
32.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúl 1,68	No cotiza	No cotiza
32.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúl 1,68	No cotiza	No cotiza
32.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúl 1,04	No cotiza	No cotiza
32.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúl 0,42	No cotiza	No cotiza
33	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
33.1		De 0,45m	Metros cua 14,5	No cotiza	No cotiza
33.2		De 0,30	Metros cua 16,04	No cotiza	No cotiza
33.3		Relleno y Compactación	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
34	72131601-006	Aislacion	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
34.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cua 46,1	No cotiza	No cotiza
35	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
35.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua 69,46	No cotiza	No cotiza
35.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua 84,14	No cotiza	No cotiza
35.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro line 42	No cotiza	No cotiza
36	72131601-008	Revoques	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
36.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua 185	No cotiza	No cotiza
36.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua 108	No cotiza	No cotiza
36.3		Mochetas de aberturas	Metro line 40,6	No cotiza	No cotiza
36.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro line 16,5	No cotiza	No cotiza
36.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro line 11	No cotiza	No cotiza
37	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
37.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cua 120	No cotiza	No cotiza
38	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
38.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cua 89,74	No cotiza	No cotiza
38.2		Carpeta para piso	Metros cua 89,74	No cotiza	No cotiza
38.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cua 89,74	No cotiza	No cotiza
38.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cua 26,5	No cotiza	No cotiza
39	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
39.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
40	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
40.1		Zocalo Ceramico	Metro line 55,9	No cotiza	No cotiza
41	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
41.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad 1	No cotiza	No cotiza
41.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad 3	No cotiza	No cotiza
41.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad 7	No cotiza	No cotiza
42	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
42.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad 7	No cotiza	No cotiza
43	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
43.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
44	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
44.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad 25	No cotiza	No cotiza
44.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad 1	No cotiza	No cotiza
44.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad 8	No cotiza	No cotiza
44.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad 2	No cotiza	No cotiza
45	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
45.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad 3	No cotiza	No cotiza

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

159

46	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
46.1		Canaletas	Metro line: 25	No cotiza	No cotiza
46.2		Bajadas	Metro line: 16	No cotiza	No cotiza
47	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
47.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cu: 96,5	No cotiza	No cotiza
47.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cu: 48,5	No cotiza	No cotiza
47.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cu: 142	No cotiza	No cotiza
48	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
48.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cu: 120	No cotiza	No cotiza
48.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cu: 16	No cotiza	No cotiza
48.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro line: 25	No cotiza	No cotiza
48.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro line: 16	No cotiza	No cotiza
48.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro line: 12	No cotiza	No cotiza
49	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
49.1		Agua corriente	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
50	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
50.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con grifería	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
51	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
51.1		Azulejo	Metros cu: 10	No cotiza	No cotiza
51.2		Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	Unidad 1	No cotiza	No cotiza
52	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
52.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad 1	No cotiza	No cotiza
53	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
53.1		Cartel de Obra	Metros cu: 4	No cotiza	No cotiza
54	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
54.1		Replanteo y marcación	Metro line: 423,34	No cotiza	No cotiza
54.2		Instalación de Obras	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
55	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
55.1		Demolicion de base existente y retiro de cercado (en lugares existente)	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
56	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
56.1		Excavación para zapata 0.40x0.40x0.50	Metros cú: 35,5	No cotiza	No cotiza
57	72131601-006	Aislacion	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
57.1		Aislación asfáltica en muro de nivelación	Metro line: 423,34	No cotiza	No cotiza
58	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
58.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metros cú: 19,06	No cotiza	No cotiza
58.2		Pilares de Ho Ao 0.15x0,20m con zapata de 0.60x0.60m.	Metros cú: 22,01	No cotiza	No cotiza
59	72131601-005	Mamposteria	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
59.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cu: 846,68	No cotiza	No cotiza
60	72131601-008	Revoques	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
60.1		Revoque de pilares	Metros cu: 20,48	No cotiza	No cotiza
61	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
61.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cu: 1.169,37	No cotiza	No cotiza
62	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
62.1		Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.)	Unidad 2	No cotiza	No cotiza
62.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,80m.)	Unidad 2	No cotiza	No cotiza
63	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
63.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
64	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
64.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cu: 93,74	No cotiza	No cotiza

JUANA CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

65	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
65.1		Replanteo	Metros cua 93,74	No cotiza	No cotiza
66	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
66.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	Metros cúb 13	No cotiza	No cotiza
66.2		Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
67	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
67.1		Vallado de Seguridad	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
68	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
68.1		Cartel de Obra	Metros cua 4	No cotiza	No cotiza
69	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
69.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúb 1,3	No cotiza	No cotiza
69.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúb 1,2	No cotiza	No cotiza
69.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúb 1,68	No cotiza	No cotiza
69.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúb 1,68	No cotiza	No cotiza
69.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúb 1,04	No cotiza	No cotiza
69.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúb 0,42	No cotiza	No cotiza
70	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
70.1		De 0,45m	Metros cua 14,5	No cotiza	No cotiza
70.2		De 0,30	Metros cua 16,04	No cotiza	No cotiza
70.3		Relleno y Compactación	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
71	72131601-006	Aislacion	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
71.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cua 46,1	No cotiza	No cotiza
72	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
72.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua 69,46	No cotiza	No cotiza
72.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cua 84,14	No cotiza	No cotiza
72.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro line 42	No cotiza	No cotiza
73	72131601-008	Revoques	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
73.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua 185	No cotiza	No cotiza
73.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cua 108	No cotiza	No cotiza
73.3		Mochetas de aberturas	Metro line 40,6	No cotiza	No cotiza
73.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro line 16,5	No cotiza	No cotiza
73.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro line 11	No cotiza	No cotiza
74	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
74.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cua 120	No cotiza	No cotiza
75	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
75.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cua 89,74	No cotiza	No cotiza
75.2		Carpeta para piso	Metros cua 89,74	No cotiza	No cotiza
75.3		Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	Metros cua 89,74	No cotiza	No cotiza
75.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cua 26,5	No cotiza	No cotiza
76	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
76.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
77	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
77.1		Zocalo Ceramico	Metro line 55,9	No cotiza	No cotiza
78	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
78.1		De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	Unidad 1	No cotiza	No cotiza
78.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad 3	No cotiza	No cotiza
78.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad 7	No cotiza	No cotiza
79	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza
79.1		Reja cuadriculada externa.	Unidad 7	No cotiza	No cotiza
80	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Me 1	No cotiza	No cotiza

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

80.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
81	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
81.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	Unidad Me	25	No cotiza	No cotiza
81.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
81.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	No cotiza	No cotiza
81.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	No cotiza	No cotiza
82	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
82.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad Me	3	No cotiza	No cotiza
83	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
83.1		Canaletas	Metro line	25	No cotiza	No cotiza
83.2		Bajadas	Metro line	16	No cotiza	No cotiza
84	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
84.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cua	96,5	No cotiza	No cotiza
84.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cua	48,5	No cotiza	No cotiza
84.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cua	142	No cotiza	No cotiza
85	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
85.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cua	120	No cotiza	No cotiza
85.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cua	16	No cotiza	No cotiza
85.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro line	25	No cotiza	No cotiza
85.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro line	16	No cotiza	No cotiza
85.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro line	12	No cotiza	No cotiza
86	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
86.1		Agua corriente	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
87	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
87.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
88	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
88.1		Azulejo	Metros cua	10	No cotiza	No cotiza
88.2		Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
89	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
89.1		Limpieza final	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
90	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
90.1		Transfado de maquinaria hasta el sitio de obra e instalacion de los equipos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
91	72101606-001	Provision / Instalacion / Montaje de conductos	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
91.1		Provisión de tubería de PVC- DN 174 x 9,2 mm -tramos de 4 m	Metros	20	No cotiza	No cotiza
91.2		Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diametro 10", con zapata de apoyo y entubado	Metros	20	No cotiza	No cotiza
91.3		Perforación en Rocas con diametro de 6 pulgadas, con martillo rotopercusor (Perforacion Tramo Inicial)	Metros	100	No cotiza	No cotiza
91.4		Perforación en Rocas con diametro de 6 pulgadas, con martillo rotopercusor (Perforacion Tramo Final)	Metros	50	No cotiza	No cotiza
91.5		Tubo de hierro para soporte de electrobomba, diám.:8"	Metros	1,2	No cotiza	No cotiza
91.6		Tapa del pozo (metálico), con candado	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
91.7		Aislación vertical y sello sanitario.	Metros	20	No cotiza	No cotiza
91.8		Limpieza y desarrollo del pozo	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
91.9		Prueba de bombeo - 24 horas.- electrobomba	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
92	83101504-999	PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza
92.1		Electrobomba sumergible; Altura Manom.: 90 m - Pot. Est. 2 HP Monofasico	Unidad Me	1	No cotiza	No cotiza

UOC
Contrataciones Públicas
GOBERNACION ALTO PARANA

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA

92.2		Cable eléctrico de alimentación multifilar NYY de 2 x 4 mm² .	Metros	100	No cotiza	No cotiza
92.3		Tablero de mando	Unidad	1	No cotiza	No cotiza
92.4		Soga de Sustentacion electrobomba de seda	Metros	100	No cotiza	No cotiza
92.5		Manguera de 1"1/4, para interior del pozo 10kg	Metros	80	No cotiza	No cotiza
92.6		Instalacion de la Bomba	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
93	72152909-001	Servicio de instalación de tanques de almacenamiento metálicos	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
93.1		Movilización	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
93.2		Limpieza y replanteo	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
93.3		Provisión de Tanque de Plasticos de 5,000 litros	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
93.4		Montaje de estructura y tanque	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
94	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
94.1		Provisión y colocación de escalera - pintado	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
95	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
95.1		Provisión e Instalación hidráulica completa, incluido la aductora pozo-tanque	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
96	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
96.1		Pintura del letrero por el tanque	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
97	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
97.1		Limpieza final	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
98	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza
98.1		Cartel de obra	Unidad	Me 1	No cotiza	No cotiza

GOBERNACION ALTO PARANA UOC Contrataciones Públicas

JUAN A. CAMP AUSINA
COORDINADOR UOC
GOBERNACION ALTO PARANA