CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

MODALIDAD: *CONCURSO DE OFERTAS*
Nº: *CO 03-2023*

NOMBRE: *Reparación de 4 aulas, sustitución de techado y cercado perimetral en la Esc. Bás. N° 813 Rvdo. Padre Francisco Klehr S.V.D. de Alborada Centro*
ID: *424.573*

					Oferente 1 Ceferiano Zarza		Oferente 2 Justo Solis		Oferente 3 Arnaldo Cabrera		Oferente 4 Rosana Kasuga	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Limpieza y Preparación de obra	Metros cuadrados	304,6	4.104	1.250.078	4.130	1.257.998	4.110	1.251.906	4.514	1.374.964
2	82101502-9998	Cartel de Obra 1.50x1.00m de chapa impreso en lona	Unidad	1	1.086.281	1.086.281	1.093.085	1.093.085	1.086.500	1.086.500	1.194.924	1.194.924
3	82101502-9998	Cartelería según PBC	Unidad	1	1.072.071	1.072.071	1.078.779	1.078.779	1.072.200	1.072.200	1.179.286	1.179.286
4	72131601-007	Desmontaje de teja francesa, Reutilización de correas y tirantes de madera existentes	Metros cuadrados	391,5	6.376	2.496.204	6.416	2.511.864	6.615	2.589.773	7.013	2.745.590
5	72131601-007	Desmontaje de cielorraso existente.	Metros cuadrados	184,75	8.640	1.596.240	8.694	1.606.217	8.964	1.656.099	9.504	1.755.864
6	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal prepintada color cerámico Nº 26 (según especificaciones técnicas)	Metros cuadrados	402,95	188.600	75.996.370	189.779	76.471.448	190.960	76.947.332	207.460	83.596.007
7	72131601-007	Cumbrera de chapa doblada Nº 26 prepintada color cerámico.Ancho 0,45m.	Metro lineal	37,1	63.920	2.371.432	64.320	2.386.272	66.317	2.460.361	70.312	2.608.575
8	72131601-007	Cenefa laterales de aleros de chapa doblada Nº 26.Desarrolo 33cm	Metro lineal	25	63.920	1.598.000	64.320	1.608.000	66.317	1.657.925	70.312	1.757.800
9	72131601-007	"Colocación de cielorraso de machimbre de madera de pino de 1era. bajo tirantes existente, siguiendo la pendiente del techo (según plano)"	Metros cuadrados	353	85.200	30.075.600	85.773	30.277.869	87.330	30.827.490	93.720	33.083.160
10	72102201-9998	Instalación para bocas de artefactos eléctricos, renovación de cableado, de 4mm,2mm y electroducto de pvc rígido para artefactos eléctrico(tomacorriente,luces,ventilador,tablero principal y 4 aulas y dos odicinas.Incluye provisión de fotocelula , llave térmica y conexión a tablero.	Unidad	61	152.320	9.291.520	153.272	9.349.592	154.230	9.408.030	167.552	10.220.672
11	72102201-9998	Provisión de foco y portafoco de porcelana E27 con base de disco de bajo consumo de 40 W.Tipo LED, para galería	Unidad	14	191.512	2.681.168	192.709	2.697.926	198.694	2.781.716	210.663	2.949.282
12	72102201-9998	Provisión de foco y portafoco de porcelana E27 colgantes con campana de bajo consumo de 40 W, para aulas y oficinas	Unidad	20	117.912	2.358.240	118.649	2.372.980	122.334	2.446.680	129.703	2.594.060
13	72102201-9998	Provisión de toma corriente	Unidad	40	109.920	4.396.800	110.607	4.424.280	114.042	4.561.680	120.912	4.836.480
14	72131601-012	Pintura interior tipo sintetico de cielorraso.(barniz con color natural)	Metros cuadrados	353	23.480	8.288.440	23.627	8.340.331	24.361	8.599.433	25.828	9.117.284
15	72131601-012	Pintura sintético a 2 capas interior previa limpieza de superficie base, descascarado de pintura vieja y reparación de grietas en sectores donde fueran necesario, Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro.	Metros cuadrados	444	22.680	10.069.920	22.822	10.132.968	23.531	10.447.764	24.948	11.076.912

16	72131601-012	Pintura látex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base, descascarado de pintura vieja y reparación de grietas en sectores donde fueran necesario, Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye pilares de galería y aberturas.	Metros cuadrados	294	24.280	7.138.320	24.432	7.183.008	25.191	7.406.154	26.708	7.852.152
17	72131601-012	Pintura de ventanas balancin con pintura sintetica	Unidad	16	91.480	1.463.680	92.052	1.472.832	94.911	1.518.576	100.628	1.610.048
18	72131601-009	Construcción de piso cerámico pei 4 DE 45X45cm, sobre piso de baldosas existente, con adhesivo especial para piso sobre piso	Metros cuadrados	272	93.600	25.459.200	94.185	25.618.320	97.110	26.413.920	102.960	28.005.120
19	72131601-009	Zocalo ceramico de 10cm de esp.	Metro lineal	183,6	32.992	6.057.331	33.198	6.095.153	34.229	6.284.444	36.291	6.663.028
20	72131601-008	Revoque interior fino, hasta altura de tirantes y cielorraso	Metros cuadrados	63	62.400	3.931.200	62.790	3.955.770	64.740	4.078.620	68.640	4.324.320
21	72131601-010	Desmontaje de aberturas de madera, con cuidado para no dañar el marco	Unidad	7	54.400	380.800	54.740	383.180	54.700	382.900	59.840	418.880
22	72131601-010	Provicion y colocacion de puerta tablero de madera de 0,80m, incluye pintura, accesorios y cerradura	Unidad	7	805.600	5.639.200	810.635	5.674.445	835.810	5.850.670	886.160	6.203.120
23	83101504-995	Cercado de tejido metálico malla de 2'' de 1,20m con tres lineas de alambre liso, sobre muro de 21cm de altura y postes de hormigon recto de 2m enclavado 40cm en el suelo cada 2,50m y masizado con hormigon ciclopeo, y una linea de alambre liso de calibre 12 en la parte superior del cercado	Metro lineal	24,5	109.640	2.686.180	110.325	2.702.963	110.000	2.695.000	120.604	2.954.798
24	83101504-995	Muro perimetral de ladrillos huecos visto una cara, de 2m de altura con columnas de hormigón armado de 15x20cm,con muro de nivelación escalonado cada 3m y cimiento de pbc de 40x45cm	Metro lineal	33	230.800	7.616.400	232.243	7.664.019	239.455	7.902.015	253.880	8.378.040
25	83101504-995	Guarda obra parte posterior y lateral de pabellón de 1m de ancho, con cordón de ladrillos, contrapiso de hormigon pobre de 10 cm y carpeta alisado de 2cm de esp.	Metros cuadrados	38,65	93.700	3.621.505	94.286	3.644.154	93.800	3.625.370	103.070	3.983.656
26	72102602-004	Recambio de vidrios rotos de ventana balancin, de 4mm	Metros cuadrados	2	175.600	351.200	176.698	353.396	176.000	352.000	193.160	386.320
27	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	304,6	6.352	1.934.819	6.392	1.947.003	6.431	1.958.883	6.987	2.128.240
					Precio Total	220.908.200		222.303.851		226.263.440		242.998.581

Municipalidad de Nueva Alborada
Alicia E. Martínez Ramírez
UOC