MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Ñanduti raity tapepo"
Ordenanza Departamental 12/04 – Capital del Ñandutí, Cuna de la Artesanía Departamental

Defensores del Chaco Nº 170 e/ Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 63/2014

"CONSTRUCCION DE COLUMBARIO"

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	RG CONSTRUCCIONES			
			unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102802-9999	CONSTRUCCION DE COLUMBARIO				
		Excavación.	m3	10,59	30.000	317.700
		Fundación Zapata.	m3	6,4	681.500	4.361.600
		Encadenado Inferior.	ml.	102,6	95.000	9.747.000
		Mampostería de 0,15 m.	m2.	437,2	64.000	27.980.800
		Mampostería de 0,07 m.	m2.	100,8	38.500	3.880.800
		Losa de Hº Aº. (e: 0,06 m)	m3.	30,7	1.430.000	43.901.000
		Contrapiso.	m2.	3,75	30.000	112.500
		Revoque.	m2.	283	20.000	5.660.000
		Aislación de techo.	m2.	60	84.000	5.040.000
		Piso Calcáreo.	m2.	3,75	75.000	281.250
		Pintura General.	m2.	283	30.000	8.490.000
		Mesada de Hormigón con Acabado Fino. Esp: (0,06 m.)	m3	0,106	1.430.000	151.580
		Azulejo.	m2.	13,65	60.000	819.000
		Piso alisada de cemento. Esp: 0,05 m.	m2.	22	50.000	1.100.000
		Piso circulación esp: 0,05 m.	m2.	416,72	57.000	23.753.040
		Cruz.	un.	1	1.000.000	1.000.000
		Cantero con ladrillo visto con aislante 0,15m.	m2.	14	115.000	1.610.000
		Planta	gl	1	120.000	120.000
		Limpieza Final.	gl.	1	1.000.000	1.000.000
					TOTAL	139.326.270

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
Matrícula C.S.J. Nº 30.538