MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
RUC. 80024078-2

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Nº PAC: **225.882**.-
Modalidad: Licitación Pública Nacional Nº 03/2011
Descripción del Llamado: ¨ **Construcción de Aulas en el Campus Universitario UNE sede Santa Rita** ¨

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación a la oferta del Sr. Ing. Jorge F. Díaz Lavigne. correspondiente para la ¨**Construcción de Aulas en el Campus Universitario UNE sede Santa Rita**¨, realizada por la Municipalidad de Santa Rita, cuyo detalle es el siguiente:

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**U M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1.	**72131601-002**	**Preparación de la obra**				**34.589.720**
		a- Obrador	gl	1,00	13.970.000	13.970.000
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	700,00	6.985	4.889.500
		c- Replanteo	M2	520,00	4.191	2.179.320
		d- Vallado de obra	ML	250,00	13.970	3.492.500
		e- Acometida eléctrica provisoria	gl	1,00	1.397.000	1.397.000
		f- Cartel de obra	un	1,00	1.397.000	1.397.000
		Movimiento de suelo	M3	260,00	27.940	7.264.400
2	**72131601-003**	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				**26.884.411**
		a- Base de paredes	M3	65,00	340.309	22.120.085
		b- Base de columnas galería	M3	5,00	340.309	1.701.545
		c- Perimetral de galerías	M3	9,00	340.309	3.062.781
3	**72131601-004**	**Estructura de H° A° :**				**188.692.633**
		a- Zapatas	M3	16,50	2.089.912	34.483.548
		b- Pilares	Ml	126,00	153.530	19.344.780
		c- Encadenados inferior y superior	Ml	320,00	123.914	39.652.480
		d- Envarillado bajo balancines 4 O 8	Ml	120,00	44.564	5.347.680
		Muros de nivelación :				
		a- De 0,30 cm.	M2	48,00	175.757	8.436.336
		Aislación asfaltica horizontal				
		a- De paredes	Ml	160,00	21.514	3.442.240
		b- De pilares	Un	13,00	43.028	559.364
		Muros de elevación :				
		a- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	565,00	113.637	64.204.905
		b- De 0,15 para revocar	M2	150,00	88.142	13.221.300
4	**72131601-015**	**Pilares :**				**5.082.909**
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor con núcleos de varillas	ML.	39,00	130.331	5.082.909

5	**72131601-007**	**Techo :**				**175.470.918**
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina sobre maderamen de 2"x6"	M2	650,00	251.391	163.404.150
		b- Cabriadas	Ml	48,00	251.391	12.066.768
6	**72131601-008**	**Revoques :**				**26.656.300**
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	550,00	30.175	16.596.250
		b- De pilares y vigas de Ho.	Ml	286,00	35.175	10.060.050
7	**72131601-009**	**Contrapiso de H° de cascotes**				**82.723.110**
		Contrapiso de H° de cascotes	M2	520,00	33.738	17.543.760
		Piso cerámico PI5 con carpeta base	M2	520,00	116.580	60.621.600
		Zocalo cerámico	ML	250,00	18.231	4.557.750
8	**72131601-010**	**Aberturas metálicas :**				**61.676.958**
		a- Ventanas tipo balancines	M2	43,20	377.190	16.294.608
		b- Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN.	12,00	977.900	11.734.800
		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	166,00	30.175	5.009.050
		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	Un	6,00	698.500	4.191.000
		b- Mamparas divisorias	M2	175,00	139.700	24.447.500
9	**72131601-012**	**Pinturas :**				**37.584.743**
		a- De paredes revocadas al latex acrílico	M2	550,00	15.054	8.279.700
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Un	13,00	67.865	882.245
		c- De cabriadas	Ml	45,00	16.624	748.080
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	132,00	21.113	2.786.916
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	260,00	13.573	3.528.980
		f- De techo	M2	650,00	16.624	10.805.600
		g- De canaletas y bajadas	Ml	214,00	21.113	4.518.182
		Vidrios dobles	M2	43,20	139.700	6.035.040
10	**72131601-011**	**Desague Pluvial**				**10.463.530**
		a-Canaleta y caño de bajada	Ml.	214,00	48.895	10.463.530
11	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**				**41.421.050**
		a- Acometida al bloque	Ml	70,00	37.719	2.640.330
		b-Tablero general	Gl	1,00	1.397.000	1.397.000
		c-Tableros seccionales	Un	6,00	461.010	2.766.060
		d- Circuitos eléctricos	Un	25,00	139.700	3.492.500
		e- Tomas y puntos	Un	122,00	90.805	11.078.210
		f- Circuitos ventiladores de techo	Un	24,00	90.805	2.179.320
		g- Artefactos fluorescentes 3x40	Un	48,00	146.685	7.040.880
		h- Artefactos fluorescentes 2x40	Un	14,00	90.805	1.271.270
		i- Ventiladores de techo	Un	24,00	398.145	9.555.480
12	**72131601-013**	**Limpieza final**	M2	520,00	4.191	**2.179.320**
Total General						**693.425.602.-**

El precio total es de Gs. 693.425.602.- (Guaraníes seiscientos noventa y tres millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos dos)----------

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

Edgar Isidro Feltes Aranda
Encargado de UOC

Notificación Adjudicación LPN 03/11

1 mensaje

Municipalidad de Santa Rita Santa Rita <muni.santarita.90@gmail.com> **6 de enero de 2012 15:09**
Para: contec@conexion.com.py, Gustavo Rivas <gusyri@hotmail.com>, empaicsa@hotmail.com, ingemantsa@tigo.com.py, jorgediaz.py@hotmail.es, Marcela Garcia <veromargarcia@gmail.com>

2 archivos adjuntos

Notificación Adjudicación.pdf
1143K

Resolucion.pdf
1313K