MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCION DE 1 SSHH TIPO 4.40X6.15M EN EL COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE CAACUPE con ID: 396640

				DARIO SAINGER LOPEZ		ROBERTO CARLOS FERREIRA		DALARAS		HUGO DELVALLE MARTINEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1								
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.500	176.150	6.544	177.342	6.600	178.860	6.544	177.342
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	6.800	184.280	6.864	186.014	6.800	184.280	6.864	186.014
1.3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.072.000	1.072.000	1.074.949	1.074.949	1.072.000	1.072.000	1.074.949	1.074.949
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	500.150	4.501.350	500.389	4.503.501	500.000	4.500.000	500.389	4.503.501
3	Colocacion de hormigon armado	Costo por Mil	1								
3.1	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.937.000	3.680.300	1.938.497	3.683.144	1.937.000	3.680.300	1.938.497	3.683.144
4	Muros de nivelación :	Metros cuadrados									
4.1	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	193.000	2.123.000	193.359	2.126.949	193.000	2.123.000	193.359	2.126.949
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	101.900	733.680	102.589	738.641	101.900	733.680	102.589	738.641
6	Aislación asfáltica	Metros cuadrados									
6.1	De paredes	Metros cuadrados	5,5	90.500	497.750	90.619	498.405	90.500	497.750	90.619	498.405

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

7	Muros de elevacion	Unidad Medida Global	1								
7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	104.500	6.583.500	105.518	6.647.634	104.500	6.583.500	105.518	6.647.634
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	140.250	7.102.260	141.303	7.155.584	140.250	7.102.260	141.303	7.155.584
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	15,6	22.300	347.880	22.436	350.002	22.300	347.880	22.436	350.002
8	Techo	Costo por Mil	1								
8.1	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cuadrados	43	340.500	14.641.500	340.533	14.642.919	340.500	14.641.500	340.533	14.642.919
8.2	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Milímetros	3,95	305.200	1.205.540	305.650	1.207.318	305.200	1.205.540	305.650	1.207.318
9	Revoques	Unidad Medida Global	1								
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	31.000	4.185.000	31.197	4.211.595	31.000	4.185.000	31.197	4.211.595
9.2	Moldura lineal en balancines	Milímetros	20,4	28.500	581.400	28.530	582.012	28.500	581.400	28.530	582.012
10	Pisos	Unidad Medida Global	1								
10.1	Contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.-	Metros cuadrados	27,1	39.500	1.070.450	39.733	1.076.764	39.500	1.070.450	39.733	1.076.764
10.2	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	27,1	32.000	867.200	32.186	872.241	32.000	867.200	32.186	872.241
10.3	Piso cerámico color marrón pi 4.-	Metros cuadrados	27,1	89.500	2.425.450	89.693	2.430.680	89.500	2.425.450	89.693	2.430.680
10.4	Zócalo cerámico	Milímetros	2,6	28.500	74.100	28.675	74.555	28.500	74.100	28.675	74.555

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy B. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

11	Aberturas Metalicas y de Maderas	Unidad Medida Global	1								
11.1	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.224.000	1.224.000	1.224.697	1.224.697	1.224.000	1.224.000	1.224.697	1.224.697
11.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.205.000	2.410.000	1.205.781	2.411.562	1.205.000	2.410.000	2.413.582	4.827.164
11.3	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	4	574.000	2.296.000	574.871	2.299.484	574.000	2.296.000	574.871	2.299.484
11.4	Ventanas tipo balancines.-	Metros cuadrados	3,17	320.000	1.014.400	320.512	1.016.023	320.000	1.014.400	320.512	1.016.023
11.5	Ventanas tipo balancines (Colocación).	Unidad	6	81.000	486.000	81.552	489.312	81.000	486.000	81.552	489.312
12	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,95	75.000	746.250	75.975	755.951	75.000	746.250	75.975	755.951
13	Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	25	70.500	1.762.500	70.689	1.767.225	70.500	1.762.500	70.689	1.767.225
14	Rampa para acceso de discapacitado.	Unidad	1	514.500	514.500	515.219	515.219	514.500	514.500	515.219	515.219
15	Alfeizar de ventanas	Milímetros	18								
15.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Milímetros	18	17.500	315.000	17.573	316.314	17.500	315.000	17.573	316.314
16	Pinturas	Unidad Medida Global	1								
16.1	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	27.000	437.400	27.294	442.163	27.000	437.400	27.294	442.163
16.2	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	49.500	156.915	49.801	157.869	49.500	156.915	49.801	157.869
16.3	De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	Metros cuadrados	50,64	24.000	1.215.360	24.085	1.219.664	24.000	1.215.360	24.085	1.219.664
16.4	De tirantes de madera al barniz.	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	350.685	350.685	350.000	350.000	350.685	350.685
16.5	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Milímetros	17,5	23.500	411.250	23.931	418.793	23.500	411.250	23.931	418.793
17	Revestimientos :	Metros cuadrados	82								
17.1	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	91.000	7.462.000	91.582	7.509.724	91.000	7.462.000	91.582	7.509.724

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy L. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

18	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,17	185.000	586.450	185.538	588.155	190.000	602.300	185.538	588.155
19	Desagüe Pluvial	Milímetros	17,5	82.200	1.438.500	82.472	1.443.260	83.000	1.452.500	82.472	1.443.260
20	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1								
20.1	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad Medida Global	2	110.000	220.000	111.184	222.368	110.000	220.000	111.184	222.368
20.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10	114.500	1.145.000	115.506	1.155.060	114.500	1.145.000	115.506	1.155.060
21	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1								
21.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	134.500	1.345.000	134.828	1.348.280	134.500	1.345.000	134.828	1.348.280
21.2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	112.000	112.000	114.110	114.110	112.000	112.000	114.110	114.110
22	Instalación sanitaria	Unidad Medida Global	1								
22.1	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	Unidad Medida Global	1	17.900.000	17.900.000	17.926.241	17.926.241	17.900.000	17.900.000	17.926.241	17.926.241
22.2	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	10.235.000	10.235.000	10.237.802	10.237.802	10.235.000	10.235.000	10.237.802	10.237.802
22.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.350.000	6.350.000	6.350.594	6.350.594	6.350.000	6.350.000	6.350.594	6.350.594
23	Barras de asiento	Unidad	2	524.000	1.048.000	524.801	1.049.602	526.000	1.052.000	524.801	1.049.602
24	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	88.500	2.398.350	89.576	2.427.510	89.000	2.411.900	89.576	2.427.510
				Precio Total	115.632.665	Precio Total	115.999.936	Precio Total	116.452.250	Precio Total	116.017.862

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

NANCY EUGENIA VIGO MERELES
RESPONSABLE DE UOC