MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55/2023

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES PALO SANTO Y JULIAN REJALA ENTRE MANZANAS 1303, 1304, 1308, 2338 Y 2340 DE LA CÑIA. 7º YBYRARO, BARRIO NIÑO SALVADOR - ID N° 431625

OFERENTES:		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC N° 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.248	1.950	4.383.600	Metros cuadrados	2.248	2.000	4.496.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL. MEDIDA (1,00x2,00)m.	Unidad	1	871.267	871.267	Unidad	1	900.000	900.000
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 40 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	562	34.500	19.389.000	Metro lineal	562	34.807	19.561.534
4	REPOSICIÓN CAÑERIA ROTA MAQUINARIA PREPARACION TERRENO LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE ARENA GORDA	Metros cuadrados	2.248	54.950	123.527.600	Metros cuadrados	2.248	55.000	123.640.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA Y RIPIO, con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de lacalzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	2.248	2.450	5.507.600	Metros cuadrados	2.248	2.500	5.620.000
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	140,5	7.505	1.054.453	Metros cuadrados	140,5	7.500	1.053.750
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.248	3.010	6.766.480	Metros cuadrados	2.248	3.000	6.744.000
Precio Total					**161.500.000**				**162.015.284**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Acuña
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Capiatá