CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA CON ESCALERA Y CONSTRUCCION DE 1 SS.HH BAJO ESCALERA DE Hº Aº ESCUELA BASICA Nº 345 CANDIDA ACHUCARRO con ID: 436224						
					MAGNO DARIO BENITEZ VERA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-003	Cartel de obra	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
2	72131601-9974	Replanteo de obra	Metros cuadrados	61,5	5.000	307.500
3	72131601-9973	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.500.000	3.125.000
4	72131601-014	Escalera de H° A°	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
5	72131601-9973	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,12	2.200.000	2.464.000
6	72131601-9973	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
7	72102504-001	Muro de elevación de 0.15 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	3,4	170.000	578.000
8	72102504-001	Muro de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	34,5	250.000	8.625.000
9	72102504-001	Muro de elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	13,5	250.000	3.375.000
10	72102504-001	Muro de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	32,78	210.000	6.883.800
11	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	48.000	768.000
12	72131601-015	Pilar de 0.30 x 0.30 para revocar	Metro lineal	6,44	65.000	418.600
13	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	90,5	528.000	47.784.000
14	72101607-006	Revoque paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65,58	58.000	3.803.640
15	72131601-008	Revoque de pilares de de Hº Aº en pared y galería	Metro lineal	25,95	58.000	1.505.100
16	72131601-008	Revoque de viga de galería y cumbrera	Metros cuadrados	16,15	67.000	1.082.050
17	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	28.500	581.400
18	72102508-001	Regularización de carpeta para piso	Metros cuadrados	59,5	32.500	1.933.750
19	72131601-009	Piso cerámico PIE 5 color gris	Metros cuadrados	59,5	145.000	8.627.500
20	72131601-009	Zócalo cerámico PIE 5 color gris	Metro lineal	31	29.000	899.000
21	72102602-008	Provision y colocacion de Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
22	72102602-008	Provision y colocacion de Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	10,08	430.000	4.334.400
23	72141002-9998	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	Metros cuadrados	31,5	330.000	10.395.000
24	72131601-012	Pintura de, pilares en paredes y galería a la cal - interior y exterior -para base de látex	Metros cuadrados	99,7	24.000	2.392.800
25	72131601-012	Pintura de paredes, pilares y vigas de Hº Aº al látex- Interior y exterior	Metros cuadrados	99,7	37.000	3.688.900
26	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	7,6	33.500	254.600
27	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	111,3	34.500	3.839.850
28	72131601-012	Pintura de baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	29	42.500	1.232.500
29	72131601-012	Pintura puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	7,3	42.500	310.250
30	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	33	43.000	1.419.000
31	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,08	305.000	3.074.400
32	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 50 cms.	Metro lineal	45	140.000	6.300.000
33	72101510-005	Registro de 30 x 30 x 40 para desagüe de caño de bajada	Unidad	2	335.000	670.000
34	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	6	160.000	960.000
35	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	8	160.000	1.280.000
36	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	160.000	1.280.000
37	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	160.000	1.600.000
38	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	160.000	960.000
39	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	160.000	1.280.000
40	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	8	160.000	1.280.000
41	72131601-001	Artefactos tipo pantalla con lámparas LED de 40 W en aulas	Unidad	4	120.000	480.000
42	72131601-001	Artefactos tipo plafón de adosa con lampara LED de 40W con fotocélula en galería	Unidad	2	180.000	360.000
43	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	2	535.000	1.070.000
44	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	460.000	460.000
45	72131601-001	Tablero TCV con fondo de madera y aterrado 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	430.000	430.000
46	72131601-001	Provision y colocacion de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	672.000	2.688.000
47	72131601-005	Pizarrón	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
48	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000
49	72131601-9974	Replanteo de Obra	Metros cuadrados	3,2	10.000	32.000
50	72103003-001	Demolición de pared de 0,30 para colocación de marco	Unidad Medida Global	1	385.000	385.000
51	72131601-004	Encadenado de H°A° de 20 x30	Metro lineal	5	745.000	3.725.000
52	72131601-004	Aislacion de paredes de 0,15	Metro lineal	5	52.500	262.500
53	72101607-007	Pared 0,15 con ladrillo prensado 1 cara para revocar	Metros cuadrados	13,5	200.000	2.700.000
54	72131601-010	Envarillados (bajo y sobre aberturas con Ø 8mm.)	Metro lineal	3,6	48.000	172.800
55	72102602-004	Ventana de vidrio templado de 0,7x0,50 con vidrio y reja	Unidad	1	3.050.000	3.050.000
56	72131601-008	Revoque interior de paredes al látex	Metros cuadrados	16	58.000	928.000
57	72102508-003	Azulejado de paredes altura 1,50	Metros cuadrados	9	106.000	954.000

58	72102905-001	Relleno del sshh	Metros cúbicos	1	670.000	670.000
59	72131601-009	Contrapiso de Hº Aº de cascote	Metros cuadrados	2,4	51.500	123.600
60	72131601-009	Carpeta alisada para colocación de piso	Metros cuadrados	2,4	48.000	115.200
61	72131601-009	Piso PEI 5 antideslizante	Metros cuadrados	2,4	145.000	348.000
62	72102508-001	Reparación de piso calcáreo	Metros cuadrados	20	130.500	2.610.000
63	72102602-005	Provision y colocacion de Puerta placa de 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	816.000	816.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	2	195.000	390.000
65	72131601-001	Artefactos de adosar LED 18 watts	Unidad	1	194.500	194.500
66	72101510-007	Instalación de agua y Desagüe cloacal	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
67	72101510-9998	Provisión y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna baja con tapa y conexión flexible, un lavamanos con pedestal, canilla, conexión flexible)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
68	72101510-9998	Registro 40x40 doble tapa y ventilación	Unidad	1	368.000	368.000
69	72102303-003	Cámara séptica de 1,2x0,90 x 0,90	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
70	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
71	72131601-012	De ladrillos vistos-Fachadas- con anti moho incoloro previa limpieza	Unidad Medida Global	1	2.950.000	2.950.000
72	72131601-012	Pintura de puerta placa con barniz sintético incoloro	Metros cuadrados	3,36	43.000	144.480
73	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
					Precio Total	183.860.120

Abg. Ruth Bar
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.