GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LOTE 4

INSTITUCIÓN: Escuela Basica N° 428 "Gral. Bernardino Caballero"

					CONSTRUTEC ING	
Items	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-012	**Pintura**				
1.1		a-de paredes al látex,previa limpieza(incluye reparacion de revoque)	1601,6	m²	29.766	47.673.226
1.2		b-de Puertas	72,2	m²	29.766	2.149.105
1.3		c-de ventanas	20	un	94.710	1.894.200
2	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
2.1		a- Provisión y montaje de ventiladores de techo,motor semipesado,7velocidades	10,00	un	696.795	6.967.950
2.2		b-Instalación eléctrica nueva	70,00	un	189.420	13.259.400
CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA						
3	72131601-002	**Preparación de la obra**				
3.1		a- limpieza y preparación del terreno	m²	72	4.736	340.992
3.2		b-replanteo de obra	m²	72	3.383	243.576
3.3		c-excavación	m³	14	29.901	418.614
4	72131601-004	**Cimiento y Estructura de H°A°**				
4.1		**a- Zapatas**(0,80x0,80x1,00)	m³	1	2.199.978	2.199.978
4.2		b- Encadenados de H°A° (Inferior y Superior)	m³	2,5	2.199.978	5.499.945
4.3		c-viga cumbrera y de galeria de H°A°	m³	1,25	2.199.978	2.749.973
5	72131601-005	**Muros de Nivelación de ladrillos comunes**				
5.1		a- de 0,30 m	m²	7,5	179.949	1.349.618
5.2		b- de 0,45 m	m²	6,5	199.973	1.299.825
5.3		c- de 0,60 m	m²	0,6	219.998	131.999
6	72131601-005	**Relleno;apisonado**				
6.1		a- Relleno y apisonado de interiores	m³	23,3	89.975	2.096.418
7	72131601-006	**Aislación**				
7.1		a-Aislación horizontal a 3 caras	m²	6,5	79.962	519.753
8	72131601-005	**Muro de elevación de ladrillos comunes**				
8.1		a- De 0,15 para revocar	m²	11	104.993	1.154.923
8.2		b- De 0,15 acabado visto a 1 cara	m²	34,3	114.870	3.940.041
8.3		c- De 0,30 para revocar	m²	18	179.949	3.239.082
8.4		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m²	39	199.973	7.798.947
8.5		e- Envanillado sobre aberturas 2e8 (2hiladas)	ml	12	39.914	479.968
9	72131601-015	**Pilares**				
9.1		a- De 0,45x0,45 para corredor	ml	7,5	149.912	1.124.340
10	72131601-007	**Techo**				
10.1		a- De Tejas y Tejuelones Prensadas a máquina	m²	92	249.968	22.997.056
10.2		b- viga de Madera y Planchuela en galeria	gl	1	1.199.976	1.199.976
11	72131601-008	**Revoques**				
11.1		a- De viga cumbrera de H°A°	m²	11	34.907	383.977
11.2		b- Revoque de paredes interior y exterior	m²	115	27.468	3.158.590
12	72131601-012	**Pintura**				
12.1		a-Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	m²	100	21.919	2.191.900
12.2		b-Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m²	65	21.919	1.424.735
12.3		c-Pintura de pilares vistos con antoho incoloro	m²	14	21.919	306.866
12.4		d-Pintura de paredes a la cal	m²	130	21.919	2.849.470
12.5		e-De viga cumbrera a la cal	m²	11	21.919	241.109
12.6		f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	9,94	20.671	205.002
12.7		g-De abertura de madera con barniz	m²	5,5	29.971	164.841
13	72131601-009	**Piso**				
13.1		a-zócalo calcáreo	ml	34	34.907	1.186.838
13.2		b-Contrapiso de H° de Cascotes c/ Alisado	m²	60	59.938	3.596.280
13.3		c-Piso de Baldosa calcárea roja 20x20	m²	60	79.827	4.789.620
14	72131601-008	**Alfeizar de Ventanas**				
14.1		a-De Revoque (1:3)	ml	25	24.895	622.375
15	72131601-011	**Desague Pluvial**				
15.1		a-Canaleta y caño de bajada N° 26 de chapa zinc	ml	23	119.741	2.754.043
16	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
16.1		a-Ventilador de Techo, motor pesado,7 velocidades	un	4	698.148	2.792.592
16.2		b-Instalación eléctrica c/Material	un	20	199.991	3.799.220

Econ. Cesar Yerón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU

17.1		a- Puertas	un	1	746.856	746.856
17.2		b- Ventanas tipo balancines	m²	7,5	279.800	2.098.500
18	72131601-010	**Mobiliarios**				
18.1		a- Pizarron (1,20x3,60)	un	1	899.745	899.745
18.2		b- Provision y colocacion de Cartel de Obra (1.20 m x 1.50 m)	un	1	699.501	699.501
19	72131601-013	**Limpieza final**				
19.1		a-limpieza final de obra	m²	72	4.940	355.680
19.2		a- Provision y colocación de placa conmemorativa (0.40 m x 0.30 m)	gl	1	399.812	399.812
20	72131601-010	**Portón de Acceso**				
20.1		a-Pilares con capitel de 0,45x0,45 de ladrillos comunes,acabado visto razado y pintado con antimono incoloro(incluye fundación h.min : 1,00m)	ml	6,5	219.863	1.429.110
20.2		b-Portón de hierro acabado pintado con pintura sintetica	m²	4,4	449.196	1.976.462
20.3		c- Portal de chapa N°22 c/ marco de caño cuadrado 50x50 pared de 2mm macizado en pilar (incluye pintura)	m²	2,2	493.845	1.086.459
20.4		d-Adecuación de cerco existente	gl	1	199.568	199.568
		SUB TOTAL				171.087.053

INSTITUCIÓN: Escuela Basica N° 582 "Provincia de Corrientes"

Items	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	72131601-007	**Techo**				
21.1		a-Desmontaje de tejas y Tejuelitas	234	m²	19.619	4.590.846
21.2		b-Construcción de Techo de Tejas y Tejuelitas	234	m²	189.420	44.324.280
21.3		c-Desmontaje de Viga de Madera a cambiar y tirantes en aula	1	gl	987.690	987.690
21.4		d-Construcción de viga de HºA°(0,20x0,45x7,00);incluye posterior macizado de tirantes y revoque	7	ml	248.952	1.742.664
22	72131601-005	**Mampostería de ladrillos comunes**				
22.1		a-Construcción de pared en aula existente	24	m²	109.593	2.630.232
22.2		b-Revoque de pared	48	m²	29.766	1.428.768
22.3		c-Pintura de pared revocada	48	m²	29.766	1.428.768
22.4		a-Extracción de arbustos	28	ml	19.619	549.332
22.5		b-Cordon de Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m revocado	16,8	m²	144.771	2.432.153
22.6		c- Contrapiso de Hº de Cascotes	70	m²	39.914	2.793.980
22.7		d-Relleno y aapisonado de interiores	1	gl	294.954	294.954
22.8		e-Alisada de Cemento	70	m²	39.914	2.793.980
23	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
23.1		a- Provision y montaje de Ventiladores de techo,motor semipesado,7velocidades	3,00	un	696.795	2.090.385
23.2		b-Instalación eléctrica nueva en cocina comedor	20,00	un	189.420	3.788.400
24	72131601-005	**Cocina Comedor**				
24.1		a-Envanillado de paredes en Z	12	ml	39.914	478.968
24.2		b-Pintura de paredes	235,30	m²	29.766	7.000.725
24.3		c-Pintura de pared revocada	48	m²	29.766	1.428.768
25	72131601-013	**Cartel de obra y placa**				
25.1		a-Provision y colocación de Cartel de obra (1,20 m x 1,50 m)	1,00	un	699.501	699.501
25.2		b-Provision y colocación de Placa Conmemorativa (0.40 m x 0.30 m)	1,00	un	399.812	399.812
		SUB TOTAL				**81.889.207**

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional Costa Rosado

Items	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
26	72131601-007	**Techo**				
26.1		a-Desmontaje de tejas y Tejuelitas	234	m²	19.619	4.590.846
26.2		b-Construcción de Techo de Tejas y Tejuelitas	234	m²	189.420	44.324.280
26.3		c-Desmontaje de Viga de Madera a cambiar y tirantes en aula	1	gl	987.690	987.690
26.4		d-Construcción de viga de HºA°(0,20x0,45x7,00);incluye posterior macizado de tirantes y revoque	7	ml	248.992	1.742.664
27	72131601-005	**Mampostería de ladrillos comunes**				
27.1		a-Construcción de pared en aula existente	24	m²	109.593	2.630.232
27.2		b-Revoque de pared	48	m²	29.766	1.428.768
27.3		c-Pintura de pared revocada	48	m²	29.766	1.428.768
27.4		a-Extracción de arbustos	28	ml	19.619	549.332
27.5		b-Cordon de Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m revocado	16,8	m²	144.771	2.432.153
27.6		c- Contrapiso de Hº de Cascotes	70	m²	39.914	2.793.980

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Econ. Cesar Marón Legizamón
Encargado U.O.C.

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU

27.8		e-Alisada de Cemento	70	m²	39.914	2.793.980
28	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
28.1		a- Provisión y montaje de ventiladores de techo,motor semipesado,7velocidades	3,00	un	696.795	2.090.385
28.2		b-Instalación eléctrica nueva en cocina comedor	20,00	un	189.420	3.788.400
29	72131601-005	**Cocina Comedor**				
29.1		a-Envarillado de paredes en Z	12	ml	39.914	478.968
29.2		b-Pintura de paredes	235,36	m²	29.766	7.005.725
29.3		c-Pintura de pared revocada	48	m²	29.766	1.428.768
30	72131601-013	**Cartel de obra y placa**				
30.1		a- Provisión y colocación de Cartel de obra (1,20 m x 1,50 m)	1,00	un	696.795	696.795
30.2		b- Provisión y colocación de Placa Conmemorativa (0,40 m x 0,30 m)	1,00	un	399.812	399.812
		SUBTOTAL				**81.886.501**

INSTITUCIÓN: Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesus

Items	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
31	72131601-012	**Pintura**				
31.1		a-de paredes, pilares y muralla al látex(incluye limpieza general y reparación de revoques)	1038	m²	29.766	30.897.108
31.2		b-de puertas con pintura sintética	20	m²	29.766	595.320
31.3		c-de ventanas con pintura sintética	14	un	89.975	1.259.650
32	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
32.1		a-cambio de instalación eléctrica	60	un	189.420	11.365.200
32.2		b-provisión y montaje de ventiladores de techo,motor semipesado,7velocidades	6	un	696.795	4.180.770
33	72131601-007	**Techo**				
33.1		a-desmontaje de tejas	380	m²	14.883	5.655.540
33.2		a-Provisión y colocación de tejas nuevas doble prensada (incluye reposición de tejuelitas)	380	m²	169.125	64.267.500
34	72131601-010	**Mobiliarios**				
34.1		a- Provisión y colocación de Placa Conmemorativa (0,40 m x 0,30 m)	1	un	399.812	399.812
34.2		b- Provisión y colocación de Cartel de obras (1,20 m x 1,50 m)	1	un	696.795	696.795
		SUB TOTAL				**119.317.695**

INSTITUCIÓN: Escuela Basica Nº 550 "Mcal. Jose Felix Esligarribia"

Items	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
35	72131601-012	**Pintura**				
35.1		a-de paredes y pilares al látex(incluye limpieza general y reparación de revoques)	1318	m²	29.766	39.231.588
35.2		b-de puertas con pintura sintética	52	m²	29.766	1.547.832
35.3		c-de ventanas con pintura sintética	28	un	89.975	2.519.300
36	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
36.1		a-cambio de instalación eléctrica	70	un	189.420	13.259.400
36.2		b-provisión y montaje de ventiladores de techo,motor semipesado,7velocidades	8	un	696.795	5.574.360
37	72131601-007	**Techo**				
37.1		a-Reparación de techo con reposición de materiale	20,00	m²	189.420	3.788.400
38	72131601-010	**Mobiliarios**				
38.1		a- Provisión y colocación de Placa conmemorativa (0,40 m x 0,30 m)	1	un	399.812	399.812
38.2		a- Provisión y colocación de Cartel de obras (1,20 m x 1,50 m)	1	un	696.795	696.795
		SUB TOTAL				**67.017.487**
		TOTAL GENERAL LOTE N° 4:				**521.197.942**

Lic. Edgar Morell
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Econ. Cesar Verón Legulzamón
Encargado U.O.C.