ANEXO 2 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA – CD N°: 05/2021 – REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL – ID N°: 396829

				1. E.M. CONSTRUCTORA – RUC Nº: 2820941-9		2. ADA CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 1243313-6	
ÍTEM 1 - OBRA: Reparación de Pavimento Tipo Empedrado, Cordon y Cuneta							
UBICACIÓN: Km 24 - Casco Urbano - Distrito de Puerto Adela							
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-026							
SUB ÍTEM N°	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Marcación y replanteo	M2	215,00	3.500	752.500	3.500	752.500
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	UNI	1,00	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	MOVIMIENTO DE SUELO						
1.3	Retiro de empedrado defectuoso	M2	215,00	12.000	2.580.000	12.000	2.580.000
1.4	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	M2	215,00	12.550	2.698.250	12.550	2.698.250
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
1.5	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	ML	10,00	39.750	397.500	39.750	397.500
1.6	Relleno para soporte de cordones	M3	12,00	45.000	540.000	45.000	540.000
	EMPEDRADO						
1.7	Pavimento tipo empedrado	M2	215,00	51.500	11.072.500	51.500	11.072.500
1.8	Triturada de 6º	M2	215,00	4.950	1.064.250	4.950	1.064.250
1.9	Compactacion mecánica	M2	215,00	3.000	645.000	3.000	645.000
	CANALETA y BADEN						
1.10	Cuneta de Hº a=0,50 mts. cada lado	ML	10,00	245.000	2.450.000	245.000	2.450.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
1.11	Limpieza final	GL	1,00	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
TOTAL					**25.000.000**		**25.000.000**

ÍTEM 2 - OBRA: Construcción de Colector Pluvial y Entubamiento							
UBICACIÓN: Avda. Central Esquina Calle 6 - Casco Urbano - Distrito de Puerto Adela							
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-007							
SUB ÍTEM N°	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
	TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1	Marcación y replanteo	GL	1,00	325.000	325.000	325.000	325.000
2.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	UNI	1,00	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	COLECTOR Y COLOCACION DE TUBOS						
2.3	Excavacion para entubamiento	M3	20,00	72.500	1.450.000	72.500	1.450.000
2.4	Base de Ho de 14 cm para colocacion de tubos	M3	1,00	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
2.5	Provicion y colocacion de Tubos de Hº Aº de 80 cm de diametro	ML	6,00	980.000	5.880.000	980.000	5.880.000
2.6	Relleno y compactacion con maquina tipo sapito	ML	6,00	95.000	570.000	95.000	570.000
2.7	Colector de aguas pluviales con IPN de 3" y 4"	GL	1,00	24.824.500	24.824.500	25.950.000	25.950.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
2.8	Limpieza final	GL	1,00	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
TOTAL					**38.179.500**		**39.305.000**

TOTAL	**63.179.500**		**64.305.000**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela